MUNICIPALIDAD DE FELIX PÉREZ CARDOZO

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCUELA BASICA N° 6595 "SAN BLAS DE POTRERO MELGAREJO"

					GER.COM			GAMA CONSTRUCCIONES			GLOBAL CONSTRUCCIONES			CONSTRUCTORA C&M			J.M. CONSTRUCCIONES			MARMOL S.A.		
N°	Cód Catalogo	DESCRIPCIÓN	PRES	UNIDAD	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
1.		**Preparación de la obra**																				
	72131601-002	a- Limpieza y preparación del terreno	evento	M2	93,74	2.000	187.480	93,74	5.000	468.700	93,74	5.000	468.700	93,74	2.500	234.350	93,74	5.480	513.695			
	72131601-002	b- Replanteo	evento	M2	93,74	1.000	93.740	93,74	6.000	562.440	93,74	5.000	468.700	93,74	1.250	117.175	93,74	4.795	449.483			
2	72131601-003	**Excavación y carga de cimiento con PBC.**	evento	M3	13,00	300.000	3.900.000	13,00	190.000	2.470.000	13,00	250.000	3.250.000	13,00	375.000	4.875.000	13,00	342.500	4.452.500			
3		**Estructura de H° A° :**																				
	72131601-004	a.- Zapatas Pilares de Hº Aº	evento	M3	1,20	1.000.000	1.200.000	1,20	1.250.000	1.500.000	1,20	1.000.000	1.200.000	1,20	1.250.000	1.500.000	1,20	1.986.500	2.383.800			
	72131601-004	b.- Vigas de Galería de Hº Aº	evento	M3	0,42	1.000.000	420.000	0,42	1.250.000	525.000	0,42	1.000.000	420.000	0,42	1.250.000	525.000	0,42	2.301.600	966.672			
	72131601-004	c.- Viga cumbrera	evento	M3	1,04	1.000.000	1.040.000	1,04	1.250.000	1.300.000	1,04	1.200.000	1.248.000	1,04	1.250.000	1.300.000	1,04	2.301.600	2.393.664			
	72131601-004	d- Encadenados de H° A° - Inferior	evento	M3	1,68	1.000.000	1.680.000	1,68	850.000	1.428.000	1,68	800.000	1.344.000	1,68	1.250.000	2.100.000	1,68	2.055.000	3.452.400			
	72131601-004	e- Encadenados de H° A° - Superior	evento	M3	1,89	1.000.000	1.890.000	1,89	850.000	1.606.500	1,89	800.000	1.512.000	1,89	1.250.000	2.362.500	1,89	2.055.000	3.883.950			
4		**Muros de nivelación :**																				
	72131601-005	a- De 0,30 cm. armada	evento	M2	16,40	80.000	1.312.000	16,04	95.000	1.523.800	16,04	90.000	1.443.600	16,40	100.000	1.640.000	16,04	134.260	2.153.530			
5		**Relleno y apisonado de interiores**	evento	M3	17,63	40.000	705.200	17,63	30.000	528.900	17,63	40.000	705.200	17,63	50.000	881.500	17,63	84.940	1.497.492			
6		**Aislación asfaltica :**																				
	72131601-006	a- De paredes	evento	M2	46,10	18.000	829.800	46,10	24.000	1.106.400	46,10	10.000	461.000	46,10	22.500	1.037.250	46,10	65.760	3.031.536			
7		**Muros de elevación :**																				
	72131601-005	a.- De 0,15 para revocar	evento	M2	69,46	55.000	3.820.300	69,46	60.000	4.167.600	69,46	60.000	4.167.600	69,46	68.750	4.775.375	69,46	89.050	6.185.413			
	72131601-005	b.- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	evento	M2	84,14	80.000	6.731.200	84,14	65.000	5.469.100	84,14	70.000	5.889.800	84,14	68.750	5.784.625	84,14	98.640	8.299.570			
	72131601-005	c.- Envarillado sobre y bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	evento	ML	42,00	40.000	1.680.000	42,00	35.000	1.470.000	42,00	20.000	840.000	42,00	50.000	2.100.000	42,00	22.605	949.410			
8		**Pilares :**																				
	72131601-005	a- De 0,35 x 0,35 visto para corredor	evento	ML.	10,40	85.000	884.000	10,40	75.000	780.000	10,40	150.000	1.560.000	10,40	106.250	1.105.000	10,40	61.650	641.160			
9		**Techo :**																				
	72131601-007	c- De tejas y tejuelones prensadas a maquina	evento	M2	120,00	130.000	15.600.000	120,00	120.000	14.400.000	120,00	150.000	18.000.000	120,00	152.500	18.300.000	120,00	301.400	36.168.000			
10		**Revoques :**																				
	72131601-008	a.- De paredes interior y exterior a una capa	evento	M2	139,00	25.000	3.475.000	139,00	20.000	2.780.000	139,00	20.000	2.780.000	139,00	31.250	4.343.750	139,00	26.030	3.618.170			
	72131601-008	b.- De viga cumbrera, galeria y encadenado de H° A°	evento	M2	50,29	25.000	1.257.250	50,29	25.000	1.257.250	50,29	20.000	1.005.800	50,29	31.250	1.571.563	50,29	30.825	1.550.189			
	72131601-008	c.- De pilares de H° A°	evento	M2	5,38	25.000	134.500	5,38	25.000	134.500	5,38	20.000	107.600	5,38	31.250	168.125	5,38	26.715	143.727			
11	72131601-009	**Contrapiso de H° de cascotes**	evento	M2	89,74	25.000	2.243.500	89,74	22.000	1.974.280	89,74	30.000	2.692.200	89,74	31.250	2.804.375	89,74	37.675	3.380.955			
12	72131601-009	**Piso de baldosa calcarea**	evento	M2	89,74	40.000	3.589.600	89,74	50.000	4.487.000	89,74	60.000	5.384.400	89,74	50.000	4.487.000	89,74	65.760	5.901.302			
13	72131601-009	**Zocalo calcareo**	evento	ML	55,90	15.000	838.500	55,90	10.000	559.000	55,90	15.000	838.500	55,90	18.750	1.048.125	55,90	23.975	1.340.203			
14		**Aberturas de madera :**																				
	72131601-010	a.- Puerta madera de 1,10 x 2,10 - tablero	evento	UN.	1,00	650.000	650.000	1,00	1.200.000	1.200.000	1,00	900.000	900.000	1,00	812.500	812.500	1,00	2.260.500	2.260.500			
	72131601-010	c.- Puerta madera de 0,80 x 2,10 - placa	evento	UN.	2,00	650.000	1.300.000	2,00	500.000	1.000.000	2,00	300.000	600.000	2,00	812.500	1.625.000	2,00	931.600	1.863.200			

					GER.COM			GAMA CONSTRUCCIONES			GLOBAL CONSTRUCCIONES			CONSTRUCTORA C&M			J.M. CONSTRUCCIONES			MARMOL S.A.		
N°	Cód Catalogo	DESCRIPCIÓN	PRES	UNIDAD	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
15		**Aberturas metálicas :**	evento																			
	72131601-010	a- Ventanas tipo balancines	evento	M2	12,60	220.000	2.772.000	12,60	205.000	2.583.000	12,60	170.000	2.142.000	12,60	275.000	3.465.000	12,60	383.600	4.833.360			
	72131601-010	b- Puerta 0,80x2,10	evento	M3	1,68	220.000	369.600	1,68	700.000	1.176.000	1,68	300.000	504.000	1,68	275.000	462.000	1,68	1.342.600	2.255.568			
16		**Alfeizar de ventanas :**																				
	72131601-008	c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	evento	ML	40,60	40.000	1.624.000	40,60	40.000	1.624.000	40,60	20.000	812.000	40,60	50.000	2.030.000	40,60	26.030	1.056.818			
17		**Pinturas :**																				
	72131601-012	a- De paredes a la cal	evento	M2	139,00	5.000	695.000	139,00	7.500	1.042.500	139,00	5.000	695.000	139,00	6.250	868.750	139,00	10.275	1.428.225			
	72131601-012	c- De pilares vistos con antimoho incoloro	evento	M2	12,42	12.000	149.040	12,42	22.000	273.240	12,42	15.000	186.300	12,42	15.000	186.300	12,42	23.975	297.770			
	72131601-012	e- De viga cumbrera,galerìa,encadenado y pilares a la cal	evento	M2	50,29	12.000	603.480	50,29	10.000	502.900	50,29	5.000	251.450	50,29	15.000	754.350	50,29	10.275	516.730			
	72131601-012	f- De aberturas metálicas con pintura sintética o cerámico	evento	M2	14,28	12.000	171.360	14,28	22.000	314.160	14,28	15.000	214.200	14,28	15.000	214.200	14,28	20.550	293.454			
	72131601-012	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	evento	M2	84,14	12.000	1.009.680	84,14	20.000	1.682.800	84,14	15.000	1.262.100	84,14	15.000	1.262.100	84,14	23.975	2.017.257			
	72131601-012	h- De tejuelones con barniz	evento	M2	120,00	12.000	1.440.000	120,00	20.000	2.400.000	120,00	15.000	1.800.000	120,00	15.000	1.800.000	120,00	22.500	2.700.000			
	72131601-012	i- De abertura de madera con barniz	evento	M2	5,67	12.000	68.040	5,67	22.000	124.740	5,67	15.000	85.050	5,67	15.000	85.050	5,67	20.550	116.519			
18		**Revestido de Azulejos**	evento	M2	6,09	55.000	334.950	6,09	65.000	395.850	6,09	60.000	365.400	6,09	68.750	418.688	6,09	65.760	400.478			
19	72131601-010	**Vidrios dobles**	evento	M2	12,60	125.000	1.575.000	12,60	120.000	1.512.000	12,60	130.000	1.638.000	12,60	156.250	1.968.750	12,60	123.300	1.553.580			
20		**Desague Pluvial**																				
	72131601-011	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	evento	ML	36,60	50.000	1.830.000	36,60	70.000	2.562.000	36,60	45.000	1.647.000	36,60	62.500	2.287.500	36,60	93.160	3.409.656			
21	72131601-001	**Instalación eléctrica**	evento	GL.	1,00	1.000.000	1.000.000	1,00	1.200.000	1.200.000	1,00	800.000	800.000	1,00	1.250.000	1.250.000	1,00	2.137.200	2.137.200			
22	72131601-001	**Artefactos electricos**	evento	GL.	1,00	297.800	297.800	1,00	1.000.000	1.000.000	1,00	1.650.000	1.650.000	1,00	375.000	375.000	1,00	1.970.060	1.970.060			
23		**Instalación Sanitaria**	evento																			
	72131601-011	Agua Corriente	evento	GL.	1,00	500.000	500.000	1,00	500.000	500.000	1,00	500.000	500.000	1,00	900.000	900.000	1,00	493.200	493.200			
	72131601-011	Desague Cloacal	evento	GL.	1,00	400.000	400.000	1,00	300.000	300.000	1,00	400.000	400.000	1,00	437.500	437.500	1,00	616.500	616.500			
	72131601-011	Pileta de Cocina con grifería	evento	GL.	1,00	400.000	400.000	1,00	600.000	600.000	1,00	600.000	600.000	1,00	505.000	505.000	1,00	890.500	890.500			
24	72131601-013	**Limpieza final**	evento	M2	93,74	2.000	187.480	93,74	5.000	468.700	93,74	5.000	468.700	93,74	2.500	234.350	93,74	6.850	642.119			
		T O T A L G E N E R A L					70.889.500			72.960.360			73.308.300			85.002.750			125.109.514			0
							RECHAZADO			PASA			PASA			RECHAZADO			PASA			DESCALIFICADO