Municipalidad de Yguazú
Km. 42 –Ruta Int. No. 7 – Alto Paraná - Paraguay
Telef. 0632-20234

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCD 34/2.016 "Construcción de 1 Aula en el Colegio Nacional Paraguay - Japón" ID: 316.876.-

		Elian Construcciones de Juan Carlos Bernal Rodríguez				T & S Ingeniería de Ing. Victor Valdez				Constructora Santa Librada de Gustavo Aguilar Céspedes			
Item	**Descripción**	**Unid.**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**	**Unid.**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**	**Unid.**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
1	*Trabajos preliminares*												
1.1	Limpieza y preparación del terreno	M2	65	4.500	292.500	M2	65	8.500	552.500	M2	65	15.016	976.040
1.2	Replanteo	M2	65	6.500	422.500	M2	65	6.500	422.500	M2	65	9.368	608.920
1.3	Excavación y carga de cimiento con	M3	14	340.000	4.760.000	M3	14	370.000	5.180.000	M3	14	379.666	5.315.324
1.4	Cartel de Obra	UN.	1	1.300.000	1.300.000	UN.	1	1.800.000	1.800.000	UN.	1	1.109.251	1.109.251
2	***Estructura de H°A°***												
2.1	Vigas y dado de H° A°	M3	1,05	2.500.000	2.625.000	M3	1,05	1.550.000	1.627.500	M3	1,05	1.629.195	1.710.655
2.2	Encadenados de H° A° inferior e	M3	3	2.300.000	6.900.000	M3	3	1.550.000	4.650.000	M3	3	1.629.195	4.887.585
2.3	Viga de H°A° en galería	M3	0,5	2.500.000	1.250.000	M3	0,5	1.650.000	825.000	M3	0,5	1.629.195	814.598
3	**Muros de nivelación :**												
3.1	De 0,45 cm.	M2	4	165.000	660.000	M2	4	195.000	780.000	M2	4	182.326	729.304
3.2	De 0,30 cm.	M2	8	125.000	1.000.000	M2	8	128.500	1.028.000	M2	8	117.655	941.240
3.3	De 0,60 cm.	M2	0,8	180.000	144.000	M2	0,8	240.000	192.000	M2	0,8	248.821	199.057
3.4	Relleno y apisonado de interiores	M3	47	89.000	4.183.000	M3	47	68.000	3.196.000	M3	47	84.014	3.948.658
4	**Aislación asfáltica :**												
4.1	De paredes	M2	8	70.000	560.000	M2	8	45.000	360.000	M2	8	38.504	308.032
5	**Muros de elevación :**												
5.1	De 0,30 para revocar	m2	4	85.000	340.000	m2	4	138.000	552.000	m2	4	88.375	353.500
5.2	De 0,15 para revocar	M2	4	65.000	260.000	M2	4	70.000	280.000	M2	4	88.375	353.500
5.3	De 0,30 visto ambas caras de	M2	34	120.000	4.080.000	M2	34	268.500	9.129.000	M2	34	121.051	4.115.734
5.4	De 0,30 visto a una cara de	m2	13,5	60.000	810.000	m2	13,5	140.000	1.890.000	m2	13,5	114.044	1.539.594
5.5	De 0,15 visto a una cara de	m2	34	55.000	1.870.000	m2	34	85.000	2.890.000	m2	34	54.985	1.869.490
5.6	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8	ML.	12	18.000	216.000	ML.	12	12.500	150.000	ML.	12	97.691	1.172.292
6	**Pilares :**												
6.1	De 0,45 x 0,45 visto para corredor	ml	7	170.000	1.190.000	ml	7	334.200	2.339.400	ml	7	303.948	2.127.636
7	**Techo :**												
7.1	De tejas españolas, con tejuelon de	M2	90,5	270.000	24.435.000	M2	90,5	260.000	23.530.000	M2	90,5	243.259	22.014.940
8	**Revoques :**												
8.1	De paredes interior y exterior a una	M2	64,5	20.000	1.290.000	M2	64,5	25.000	1.612.500	M2	64,5	31.261	2.016.335
8.2	De viga cumbrera de H° A°	M2	10,3	45.000	463.500	M2	10,3	25.000	257.500	M2	10,3	36.323	374.127
9	**Piso**												
9.1	Contrapiso de H° de cascotes	M2	64,5	35.000	2.257.500	M2	64,5	45.000	2.902.500	M2	64,5	30.532	1.969.314
9.2	Piso de alto trafico de 1era color a	M2	64,5	95.000	6.127.500	M2	64,5	82.500	5.321.250	M2	64,5	61.706	3.980.037
9.3	Zócalo	ML.	34	25.000	850.000	ML.	34	12.000	408.000	ML.	34	22.381	760.954
9.4	Guarda Obra Baldoson de	M2	35	80.000	2.800.000	M2	35	96.500	3.377.500	M2	35	75.791	2.652.685
10	**Aberturas de madera :**												
10.1	Puerta tablero de 1,20 x 2,10	M2	1	1.200.000	1.200.000	M2	1	1.750.000	1.750.000	M2	1	1.518.876	1.518.876
11	**Aberturas metálicas :**												
11.1	Ventanas tipo balancines	M2	7	550.000	3.850.000	M2	7	270.000	1.890.000	M2	7	382.097	2.674.679
12	**Alfeizar de ventanas :**												
12.1	De revoque 1 : 3 (cemento - arena	ml	10	80.000	800.000	ml	10	20.000	200.000	ml	10	50.409	504.090

MUNICIPALIDAD DE YGUAZÚ
U.O.C.

Lic. Jorge González A
Encargado U.O.C.
Municipalidad de Yguazú

Municipalidad de Yguazú
Km. 42 –Ruta Int. No. 7 – Alto Paraná - Paraguay
Telef. 0632-20234

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCD 34/2.016 "Construcción de 1 Aula en el Colegio Nacional Paraguay - Japón" ID: 316.876.-

		Elian Construcciones de Juan Carlos Bernal Rodriguez				T & S Ingeniería de Ing. Victor Valdez				Constructora Santa Librada de Gustavo Aguilar Céspedes			
Item	**Descripción**	**Unid.**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**	**Unid.**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**	**Unid.**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
13	**Pinturas :**												
13.1	De paredes a la cal	M2	64.5	11.000	709.500	M2	64.5	10.000	645.000	M2	64.5	15.159	977.756
13.2	De pilares vistos con anti moho	M2	11.9	20.000	238.000	M2	11.9	8.000	95.200	M2	11.9	24.848	295.691
13.3	De viga cumbrera a la cal	M2	10.3	11.000	113.300	M2	10.3	10.000	103.000	M2	10.3	15.159	156.138
13.4	De aberturas con pintura sintética	M2	7.5	27.000	202.500	M2	7.5	22.500	168.750	M2	7.5	26.814	201.105
13.5	De ladrillos vistos con anti moho	M2	120	20.000	2.400.000	M2	120	8.000	960.000	M2	120	24.848	2.981.760
13.6	De maderamen y tejuelones con	M2	90.5	20.000	1.810.000	M2	90.5	15.000	1.357.500	M2	90.5	29.620	2.680.610
13.7	De abertura de madera con barniz	M2	5.5	18.000	99.000	M2	5.5	15.000	82.500	M2	5.5	25.384	139.612
14	**Vidrio:**												0
14.1	Vidrios dobles	M2	7	105.000	735.000	M2	7	650.000	4.550.000	M2	7	151.152	1.058.064
15	**Desagüe Pluvial**												0
15.1	Canaleta y caño de bajada N° 26 -	ML	25	37.000	925.000	ML	25	68.500	1.712.500	ML	25	90.628	2.265.700
16	**Instalación eléctrica**	GL	1	7.500.000	7.500.000	GL	1	2.300.000	2.300.000	GL	1	6.085.365	6.085.365
17	**Artefactos eléctricos**	GL	1	4.800.000	4.800.000	GL	1	650.000	650.000	GL	1	7.086.365	7.086.365
18	**Mobiliarios :**												0
18.1	Pizarrones	UN	1	2.000.000	2.000.000	UN	1	1.200.000	1.200.000	UN	1	1.154.525	1.154.525
19	**Limpieza final**	GL	1	800.000	800.000	GL	1	1.200.000	1.200.000	GL	1	697.840	697.840
	Total General				**99.268.800**				**94.117.600**				**97.326.975**

MUNICIPALIDAD DE YGUAZÚ U.O.C.

Jorge Pablo González Aguillera
Responsable de la U.O.C.