GOBERNACIÓN DE CONCEPCIÓN

Descripción del Llamado: Reparaciones Varias en el Hospital Regional de Concepción

Modalidad: Concurso de Ofertas N° 5/2016 ID N° 309.539

ANEXO B - 02 - 08

Cuadro Comparativo de Ofertas

Lote I - Reparaciones Varias en el Hospital Regional		HUGO CESAR ROMERO FERNANDEZ		
Item	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Cartel de Obra	1.500.000	1	1.500.000
	SALA DE ENFERMERAS CON BAÑO. Dimensiones 4x3=12m2			0
2	Cimiento de Ripio	160.000	4,2	672.000
3	Mampostería de nivelación	193.000	4,2	810.600
4	Mampostería de elevación	95.000	42	3.990.000
5	Viga INFERIOR de hormigon armado	145.000	14	2.030.000
6	Aislacion inferior en tres caras	21.000	14	294.000
7	Contrapiso de 7 cm	25.000	12	300.000
8	Carpeta para asiento de piso cerámico	21.000	12	252.000
9	Piso Ceramico	69.000	12	828.000
10	Instalación de Agua Cte. en baño. Incluye Artefactos Sanitarios Y Desague Cloacal. Incluye espejo, accesorios y barra de acero inox.	8.500.000	1	8.500.000
11	Azulejo	85.000	36,4	3.094.000
12	Instalación Eléctrica. Incluye, cableado y conexiones completas, Tablero Seccional, LLTM, 4 equipos de 1x40, 6 tomas corrientes.	8.500.000	1	8.500.000
13	Techo de Tejas españolas, con tejuelones y estructura de maderamen	290.000	14	4.060.000
14	Revoque de paredes interiores y exteriores	24.000	42	1.008.000
15	Pintura de Pared al látex exterior	35.000	42	1.470.000
16	Puertas de madera. Inluye marco, Puertas Tablero, cerraduras.Terminación pintado en barniz y contramarco	1.800.000	1	1.800.000
17	Ventana tipo vitro incluye vidrio y pintura sintetica	450.000	2	900.000
18	Techo Conector a la sala	785.000	12	9.420.000
19	Cierre de pared para protección de lluvia	570.000	6	3.420.000
20	Pintura de Pared al látex , afectados por el cierre	150.000	8	1.200.000
21	Colocación de rejillas para protección contra animales.	270.000	6	1.620.000
	SALA SITUACIONAL. Reacondicionamiento en consultorios			0
22	Instalación de Agua Cte. De Lavatorios en consultorios. Incluye Artefactos Sanitarios Y Desague Cloacal.	950.000	4	3.800.000
23	Instalación de Agua Cte. De baño. Incluye Artefactos Sanitarios Y Desague Cloacal. Incluye espejo, accesorios y barra de acero inox.	7.500.000	1	7.500.000
24	Cielo Raso de PVC en baño	100.000	10	1.000.000
25	Cierre de paredes en baño, incluye aberturas, revoque, azulejo en el interior y pintura en el exterior	475.000	9	4.275.000
26	Mampara Eucatex en divisorias de Consultorios	220.000	60	13.200.000
27	Puertas de Eucatex	370.000	4	1.480.000
28	Pintura de Paredes al látex interior y exterior	25.000	260	6.500.000
29	Instalación Eléctrica. Incluye, cableado y conexiones completas, Tablero Seccional, LLTM, 6 equipos de 2x40, 2 equipos de 1x40, 12 tomas corrientes.	7.500.000	1	7.500.000
30	Techo Conector a consultorios	185.000	25	4.625.000
31	Canaletas de desague	85.000	30	2.550.000
32	Contrapiso conector de 10cm	35.000	12	420.000
33	Carpeta para asiento para exterior	26.000	12	312.000
34	Piso conector	95.000	12	1.140.000
	CONECTOR. Sala de Espera			0
35	Techo Conector en espera	200.000	75	15.000.000
36	Canaletas de desague	98.000	36	3.528.000
37	Contrapiso de 10cm	40.000	75	3.000.000
38	Carpeta para asiento para exterior	23.000	75	1.725.000
39	Piso conector	200.000	75	15.000.000
	SALA DE MAMOGRAFÍA			0
40	Cimiento de Ripio	160.000	8,928	1.428.480

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CONCEPCIÓN

41	Mampostería de nivelación	280.000	6,9	1.932.000
42	Mampostería de elevación de 0,3	190.000	74,4	14.136.000
43	Viga INFERIOR de hormigon armado	145.000	18,6	2.697.000
44	Aislacion inferior en tres caras	21.000	18	378.000
45	Contrapiso de 7 cm	25.000	23	575.000
46	Carpeta para asiento de piso porcelanato	35.000	23	805.000
47	Piso Porcelanato	179.000	23	4.117.000
48	Pintura de Paredes epoxi	100.000	74,4	7.440.000
49	Pintura de Paredes al vinil superlabable	50.000	74,4	3.720.000
50	Instalación Eléctrica. Incluye, cableado y conexiones completas.	9.800.000	1	9.800.000
51	Protección de pared con puerta Contra Radiación	18.250.000	1	18.250.000
52	Techo de estructura metálica	250.000	23	5.750.000
53	Cielo Raso de yeso acartonado	140.000	23	3.220.000
	CONSULTORIO PEDIATRÍA			0
54	Demolición de mesada	1.600.000	1	1.600.000
55	Reparación de revoque en parte afectada	3.000.000	1	3.000.000
56	Retiro de Puerta de Doble Hoja y reubicación. Incluye reparación y pintura de la misma	1.100.000	1	1.100.000
57	Mampara Eucatex	220.000	10	2.200.000
58	Colocación de picos de Oxigeno	2.000.000	4	8.000.000
59	Pintura de Paredes al látex interior de partes afectadas	25.000	90	2.250.000
	SALA DE ENFERMERÍA CON BAÑO Y SALA DE PROCEDIMIENTO			0
60	Cimiento de Ripio	160.000	5,76	921.600
61	Mampostería de nivelación	193.000	6,3	1.215.900
62	Mampostería de elevación	90.000	75	6.750.000
63	Viga INFERIOR de hormigon armado	145.000	23	3.335.000
64	Aislacion inferior en tres caras	21.000	20	420.000
65	Contrapiso de 7 cm	25.000	22	550.000
66	Carpeta para asiento de piso cerámico	21.000	22	462.000
67	Piso Ceramico	69.000	22	1.518.000
68	Instalación de Agua Cte. en baño. Incluye Artefactos Sanitarios Y Desague Cloacal. Incluye espejo, accesorios y barra de acero inox.	5.500.000	1	5.500.000
69	Azulejo	85.000	20	1.700.000
70	Instalación Eléctrica. Incluye, cableado y conexiones completas.	9.027.500	1	9.027.500
71	Revoque de paredes interiores y exteriores	24.000	150	3.600.000
72	Pintura de Pared al látex exterior	35.000	150	5.250.000
73	Puertas de madera. Inluye marco, Puertas Placas, cerraduras.Terminación pintado en barniz y contramarco	950.000	3	2.850.000
74	Ventana tipo vidriera	850.000	10	8.500.000
75	Limpieza Periodica y Final de Obra	1.750.000	1	1.750.000

293.972.080

GOBERNACION I DEPARTAMENTO CONCEPCION

HUGO CESAR ROMERO FERNANDEZ

Lote II - Reparaciones Varias en el Hospital Regional				
Item	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Pintura de Pared al látex interior en 5 consultorios	20.000	250	5.000.000
2	Reparación de techo de Chapas	50.000	30	1.500.000
3	Reparación de cielo Raso de Yeso	40.000	10	400.000
	HEMODIÁLISIS			0
4	Desmontaje de Mamparas	50.000	6	300.000
5	Provisión y montaje de placas de Eucatex	120.000	6	720.000
6	Reparación de techo de Chapas	50.000	18	900.000
7	Pintura de Pared al látex interior	22.000	54	1.188.000
8	Provisión y colocación de pileta inox con mueble de 1m	1.100.000	1	1.100.000
9	Instalación de Agua Cte. De Lavatorio. Desague Cloacal. Y Canilla	1.550.000	1	1.550.000
10	Reparación de piso afectado	450.000	1	450.000
	NEONATOLOGÍA			0
11	Reparación de alimentación de agua al termocalefón	950.000	1	950.000
12	Demolición de Azulejos y reposición	150.000	5	750.000
13	Reparación de techo	55.000	40	2.200.000
14	Reparación de cielo Raso	55.000	30	1.650.000
15	Pintura de Pared al látex interior	23.000	240	5.520.000
	SALA 7. CONSTRUCCIÓN DE BAÑO			0
16	Instalación de Agua Cte. en baño. Incluye Artefactos Sanitarios Y Desague Cloacal. Incluye espejo, accesorios y barra de acero inox.	10.042.000	1	10.042.000
17	Azulejo	85.000	20	1.700.000
18	Aislación de Techo de H°	120.000	20	2.400.000
19	Pintura de Cielo Raso al látex interior	25.000	20	500.000
20	Pintura de Pared al látex interior	20.000	54	1.080.000
	CLÍNICA MÉDICA			0
21	Reparación de techo de tejas	100.000	36	3.600.000
22	Pintura de Pared al látex interior	20.000	140	2.800.000
	SALA DE INTERNACIÓN			0
23	Reparación de techo	95.000	18	1.710.000
24	Pintura de Pared al látex interior	20.000	72	1.440.000
	SALA DE ESPERA			0
25	Pintura de Pared al látex interior	20.000	20	400.000
	CIERRE DE SALA			0
26	Cierre de sala con placas de eternit	150.000	14	2.100.000
27	Aberturas de Vidrios templados de 1 x 2,8	750.000	2,8	2.100.000
28	Aberturas de Vidrios templados de 1,3 x 1,8	1.000.000	2,34	2.340.000
29	Pintura de Pared al látex interior	20.000	150	3.000.000
				59.390.000