MUNICIPALIDAD DE "GRAL. ARTIGAS"
Virgen del Rosario e/ Colón – Tel.: 0743 – 20016
Mail: secretariagral.intendencia@gmail.com
General Artigas - Itapúa-Paraguay

Resolución I.M. N° 130/2.022.-

POR LA CUAL SE ADJUDICA A EMPRESA CALERA DEL SUR S.R.L. RUC Nº 80054373-4 PARA LA LICITACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 06/2.022 "REFACCIÓN EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 2033 TTE JULIO LÓPEZ DE YPAYERÉ, DPTO DE ITAPÚA - GRAL ARTIGAS" CON ID Nº 416.801. ——————————————

General Artigas, 24 de agosto de 2.022.-

VISTO: El informe presentado por el Comité de Evaluación de Licitaciones de la Municipalidad de General Artigas, recomendando la adjudicación para la **Licitación por Contratación Directa N° 06/2.022 "Refacción en la Escuela Básica Nº 2033 Tte Julio López de Ypayeré, Dpto de Itapúa - Gral Artigas" con ID Nº 416.801.** ——————————————

CONSIDERANDO: Que, es competencia de la Intendencia Municipal, la Adjudicación de la oferta, ajustado a lo estipulado en el Art. 28 de ley 2051/2.003 de Contrataciones Públicas que establece: **"Con base en el informe de evaluación, la Convocante adjudicará al participante que presente la oferta solvente que cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en los pliegos de bases y condiciones, que tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato. ..."**.-

Que, es atribución de la Intendencia Municipal, la Administración general de la Municipalidad, **"Efectuar adquisiciones, contratar obras y servicios, llamar a licitación pública o concurso de ofertas y realizar las adjudicaciones"** según el artículo 51, inciso j, y concordantes, de la Ley 3.966/10, Orgánica Municipal, **por tanto:**

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL ARTIGAS EN USO DE SUS ATRIBUCIONES RESUELVE:

1º: Adjudicar los procedimientos para la **Licitación por Contratación Directa N° 06/2.022 "Refacción en la Escuela Básica Nº 2033 Tte Julio López de Ypayeré, Dpto de Itapúa - Gral Artigas" con ID Nº 416.801.-** a la oferta presentada por a empresa Calera del Sur S.R.L. con Ruc 80054373-4 por el monto total de la oferta de G 128.181.239-, (guaraníes ciento veintiocho millones ciento ochenta y un mil doscientos treinta y nueve). ----------

2º: Describir la composición de bienes y servicios adjudicados, conforme a la Planilla de Oferta como sigue:

MUNICIPALIDAD DE GRAL. ARTIGAS • Secretaría •

MUNICIPALIDAD DE GRAL. ARTIGAS • INTENDENCIA •

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE "GRAL. ARTIGAS"
Virgen del Rosario e/ Colón – Tel.: 0743 – 20016
Mail: secretariagral.intendencia@gmail.com
General Artigas - Itapúa-Paraguay

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	**72131601-002**	**Refacción en la Escuela Básica Nº 2033 Tte Julio López de Ypayeré, Dto de Itapúa - Gral Artigas.**	**Unidad Medida Global**	**1**		-
1.1		Limpieza y preparación del terreno.	Metros cuadrados	268	4.464	1.196.352
1.2		Replanteo y marcación de obra	Metros cuadrados	268	3.859	1.034.212
1.3		Cartel de obra (2.50 m x 1.50 m)	Unidad	1	808.049	808.049
1.4		Demolición de techo de tejas con recuperación.	Metros cuadrados	121	16.524	1.999.404
1.5		Remoción de puertas y ventanas. Incluye hojas y marcos.	Unidad	16	21.504	344.064
1.6		Demolición de pared de mampostería de ladrillos con recuperación	Metros cuadrados	27	12.710	343.170
1.7		Excavación para cimiento de PBC.	Metros cúbicos	2	30.834	61.668
1.8		Relleno y compactación por capas con tierra seleccionada en obra	Metros cúbicos	2,5	37.549	93.873
1.9		Zapatas de H° A° de 60x60 cm	Metros cúbicos	0,85	1.610.959	1.369.315
1.10		Pilares de H° A° de 18x25 cm. Incluye troncos.	Metros cúbicos	0,9	2.060.270	1.854.243
1.11		Viga de H° A° de 18 x 30	Metros cúbicos	0,95	1.914.675	1.818.941
1.12		Losa de 80x80x10 cm para tapa de registros	Metros cúbicos	0,15	1.950.299	292.545
1.13		Encadenado de H° A° de 13 cm x 20 cm.	Metro lineal	10	65.478	654.780
1.14		Cimiento de Piedra Bruta	Metros cúbicos	1,25	335.680	419.600

MUNICIPALIDAD DE GRAL. ARTIGAS · Secretaría ·

MUNICIPALIDAD DE GRAL. ARTIGAS · INTENDENCIA ·

Escaneado con CamScanner

1.15		Aislación hidrófuga horizontal en U invertida. Revoque alisado + hidrófugo y pintura asfáltica.	Metro lineal	5,25	22.153	116.303
1.16		Nivelación 0,30 cm a dos hiladas de ladrillo común y junta de 2 cm . Incluye galería y base de mástil.	Metros cuadrados	12,5	134.245	1.678.063
1.17		Elevación de 0,15 con ladrillo común, a revocar. Divisoria interna, vanos de aberturas y en elevación de techo del área administrativa	Metros cuadrados	43	89.901	3.865.743
1.18		Revoque a 1 capa, terminación fratasado y fieltrado, espesor 1,5 cm. sobre ladrillos comunes. Incluye lateral de rampas y base de mástil.	Metros cuadrados	85	25.553	2.172.005
1.19		Techo de chapa N° 26 sobre estructura de madera con aislante, según especificaciones.	Metros cuadrados	180	158.246	28.484.280
1.20		Cielorraso de machimbre de pino en aulas y sanitarios	Metros cuadrados	165	99.235	16.373.775
1.21		Contrapiso de hormigón de cascotes sobre terreno natural, espesor 10 cm. (Galería, patio frontal, rampas y aula 4).	Metros cuadrados	215	34.470	7.411.050
1.22		Piso de baldosas de cerámica esmaltada. (Aulas, Adm. y galería)	Metros cuadrados	144	64.359	9.267.696
1.23		Carpeta base para piso cerámico. Incluye rampas.	Metros cuadrados	67	23.413	1.568.671
1.24		Zócalo cerámico de 10 cm de ancho.	Metro lineal	125	15.943	1.992.875
1.25		Revestimiento de cerámica esmaltada en sanitarios (Sector mingitorio)	Metros cuadrados	2	70.195	140.390
1.26		Vidrios traslúcidos colocados de 3 mm.	Metros cuadrados	15	108.376	1.625.640
1.27		Pintura látex interior/exterior en paredes revocados, sin enduido.	Metros cuadrados	463	19.731	9.135.453

MUNICIPALIDAD DE GRAL. ARTIGAS • Secretaría •

MUNICIPALIDAD DE GRAL. ARTIGAS • INTENDENCIA •

Escaneado con CamScanner

		Incluye baños.				
1.28		Tratamiento de ladrillo visto con silicona transparente brillante para exterior en sanitarios y sala 4	Metros cuadrados	75	12.963	972.225
1.29		Pinturas de aberturas metálicas.	Metros cuadrados	43	23.733	1.020.519
1.30		Pintura con base p/ galvanizado y esmalte sintético (bajadas y canaletas)	Metros cuadrados	58,5	19.148	1.120.158
1.31		Tableros eléctricos seccionales. 6 llaves TM hasta 25 A	Unidad	1	493.452	493.452
1.32		Bocas para luces (P. Baja)	Unidad	27	68.014	1.836.378
1.33		Bocas para tomas de corriente simple	Unidad	20	68.014	1.360.280
1.34		Instalación de Ventiladores de Techo.	Unidad	9	376.018	3.384.162
1.35		Cajas y caños embutidos para Circuito ind. p/ aire acondicionado.	Unidad	4	39.605	158.420
1.36		Artefacto de luz tipo panel LED de adosar cuadrado 30x30 cm	Unidad	27	104.647	2.825.469
1.37		Línea eléctrica, cable NYY de 2x6 mm (electroducto 1" desde el medidor hasta el tablero principal).	Metro lineal	14	45.556	637.784
1.38		Provisión y colocación de canillas para lavatorio.	Unidad	6	120.038	720.228
1.39		Pileta lavamanos de losa colocada en el acceso. (*)Lavatorio más pedestal.	Unidad	1	345.668	345.668
1.40		Instalación de Pizarrón acrílico con marco de madera barnizada, colocado. (3,50 m x 1,20 m)	Unidad	4	634.000	2.536.000
1.41		Puerta de chapa con marcos colocados - 0,90x2,10 m, s/ esp. Incluye herrajes	Unidad	8	539.195	4.313.560
1.42		Ventana tipo balancín colocadas (1,50 x 1,20 m. (V1) según	Metros cuadrados	15	261.066	3.915.990

MUNICIPALIDAD DE GRAL. ARTIGAS "Secretaría"

MUNICIPALIDAD DE GRAL. ARTIGAS INTENDENCIA

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE "GRAL. ARTIGAS"
Virgen del Rosario e/ Colón – Tel.: 0743 – 20016
Mail: secretariagral.intendencia@gmail.com
General Artigas - Itapúa-Paraguay

		especificaciones.				
1.43		Canaleta de desagüe aérea de Chapa N° 24, desarrollo 50 cm.	Metro lineal	36	80.877	2.911.572
1.44		Bajada de desague pluvial de Chapa N° 24, desarrollo 50 cm.	Metro lineal	22,5	83.799	1.885.478
1.45		Instalación de Mastil metálico colocado de 5,50 m.	Unidad	1	710.805	710.805
1.46		Limpieza final de obra	Unidad	268	3.399	910.932
				Precio Total		**128.181.239**

3°: Comunicar a quienes corresponda y cumplido archivar.-

MUNICIPALIDAD DE GRAL. ARTIGAS · Secretaria ·

Ing. Agrop. Aurora Ayala A.
Secretaria General

MUNICIPALIDAD DE GRAL. ARTIGAS · INTENDENCIA ·

Prof. Luis A. Arriola Chamorro
Intendente Municipal

Escaneado con CamScanner