MUNICIPALIDAD DE CORPUS CHRISTI

TELEF: 0345-225201

CORPUS CHRISTI - CANINDEYU- PARAGUAY

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

OBRA: Construccion de Empedrado en la calle Cordillera 1º Etapa

MODALIDAD: Contratacion Directa

ID Nº 333.930

				ALDEMAR CONSTRUCCIONES		OFERENTE 2		OFERENTE 3	
Item	***Rubro***	***U de Med***	***CANT.***	***PRECIO UNIT.***	***PRECIO TOTAL***	***PRECIO UNIT.***	***PRECIO TOTAL***	***PRECIO UNIT.***	***PRECIO TOTAL***
1	Marcación y replanteo	Metros cuadrados	798,92	*1.200*	***958.704***				
2	Cartel de Obra 2x2 ml c/ impresión digital en lona vinílica	Unidad	1	*1.000.000*	***1.000.000***				
3	Excavación para caja hasta esp. 50 cm	Metros cuadrados	798,92	*7.000*	***5.592.440***				
4	Colchón de arena . e= 0,17 cm.	Metros cuadrados	660,72	*8.000*	***5.285.760***				
5	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	660,72	*46.000*	***30.393.120***				
6	Triturada de 6º	Metros cuadrados	660,72	*7.000*	***4.625.040***				
7	Compactación mecánica	Metros cuadrados	660,72	*5.000*	***3.303.600***				
8	Cuneta de HºAº a=0,50 mts. Esp 12 cm	Metros cúbicos	11,65	*850.000*	***9.902.500***				
9	Badén de HºAº a= 2,00 mts esp 15 cm	Metros cúbicos	4,33	*900.000*	***3.897.000***				
10	Cordón de Hº Pref. 0,10 x 0,30 x 0,40	Metro lineal	206,55	*28.000*	***5.783.400***				
11	Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	15,5	*25.000*	***387.500***				
12	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	*1.800.000*	***1.800.000***				
TOTAL					***72.929.064***		***0***		***0***

Econ. Andrés Herminio Riveros.
Encargado U.O.C