DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

Llamado a Contratación Directa Nº 26/2017 "CONSTRUCCION DE SSHH TIPO 4,40X6,15-ESC.BASICA Nº 1757 SANTA ELENA"

		MLF PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES														
Item	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	**Cartel de Obra**	1.600.000	1	N/A	N/A	**1.600.000**										
2	**Trabajos Preliminares**		1	N/A	N/A	**760.518**										
2.1	Limpieza de terreno	528.000	1	N/A	N/A	528.000										
2.2	Replanteo y marcaciones	8.580	27,1	N/A	N/A	232.518										
3	**Cimiento**		1	N/A	N/A	**5.352.600**										
3.1	Excavaciones con acarreo de tierra	79.860	10	N/A	N/A	798.600										
3.2	Carga de piedra bruta colocada	455.400	10	N/A	N/A	4.554.000										
4	**Estructura**		1	N/A	N/A	**6.177.600**										
4.1	Encadenado de Hormigon Armado	2.574.000	2,4	N/A	N/A	6.177.600										
5	**Nivelacion**		1	N/A	N/A	**3.580.830**										
5.1	De 0,30 de ladrillos comunes	211.200	12,2	N/A	N/A	2.576.640										
5.2	Relleno y apisonado de interiores	118.140	8,5	N/A	N/A	1.004.190										
6	**Aislacion**		1	N/A	N/A	**1.598.520**										
6.1	De 0,30 en "u" con asfalto solido diluido en caliente	46.200	34,6	N/A	N/A	1.598.520										
7	**Elevaciones**		1	N/A	N/A	**10.980.200**										
7.1	De 0,15 de ladrillos comunes para revocar	95.000	55	N/A	N/A	5.225.000										
7.2	De 0,15 de ladrillos comunes a una cara vista	108.900	48	N/A	N/A	5.227.200										
7.3	Envarillado sobre aberturas 2 fi del 8 cada 2 hiladas	26.400	20	N/A	N/A	528.000										
8	**Techo**		1	N/A	N/A	**12.255.000**										
8.1	De tejas y tejuelones prensados s/estructura de madera	285.000	43	N/A	N/A	12.255.000										
9	**Revoque**		1	N/A	N/A	**6.586.140**										
9.1	Interior/exterior a una capa filtrado	39.600	162	N/A	N/A	6.415.200										
9.2	Alfeizar de ventanas de revoque 1:3(cemento y arena)	24.420	7	N/A	N/A	170.940										
10	**Piso**		1	N/A	N/A	**10.417.440**										
10.1	Contrapiso de hormigon de cascotes	49.500	55	N/A	N/A	2.722.500										
10.2	Alisada de cemento para base de piso ceramico	29.040	22	N/A	N/A	638.880										

10,3	Piso de ceramica esmaltada de 30x30	131.340	22	N/A	N/A	2.889.480										
10,4	Piso de layota nacional 20x20(para caminero)	106.260	33	N/A	N/A	3.506.580										
10,5	Escalones en caminero	660.000	1	N/A	N/A	660.000										
11	**Aberturas de madera**		1	N/A	N/A	**13.266.000**										
11,1	Marco de 0,15 y hoja tipo tablero de 0,80x2,10 cerradura y herrajes	2.772.000	3	N/A	N/A	8.316.000										
11,2	Marco de 0,15(parantes) y hoja tipo placa de 0,60x1,80 pasantes incluidos	990.000	5	N/A	N/A	4.950.000										
12	**Aberturas Metalicas(colocacion incluida)**		1	N/A	N/A	**3.234.000**										
12,1	Ventana tipo balancin de 1,00x0,50m con vidrios incluidos	462.000	7	N/A	N/A	3.234.000										
13	**Revestimiento**		1	N/A	N/A	**12.805.650**										
13,1	De azulejos	131.340	97,5	N/A	N/A	12.805.650										
14	**Instalacion Sanitaria**			N/A	N/A	**16.597.600**										
14,1	Agua corriente(completo)	2.340.000	1	N/A	N/A	2.340.000										
14,2	Desague cloacal completo hasta registro	4.620.000	1	N/A	N/A	4.620.000										
14,3	Registro de inspeccion de 100x60 con tapa de HºAº	501.600	1	N/A	N/A	501.600										
14,4	Registro de inspeccion de 60x60 con tapa de HºAº	396.000	1	N/A	N/A	396.000										
14,5	Registro de inspeccion de 40x40 con tapa de HºAº	330.000	2	N/A	N/A	660.000										
14,6	Camara Septica de 1,50x3,00x1,50m	3.300.000	1	N/A	N/A	3.300.000										
14,7	Pozo absorbente de 2,50m h:3,00m con tapa de inspeccion	4.780.000	1	N/A	N/A	4.780.000										
15	**Artefactos Sanitarios(colocacion incluida)**		1	N/A	N/A	**9.622.800**										
15,1	Inodoro con cisterna alta(incluye todos los accesorios)	620.400	6	N/A	N/A	3.722.400										
15,2	Lavatorio con pedestal grande(incluye todos los accesorios y canilla tipo clasica)	528.000	6	N/A	N/A	3.168.000										
15,3	Ducha electrica para baño de docentes(incluye todos los accesorios)	396.000	1	N/A	N/A	396.000										
15,4	Mingitorio(incluye todos los accesorios)	514.800	3	N/A	N/A	1.544.400										
15,5	Accesorios(jabonera, portarrollo, percha y tohallero)	792.000	1	N/A	N/A	792.000										
16	**Instalacion Electrica**		1	N/A	N/A	**7.290.000**										
16,1	Extension de linea hasta tablero general de baño	1.122.000	1	N/A	N/A	1.122.000										
16,2	Tablero general	660.000	1	N/A	N/A	660.000										
16,3	Instalacion electrica general por bocas(electroductos, cableado,caja de luz, tomas llaves, etc)	5.508.000	1	N/A	N/A	5.508.000										
17	**Artefactos electricos(colocacion incluida)**		1	N/A	N/A	**1.089.000**										
17,1	Plafon de plastico para aplique de pared color blanco con lampara de bajo consumo de 26w luz blanca	99.000	11	N/A	N/A	1.089.000										
18	**Pintura**			N/A	N/A	**5.867.875**										
18,1	De paredes al agua sin enduido	35.940	66	N/A	N/A	2.372.040										
18,2	De ladrillos a la vista con antimoho incoloro	31.020	48	N/A	N/A	1.488.960										
18,3	De aberturas de madera con barniz	24.420	24	N/A	N/A	590.964										
18,4	De aberturas metalicas con esmalte sintetico	24.420	3,36	N/A	N/A	82.051										

18,5	Barnizado de techo(maderamen y tejuelones)	31.020	43	N/A	N/A	1.333.860										
19	**Limpieza**		1	N/A	N/A	**1.815.227**										
19,1	Retiro de escombros y otros residuos	1.450.000	1	N/A	N/A	1.450.000										
19,2	Limpieza final de obras	365.227	1	N/A	N/A	365.227										
	Total					**130.897.000**										

MUNICIPALIDAD DE TOBATI
U.O.C

C.P María Elena Nuñez Feliu
Encargada de U.O.C
Municipalidad de Tobati