MUNICIPALIDAD DE JOSE FALCON

XV DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

MISION: "Mejorar las condiciones de vida de la comunidad de José Falcón, mediante la prestación de servicios públicos con calidad y oportunidad para todos, con una administración de calidad, eficaz y trasparente".

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONSTRUCCION DE PLAZOLETA LINEAL EN EL BARRIO SAN FRANCISCO		SR. HUGO RUBEN MEZA BOGADO				ARQ. MARÍA DE FÁTIMA SERVÍN				ECOSTEEL S.A		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)
1	Replanteo y marcacion	m2	4.079,00	6.300	25.697.700	m2	4.079,00	5.050	20.598.950	m2	4.079,00	5.135
2	Excavacion para base para cordon de HºAº 0,30x0,20	ml	690,00	85.000	58.650.000	ml	690,00	68.000	46.920.000	ml	690,00	69.275
3	Cordon cuneta de hormigon masa de 0,10x0,50x0,60 sobre sellado de limpieza y nivelacion previa compactacion	ml	690,00	165.500	114.195.000	ml	690,00	132.500	91.425.000	ml	690,00	134.883
4	Desagues con caño de 50mm cada 3m en cordon cuneta	ml	35,00	35.600	1.246.000	ml	35,00	29.000	1.015.000	ml	35,00	29.014
5	Relleno y compactacion h: 30cm	m3	1.223,00	83.500	102.120.500	m3	1.223,00	78.500	96.005.500	m3	1.223,00	68.053
6	Caminero de hormigon masa e: 7cm con terminacion de superficie elicoptereada sobre sellado de limpieza con arena y triturada 5ta	m2	955,00	136.500	130.357.500	m2	955,00	140.000	133.700.000	m2	955,00	111.248
7	Pergolados de 4,00x2,30m en metal	un	4,00	3.560.000	14.240.000	un	4,00	2.900.00	11.600.000	un	4,00	2.901.400
8	Bancos de asiento en metal combinado con madera	un	28,00	1.650.000	46.200.000	un	28,00	1.450.000	40.600.000	un	28,00	1.344.750
9	Montaje de cancha de volei 8,00x15,00m: arena, marcacion y red con accesorios	un	1,00	2.990.000	2.990.000	un	1,00	3.000.000	3.000.000	un	1,00	2.436.850
10	Equipos de juegos para niños	un	8,00	6.230.000	49.840.000	un	8,00	5.800.000	46.400.000	un	8,00	5.077.450
11	Pilares de mamposteria de ladrillos revocados 70x70cm con relleno interior de hormigon armado con varillas de 10mm	un	4,00	4.500.000	18.000.000	un	4,00	3.600.000	14.400.000	un	4,00	3.667.500
12	Zapata y excavacion para pilar de hormigon armado 1,20x1,20x1,30m	m3	7,50	1.850.000	13.875.000	m3	7,50	2.000.000	15.000.000	m3	7,50	1.507.750
13	Viga metalica reticulada de 80x18cm con chapa lisa en los laterales, pintado	ml	23,30	350.000	8.155.000	ml	23,30	320.000	7.456.000	ml	23,30	285.250
14	Pilares metalicos reticulados de 6,00x0,30x0,20 con chapas lisas a los laterales	ml	24,00	315.000	7.560.000	ml	24,00	255.000	6.120.000	ml	24,00	256.725
15	Zapata y excavacion para pilar metalico de hormigon armado 1,00x1,00x1,10m	m3	2,20	1.650.000	3.650.000	m3	2,20	1.500.000	3.300.000	m3	2,20	1.344.750
16	Muro de contencon de piedra bruta vista de 0,45x0,80m	m3	4,14	356.000	1.473.840	m3	4,14	390.000	1.614.600	m3	4,14	290.140
17	Molduras con colores del pabellon patrio en material hormigon masa con malla electrosoldada	gl	1,00	6.500.000	6.500.000	gl	1,00	5.200.000	5.200.000	gl	1,00	5.297.500
18	Letra corporea: nombre indicados de la plaza con iluminacion	un	21,00	755.000	15.855.000	un	21,00	610.000	12.810.000	un	21,00	615.325
19	Arborizacion	gl	1,00	6.500.000	6.500.000	gl	1,00	5.500.000	5.500.000	gl	1,00	5.297.500
20	Columna de iluminacion caño galvanizado con artefactos solares	un	28,00	1.550.000	43.400.000	un	28,00	1.500.000	42.000.000	un	28,00	1.263.250
21	Cartel de obras de 1,50x2,00	un	1,00	1.350.000	1.350.000	un	1,00	1.200.000	1.200.000	un	1,00	1.100.250
22	Limpieza final de la obra	gl	1,00	2.064.460	2.064.460	gl	1,00	1.800.000	1.800.000	gl	1,00	1.740.762
	TOTAL GENERAL:				673.900.000				607.665.050			

MUNICIPALIDAD DE JOSE FALCON
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

SRTA. ROSA MORALES
DIRECTORA DE UOC