Municipalidad de Nueva Colombia
Avda 29 de Setiembre e/ Sta Rosa y Rca de Colombia
E-mail.: uoc_nuevacolombia@hotmail.com
Cordillera – Paraguay

# CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Contratación Directa (CD) N° 06/2022 Construcción de Pavimento Tipo Empedrado Bº San Cayetano ID Nº 406.278

| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | ConstruSur | | Villser Comercial | | UB Construcciones | | RR Construccioness | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 1 | 72131701-002 | Provisión y colocacion cartel de obra (1,50m x 1,20m) chapa negra N° 24, parante caño negro tratado con esmalte sintético. | un | 1,00 | 1.187.080 | 1.187.080 | 1.074.766 | 1.074.766 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.247.000 | 1.247.000 |
| 2 | 72131701-002 | Marcación y replanteo | m2 | 1.821,00 | 1.269 | 2.310.849 | 729 | 1.327.509 | 1.350 | 2.458.350 | 1.320 | 2.403.720 |
| 3 | 72131701-002 | Perfilado para caja de empedrado (hora máquina) | H/M | 8,00 | 408.870 | 3.270.960 | 302.575 | 2.420.598 | 415.800 | 3.326.400 | 461.000 | 3.688.000 |
| 4 | 72131701-002 | Muro de PBC p/ en boca calle (0,45m de ancho) | m3 | 6,00 | 370.638 | 2.223.828 | 366.764 | 2.200.585 | 400.000 | 2.400.000 | 389.000 | 2.334.000 |
| 5 | 72131701-002 | Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica, colchón de arena y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta. | m2 | 1.572,00 | 40.833 | 64.189.476 | 41.096 | 64.602.912 | 43.900 | 69.010.800 | 42.500 | 66.810.000 |
| 6 | 72131701-002 | Relleno posterior al cordón (1,00 metro mínimo a cada lado) | m3 | 50,00 | 52.056 | 2.602.800 | 51.876 | 2.593.800 | 55.900 | 2.795.000 | 54.500 | 2.725.000 |
| 7 | 72131701-002 | Relleno y compactación mecánica para nivelación del sub-rasante | m3 | 35,00 | 49.688 | 1.739.080 | 51.479 | 1.801.762 | 54.145 | 1.895.075 | 52.000 | 1.820.000 |
| 8 | 72131701-002 | Cordón Cuneta de hormigón elaborado in situ. altura útil 18 cm-ancho 50cm | ml | 490,00 | 74.059 | 36.288.910 | 79.068 | 38.743.320 | 81.300 | 39.837.000 | 77.800 | 38.122.000 |
| 9 | 72131701-002 | Badén de HºAº de 12cm de espesor, varillas de diámetro 8mm (parrilla 20cm x 20cm) | m3 | 3,00 | 1.629.875 | 4.889.625 | 1.694.584 | 5.083.752 | 1.835.600 | 5.506.800 | 1.710.000 | 5.130.000 |
| 10 | 72131701-002 | Tala y destronque de arboles | un | 3,00 | 303.883 | 911.649 | 306.900 | 920.700 | 330.000 | 990.000 | 319.000 | 957.000 |
| 11 | 72131701-002 | Limpieza periodica, final y retiro de escombros | gl | 1,00 | 885.000 | 885.000 | 800.000 | 800.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 930.000 | 930.000 |
| | | **Precio Total** | | | | **120.499.257** | | **121.569.704** | | **130.469.425** | | **126.166.720** |

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA
U.O.C.
CORDILLERA

Maria del Carmen Romero Resquin
Encargada de la UOC