MUNICIPALIDAD DE YATYTAY
ITAPUA – PARAGUAY
Telefax 0768 245 509.

Correo: municipalidad.yatytay@hotmail.com

CUADRO COMPARATIVO DE CONCURSO DE OFERTA N° 03/2016 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN CUNETA" ID 314843

OFERENTE Nº 1 HDM CONSTRUCCIONES

Planilla de Computo Metrico y Presupuesto General						
Nº	CODIGO DE CATAALOGO	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
1	72131701-002	Limpieza general del terreno de obras.	M2	1.839,00	670	1.232.130
2	72131701-002	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	M2	1.839,00	600	1.103.400
3	72131701-002	Cartel de obra y Carteles de señalización.	UN	3,00	420.000	1.260.000
4	72131701-002	Desmonte de tierra existente. Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja Terraplén - Incluye desalojo de la misma	m3	646,00	1.500	969.000
5	72131701-002	Compactación Mecánica de suelo.	M2	1.839	2.000	3.678.000
6	72131701-002	Colchón de tierra colorada (esp. 0.20 m). p/ asiento de	M2	1 .324,43	3.800	5.032.834
7	72131701-002	CORDON CUNETA de Hº. Altura libre 0.20 m. espesor 0.10 m. ancho libre de CUNETA 100 m. - cargado in situ en moldes metálicos. -terminación "vista" en los paramentos no ocultos. - asentados sobre piedra triturada.	ML	420,85	133.000	55.973.050
8	72131701-002	BADEN de Hº de 2,00 m ancho .espesor 0,12 m. Cargados in situ. Terminación vista, asentados sobre piedra triturada.	ML	25,50	250.000	6.375.000
9	72131701-002	BADEN de Hº 4,00 m ancho .espesor 0,12 m. Cargados in situ. Terminación vista, asentados sobre piedra triturada.	ML	10,50	480.000	5.040.000
10	72131701-002	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m). Incluye estacionamiento de equipo.	M2	1.324,43	26.500	35.097.395
11	72131701-002	CORDON ESCONDIDO de Hº. Altura libre 0.30 m. espesor 0.20 m. - cargado in situ en moldes metálicos. - terminación "oculta" en los paramentos no vistos. - asentados sobre piedra triturada.	ML	16,00	60.000	960.000
12	72131701-002	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.	M2	1.324,43	1.200	1.589.316
13	72131701-002	Muro de contención de piedra bruta colocada. Incluye Colocación de tubos (11 tubos de 1,20 m) Y garganta de desagüe.	GL	1,00	16.182.000	16.182.000
14	72131701-002	Compactación, inicial, diaria y final. Incluye estacionamiento de equipo.	M2	1.324,43	2.000	2.648.860
15	72131701-002	Limpieza general y final del sitio de obras.	M2	1.839,00	350	643.650
		SUB-TOTAL:				137.784.635

SON GUARANIES:

El precio total es de guaraníes ciento treinta y siete millones setecientos ochenta y cuatro mil seiscientos treinta y cinco.

OFERENTE Nº 2 CONSTRUCTORA 1 DE MARZO

MUNICIPALIDAD DE YATYTAY
ITAPUA – PARAGUAY
Telefax 0768 245 509.

Correo: municipalidad.yatytay@hotmail.com

Planilla de Computo Métrico y Presupuesto General

N°	CODIGO DE CATAALOGO	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
1	72131701-002	Limpieza general del terreno de obras.	M2	1.839,00	800	1.471.200
2	72131701-002	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	M2	1.839,00	1.240	2.280.36
3	72131701-002	Cartel de obra y Carteles de señalización.	UN	3,00	380.000	1.140.000
4	72131701-002	Desmonte de tierra existente. Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja Terraplen - Incluye desalojo de la misma	m3	646,00	32.500	20.975.000
5	72131701-002	Compactación Mecánica de suelo.	M2	1.839	3600	6.620.400
6	72131701-002	Colchón de tierra colorada (esp. 0.20 m). p/ asiento de	M2	1.324,43	6.450	8.542.57
7	72131701-002	CORDON CUNETA de Hº. altura libre 0.20 m. espesor 0.10 m. ancho libre de CUNETA 100 m. - cargado in situ en moldes metálicos. -terminación "vista" en los paramentos no ocultos. - asentados sobre piedra triturada.	ML	420,85	135.000	56.814.75
8	72131701-002	BADEN de Hº de 2,00 m ancho .espesor 0,12 m. Cargados in situ. Terminación vista, asentados sobre piedra triturada.	ML	25,50	278.000	7.089.00
9	72131701-002	BADEN de Hº 4,00 m ancho .espesor 0,12 m. Cargados in situ. Terminación vista, asentados sobre piedra triturada.	ML	10,50	467.000	4.903.50
10	72131701-002	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m). Incluye estacionamiento de equipo.	M2	1.324,43	27.500	36.421.82
11	72131701-002	CORDON ESCONDIDO de Hº. Altura libre 0.30 m. espesor 0.20 m. - cargado in situ en moldes metálicos. -terminación "oculta" en los paramentos no vistos. - asentados sobre piedra triturada.	ML	16,00	62.500	1.000.000
12	72131701-002	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.	M2	1.324,43	1600	2.119.08
13	72131701-002	Muro de contención de piedra bruta colocada. Incluye Colocación de tubos (11 tubos de 1,20 m) Y garganta de desagüe.	GL	1,00		24.537.00
14	72131701-002	Compactación, inicial, diaria y final. Incluye estacionamiento de equipo.	M2	1.324,43	2800	3.708.40
15	72131701-002	Limpieza general y final del sitio de obras.	M2	1.839,00	1.200	2.206.80
		SUB-TOTAL:				179.850.00

SON GUARANIES: Ciento setenta y nueve millones ochocientos cincuenta mil —//—

El precio total es de guaraníes 179.850.000# **(completar en letras)** Ciento setenta y nueve millones quinientos cincuenta mil.—//—

Firma: *[indicar el nombre completo de la persona cuyo nombre y calidad se indican]* En calidad de

MUNICIPALIDAD DE YATYTAY U.O.C. - ITAPUA

RESPONSABLE DE LA U.O.C