CORDILLERA
...mi pais en el país!!!

INTENDENCIA

VAPOR CUE

Municipalidad de Caraguatay

Mcal. López Nº 150 e/ Cmdte. Lara y Tte. Chena Molínas - Telefax: (0517) 222 206 - (0517) 222 392 - RUC: 80023887-7

- CIUDAD DEL VAPOR CUÉ -

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LCO N° 06/2019

Fecha: 05 de agosto de 2019

"CONSTRUCCION DE TINGLADO ESC. BASC. °N 1560 - DOÑA ELISA MORA DE HALLEY – ID Nº 367029"

					CONSULTORA GIMENEZ & HIJOS	
Nº	Código de Catalogo	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. TOTAL
1	72131601-007	Replanteo y marcación	m^2	350	2.500	875.000
2	72131601-007	Relleno y compactación	m^3	70	95.000	6.650.000
3	72131601-007	Relleno y compactación - sector escenario	m^3	21	98.500	2.068.500
4	72131601-007	Zapatas de Hormigón armado de 0,90 x 0,90 x 0,40 cm, incluye excavación	m^3	2,59	1.288.167	3.336.353
5	72131601-007	Encadenado inferior de hormigón 13 x 20 cm	m^3	1,33	1.450.000	1.928.500
6	72131601-007	Vigas de Hormigón armado de 15 x 30 cm, a los 6 m de altura	m^3	2,3	1.594.487	3.667.320
7	72131601-007	Pilar de Hormigón armado de 30 x 30 cm	m^3	3,6	1.699.435	6.117.966
8	72131601-007	Cimiento de Piedra bruta colocada.(30 x 50 cm) - escenario	m^3	24	323.510	7.764.240
9	72131601-007	Aislación con pintura asfáltica	m	24	28.013	672.312
10	72131601-007	Muro de elevación de 30 cm ladrillo común	m^2	21,6	105.000	2.268.000
11	72131601-007	Aberturas con ladrillo convocó	m^2	8,64	65.000	561.600
12	72131601-007	Revoque de pilares, vigas y paredes	m^2	181,48	25.428	4.614.673
13	72131601-007	Pintura al látex de muros revocados	m^2	181,48	15.209	2.760.129
14	72131601-007	Contrapiso de cascotes	m^2	350	29.170	10.209.500
15	72131601-007	Alisada para asiento de piso	m^2	350	34.580	12.103.000
16	72131601-007	Provisión y colocación de piso cerámica	m^2	350	64.022	22.407.700
17	72131601-007	Construcción de techo metálico, sobre estructura de perfiles de hierro.	m^2	354	150.000	53.100.000
18	72131601-007	Provisión y colocación de membrana para aislación térmica	m^2	354	50.000	17.700.000
19	72131601-007	Cenefa metálica - frente	m^2	35,4	150.000	5.310.000
20	72131601-007	Provisión y colocación de canaleta de chapa metálica N°26	m	45,76	46.000	2.104.960
21	72131601-007	Provisión y colocación de caño de bajada	m	40	46.000	1.840.000
22	72131601-007	Pintura sintética de canaleta y caño de bajada, previa pintura antióxida	m	40	35.000	1.400.000
23	72131601-007	Tablero general, llave de corte general tipo europea	unid.-	1	607.200	607.200
24	72131601-007	Instalaciones eléctrica de reflectores de 500 w	unid.-	8	500.000	4.000.000
					Precio Total	**174.066.953**

MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY · U.O.C. ·

Eduardo Giménez López
Director de U.O.C.
Municipalidad de Caraguatay