MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA
Intendencia Periodo 2010-2015
Calle 8 de Diciembre e/ Emiliano R. Fernández
Telefax: (0764) 20144 – 20012 *E-mail: munitrp@hotmail.com*
"Es un orgullo vivir aquí"

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS.
CONTRATACION DIRECTA N° 14/2.013
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO SOBRE CALLE SILVIO PETIROSSI" I.D. N° 262.049.

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO.				ING. EDGAR EMILIO GIMÉNEZ ROA		GILBERTO AQUNO		J.O. TRANSPORTE Y SERVICIOS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
1	Preparación de Terreno	m2	1.864,00	3.300.-	6.151.000.-	4.700.-	8.760.800.-	4.500.-	8.388.000.-
2	Base material suelto h=16cm	m2	1.864,00	7.700.-	14.352.800.-	6.300.-	11.743.200.-	8.600.-	16.030.400.-
3	Cordón-cuneta de H° in situ: El cordón será de 15 cm. De altura libre y 10 cm de espesor, con terminación vista en los parámetros no ocultos. La cuneta será de 45 cm de ancho libre, asentado sobre suelo compactado. Incluye preparación de terreno	ml	470,00	55.000.-	25.850.000.-	65.000.-	30.550.000.-	61.000.-	28.670.000.-
4	Pavimento Tipo empedrado	m2	1.864,00	29.150.-	54.335.600.-	28.600.-	53.310.400.-	32.000.-	59.648.000.-
MONTO TOTAL Gs.				Gs. 100.689.600.-		Gs. 104.364.400.-		Gs. 112.736.400.-	

Municipalidad de Tomás Romero Pereira
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

C.P.N. Manuel Gutiérrez
Encargado de la U.O.C.