CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS (Anexo B-02-08)

CONSTRUCCION DE AULA ESC. BÁS. Nº 6863 VENANCIO RAMIREZ - PLURIANUAL 420333

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Flover Construcciones		Adalberto Samudio	
				Precio unitario IVA incluido	Precio total	Precio unitario IVA incluido	Precio total
1	Letrero de obra 1,00 x 2,00	Unidad	1	841.500	841.500	850.000	850.000
2	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	63,7	6.500	414.050	6.500	414.050
3	Replanteo	Metros cuadrados	63,7	7.000	445.900	7.000	445.900
4	Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	14	403.000	5.642.000	403.000	5.642.000
5	Encadenados inferior y superior de H° A°	Metro lineal	50,4	252.000	12.700.800	252.000	12.700.800
6	Viga de galería 15 x 25	Metro lineal	8,2	225.000	1.845.000	225.000	1.845.000
7	Loseta sobre aberturas	Unidad	1	550.000	550.000	550.000	550.000
8	Mampostería de nivelación 0,45	Metros cuadrados	3,6	298.500	1.074.600	298.000	1.072.800
9	Mampostería de nivelación 0,30	Metros cuadrados	7,5	195.700	1.467.750	195.000	1.462.500
10	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	23,3	107.000	2.493.100	107.000	2.493.100
11	Aislación asfáltica horizontal de paredes	Metro lineal	24	40.000	960.000	40.000	960.000
12	Mampostería de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	3,4	111.700	379.780	111.700	379.780
13	Mampostería de 0,30 visto ambas caras de ladrillos prensados	Metros cuadrados	34,5	258.000	8.901.000	258.000	8.901.000
14	Mampostería de 0,30 visto a una cara de ladrillos prensado	Metros cuadrados	13,5	248.000	3.348.000	248.000	3.348.000
15	Mampostería de 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados	Metros cuadrados	34,3	141.100	4.839.730	141.000	4.836.300
16	Envarillado bajo aberturas 2x8 por hiladas 8 (2 hiladas)	Metros cuadrados	12	25.000	300.000	25.000	300.000
17	Pilar de mampostería 0,40 x 0,40 de ladrillos comunes	Metro lineal	6,6	450.000	2.970.000	450.000	2.970.000
18	Techo de chapas con núcleo de isopor sobre estructura metálica	Metros cuadrados	90,5	450.000	40.725.000	449.000	40.634.500
19	Revoque de paredes interior, ext. a una capa	Metros cuadrados	64,3	46.500	2.989.950	46.500	2.989.950
20	Revoque de pilare y vigas a una capa	Metros cuadrados	10,3	41.730	429.819	41.700	429.510
21	Revoque de pilare y vigas a una capa	Metro lineal	18	28.780	518.040	28.700	516.600
22	Contrapiso de H° de cascotes	Metros cuadrados	58	47.780	2.771.240	47.700	2.766.600
23	Piso cerámico PI4 antideslizante	Metros cuadrados	58	107.500	6.235.000	107.000	6.206.000
24	Piso de baldosones 0,40 x 0,40 incluye contrapiso	Metros cuadrados	11,9	88.340	1.051.246	88.000	1.047.200
25	Zócalo cerámico	Metro lineal	36,2	35.800	1.295.960	35.000	1.267.000
26	Ventanas tipo proyectante 1,50 x 1,50	Unidad	4	935.000	3.740.000	935.000	3.740.000
27	Puerta metálica de 1,20 x 2,10	Unidad	1	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
28	Pintura de paredes al látex	Metros cuadrados	63,3	22.000	1.392.600	20.000	1.266.000
29	Pintura de ladrillo vistos color cerámico	Metros cuadrados	90,5	22.000	1.991.000	20.000	1.810.000

30	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	14,04	35.000	491.400	35.000	491.400
31	Pintura de canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33	Metro lineal	23	25.000	575.000	25.000	575.000
32	Pintura de estructura de techo	Unidad	1	2.477.500	2.477.500	2.500.000	2.500.000
33	Vidrios dobles	Metros cuadrados	9	180.000	1.620.000	180.000	1.620.000
34	Canaletas y bajadas, desarrollo 33	Metro lineal	23	78.000	1.794.000	78.000	1.794.000
35	Instalación de tablero TS10 de 6 AG	Unidad	1	550.000	550.000	550.000	550.000
36	Instalación de tablero de comandos TC 3 AG	Unidad	1	450.000	450.000	450.000	450.000
37	Instalación de tablero de de ventiladores TCV	Unidad	1	450.000	450.000	450.000	450.000
38	Alimentación de circuito de luces	Unidad	10	119.500	1.195.000	119.500	1.195.000
39	Alimentación de circuito de tomas	Unidad	6	119.500	717.000	119.500	717.000
40	Alimentación de circuitos de ventiladores	Unidad	2	119.500	239.000	119.500	239.000
41	Alimentación de los circuitos de TC	Unidad	1	450.000	450.000	450.000	450.000
42	Fluorescentes Led de 3x40 Watts	Unidad	6	192.100	1.152.600	190.000	1.140.000
43	Fluorescentes Led de 1x40 Watts	Unidad	2	118.120	236.240	118.000	236.000
44	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	990.000	990.000	1.000.000	1.000.000
	Precio Total				127.000.805		126.551.990

Resp. UOC: Melanio Mercado Benitez