MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIÁN
INTENDENCIA
TEL.FAX 073 275 250 /253 Asunción esq. San Damián
San Cosme y Damián - Itapúa

CUADRO COMPARATIVO "REPARACION DE AULAS Y OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA ESCUELA DON JOSE SANTIAGO ESQUIVEL CD Nº 23/16" con ID N° 316564
PALACIOS CONSTRUCCIONES

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN - ITAPUA.

ESCUELA BÁSICA Nº 1.581 DON JOSE SANTIAGO ESQUIVEL

M.E.C.- DIREC. INFRAESTRUCTURA.- DEP. PROYECTOS Y OBRAS.

REPARACION DE TRES AULAS Y DIRECCIÓN

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO.

N°	RUBRO	UNID.	CANTDAD	P.UNITARIO	P. TOTAL
1	***PREPARACIÓN DE OBRA***				
	Limpieza y preparación del terreno	M2	283,50	1.251	354.659
	Replanteo y Marcación.	M2	283,50	1.251	354.659
	Vallado, Obrador, Cartel: de obra.	GL.	1,00	1.329.709	1.329.709
3	***DEMOLICION***				
	De techo c/recuperación de maderamen	M2	283,50	21.901	6.208.934
	De inst. eléctrica. s/ recuperación electroductos y cableado.	UN.	4,00	200.239	800.956
	De artefactos eléctricos. c/ recuperación artefactos.	UN.	4,00	200.239	800.956
8	***TECHO DE TEJA***				
	De teja romana y cielo razo de machimbre de pino de 1ra y aislante tipo isolant, pendiente 35%.	M2	283,50	172.406	48.877.101
	Canaleta y caños de bajada Nº 26, des: 0,33. con pintura sintética	ML	88,00	60.124	5.290.912
9	***ABERTURAS.***				
	Reparación y mantenimiento de Puertas	UN.	4,00	297.229	1.188.916
	Reposicion de vidrios de ventanas tipo valancin	M2	12,00	177.295	2.127.540
10	***PINTURA.***				
	De paredes revocadas enduido y látex acrílico color arena .Del mismo tono mas oscuro hasta 1.00 de alt. O hasta antepecho de ventanas.	M2	562,50	11.407	6.416.438
	De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	25,00	14.731	368.275
	De abertura de madera con barniz	M2	7,50	13.571	101.783
	De techo con barnizado - incluye tirante y cielo raso de machimbre	M2	283,50	13.571	3.847.379
	De tejas con resina acrílica transparente hacia el exterior.	M2	283,50	12.776	3.621.996
	De Columnas de galería	M2	9,20	11.961	110.041
	De Viga de galeria revocadas enduido y látex acrílico color arena	M2	29,00	12.548	363.892
11	***INSTALAC. ELECTRICA.***				
	Instalación eléctrica.	UN.	4,00	756.109	3.024.436
	Artefactos eléctricos - incluye ventiladores.	UN.	4,00	542.313	2.169.252
12	***VARIOS.***				
	Mantenimiento gral de los pizarrones.	UN.	3,00	114.199	342.597
13	***limpieza final.***	GL.	1,00	338.945	338.945
	TOTAL GENERAL . IVA INCLUIDO:				**88.039.373**

SON GUARANIES: OCHENTA Y OCHO MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES.-

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN
Unidad Operativa de Contrataciones

José Antonio González
Encargado Unidad Operativa de Contrataciones