CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

CONCURSO DE OFERTAS N° 02/2.011

REFACCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA TERMINAL DE OMNIBUS, I.D. N° 221.931

EMPRESA: MARIA GLORIA GUERRIN SALOMON.					
Ítem	**RUBRO**	**CANT.**	**UN**	**P.UNIT.(iva incluido)**	**TOTAL (iva incluido)**
01. 01.1. 01.2.	**Demoliciones**				
01.1	De estructuras y techo	50,00	m2.	10.700	**535.000**
01.2	De muro de contención	91,00	m2.	10.700	**973.700**
02.	**Arreglo general del tinglado existente:** soldadura de estructura, pisos y pintura.		Gl.		**5.600.000**
03.	**Desmonte**		Gl.		**1.100.000**
04.	**Muro de contención de PBC,** cimiento y paredes	22,80	m3.	395.800	**9.024.240**
05.	**Contrapiso** p/ vereda del sector 1	38,70	m2.	40.700	**1.575.090**
06.	**Vereda** de baldosones	38,70	m2.	80.600	**3.119.220**
07.	**Alisada de cemento** frente a los baños s/ contrapiso de cascotes	11,00	m2.	220.000	**2.420.000**
08.	**CASILLAS;** incluye los siguientes rubros,.				
08.1.	**Replanteo**	51,40	m2	7.200	**370.080**
08.2.	**Techo c/ estructura metálica.** Montaje de estructura con pilares de perfil 100x50x25 de espesor, vigas de 40x80x1,60 de espesor, techo de chapa colonial N° 26, cumbrera de chapa 0,50, con pintura antioxido p/unidad.		gl.		**13.200.000**
08.3.	**Excavación para dados**	3,30	m3.	36.400	**120.120**
08.4.	**Dados de Ho Ciclopeo** para basamento de pilares metálicos de 0.50x0.50x0.60m	13,00	un.	363.800	**4.729.400**

08.5.	**Pared divisoria entre casillas** de (0,70x 1,05h); incluye: cimiento, nivelación, aislación y revoque.		gl.		**2.932.000**
08.6.	**Contrapiso de cascotes**	51,40	m2	40.700	**2.091.980**
08.7.	**Piso de Ho Alisado**	51,40	m2	181.900	**9.349.660**
08.8.	**Mesada** revocada de mamposterias		gl.		**5.050.000**
08.9.	**Revestido de Azulejos** de mesada.	66,00	m2	87.300	**5.761.800**
08.10.	**Pileta de cocina** incluye canilla pico móvil de agua corriente y desague clocal	6,60	un.	523.000	**3.451.800**
08.11.	**Puertas metálicas** bajo mesada	29,70	m2	440.900	**13.094.730**
08.12.	**Instalación de desague cloacal,** cañerías de desague y cañerias de Inspección		gl.		**11.900.000**
08.13	**Instalación de agua corriente**		gl.		**4.800.000**
08.14	**Instalación eléctrica**		gl.		**8.500.000**
08.15	**Pinturas**				
	De estructuras	66,00	m2	17.400	**1.148.400**
	De techo	66,00	m2	17.400	**1.148.400**
	De puertas metálicas	29,70	m2	21.800	**647.460**
09.	**BAÑO DE DAMAS**				
09.1.	**Excavación p/ cimientos**	6,20	m3	36.300	**225.060**
09.2.	**Cimiento de P.B.C.**	6,20	m3	395.800	**2.453.960**
09.3.	**Mampostería de nivelación** ladrillos comunes de 0,30	9,80	m2	137.500	**1.347.500**
09.4.	**Aislación horizontal en U**	19,50	ml	37.800	**737.100**
09.5.	**Mampostería de elevación** ladrillos huecos de 0,15	44,90	m2	65.400	**2.936.460**
09.6.	**Techo** de Chapa tipo colonial	24,00	m2	209.400	**5.025.600**
09.7.	**Revoque** de paredes a 1 capa filtrado	89,90	m2	27.600	**2.481.240**
09.8.	**Revestido de azulejos**	28,50	m2	87.300	**2.488.050**

09.9.	**Contrapiso** de Hº de cascotes 10 cmts	14,80	m2	40.700	**602.360**
09.10.	**Carpeta para piso cerámico**	14,80	m2	40.700	**602.360**
09.11.	**Piso cerámico**	14,80	m2	129.500	**1.916.600**
09.12.	**Zócalo cerámico**	8,80	ml.	39.200	**344.960**
09.13.	**Aberturas**				
	a) de maderas: puertas placas, marco cajón cerraduras convenc. De 0,80x2,10	1,00	un	1.720.800	**1.720.800**
	b) de maderas: puertas placas, marco cajón cerraduras convenc. De 0,60x2,10	1,00	un	1.575.000	**1.575.000**
	c) metálicas: ventana tipo balancín. De 0,60x0,60	1,00	un	145.500	**145.500**
	d) metálicas: ventana tipo balancín. De 1,50x0,60	2,00	un	220.200	**440.400**
09.14.	**Pintura**				
	a) de paredes al latex	64,80	m2	13.000	**842.400**
	b) de aberturas de madera	9,25	m2	32.000	**296.000**
	c) de aberturas de metálicas	2,75	m2	36.400	**100.100**
09.15.	**Instalación Eléctrica**		Gl		**1.100.000**
09.16.	**Instalación Sanitaria**, desague cloacal				
	Cañerias de desague	22,00	ml.	49.100	**1.080.200**
	Cámaras de inspección de 0,50x0,50	3,30	un	283.700	**936.210**
	Cámara séptica	1,00	un	1.260.000	**1.260.000**
	Pozo ciego	1,00	un	2.474.000	**2.474.000**
09.17.	**Instalación de agua corriente**, cañerías de extensión de agua corriente.	92,90	ml.	27.200	**2.526.880**
09.18.	**Artefactos de baño**, incluye: griferías, losa e				
	Instalación de lavatorios	3,00	un.	564.000	**1.692.000**
	Inodoros con cisterna alta	4,00	un.	371.100	**1.484.400**
09.19.	**Mampara de Eucatex**	16,72	m2	189.100	**3.161.752**

	Puertas de 0,60x1,80	5,10	m2	407.500	**2.078.250**
10.	**BAÑO DE CABALLEROS**				
10.1.	**Excavación p/ cimientos**	6,20	m3	36.300	**225.060**
10.2.	**Cimiento de P.B.C.**	6,20	m3	395.800	**2.453.960**
10.3	**Mampostería de nivelación** ladrillos comunes de 0,30	9,70	m2	137.500	**1.333.750**
10.4.	**Aislación horizontal en U**	19,50	ml	37.800	**737.100**
10.5.	**Mampostería de elevación** ladrillos huecos de 0,15	44,90	m2	65.400	**2.936.460**
10.6.	**Techo** de Chapa tipo colonial	24,00	m2	209.400	**5.025.600**
10.7.	**Revoque** de paredes a 1 capa filtrado	89,90	m2	27.600	**2.481.240**
10.8.	**Revestido de azulejos**	29,10	m2	87.300	**2.540.430**
10.9.	**Contrapiso** de Hº de cascotes 10 cmts	14,80	m2	40.700	**602.360**
10.10.	**Carpeta para piso cerámico**	14,80	m2	40.700	**602.360**
10.11.	**Piso cerámico**	14,80	m2	129.500	**1.916.600**
10.12.	**Zócalo cerámico**	8,80	ml.	39.000	**343.200**
10.13.	**Aberturas**				
	a) de maderas: puertas placas, marco cajón cerraduras convenc. De 0,80x2,10	1,00	un	1.720.000	**1.720.000**
	b) de maderas: puertas placas, marco cajón cerraduras convenc. De 0,60x2,10	1,00	un	1.575.000	**1.575.000**
	c) metálicas: ventana tipo balancín. De 0,60x0,60	1,00	un	145.000	**145.000**
	d) metálicas: ventana tipo balancín. De 1,50x0,60	2,00	un	218.200	**436.400**
10.14.	**Pintura**				
	a) de paredes al latex	64,60	m2	13.000	**839.800**
	b) de aberturas de madera	9,25	m2	32.000	**296.000**
	c) de aberturas de metálicas	2,75	m2	36.300	**99.825**

10.15.	**Instalación Eléctrica**		Gl		**1.100.000**
10.16.	**Instalación Sanitaria**, desague cloacal				
	Cañerias de desague	22,00	ml.	49.100	**1.080.200**
	Cámaras de inspección de 0,50x0,50	1,00	un	283.700	**283.700**
	Cámara séptica	1,00	un	1.266.100	**1.266.100**
	Pozo ciego	1,00	un	2.474.000	**2.474.000**
10.17	**Instalación de agua corriente**, cañerías de extensión de agua corriente.	103,90	ml.	27.000	**2.805.300**
10.18.	**Artefactos de baño**, incluye: griferías, losa e				
	Instalación de lavatorios	2,00	un.	564.500	**1.129.000**
	Inodoros con cisterna alta	2,00	un.	371.100	**742.200**
	Mingitorios	2,00	un.	341.900	**683.800**
10.19.	**Mampara de Eucatex**	8,25	m2	189.100	**1.560.075**
	Puertas de 0,60x1,80	2,50	m2	407.500	**1.018.750**
11.	**Vereda y Jardineria;** incluye los siguientes rubros, ver planos				
11.1.	**Muro de contención**	11,80	m3	395.800	**4.670.440**
11.2.	**Cordón** de Hº p/ vereda	99,00	ml.	43.120	**4.268.880**
11.3.	**Contrapiso** p/ vereda	78,00	m2.	40.700	**3.174.600**
11.4.	**Vereda** de baldosones	78,00	m2.	80.600	**6.286.800**
11.5.	**Bancos** de madera y metal	3,00	un.	509.300	**1.527.900**
11.6.	**Empastado**	158,50	m2.	11.800	**1.870.300**
12.	**Limpieza final y retiro de escombros**		Gl		**2.850.600**

SUMA TOTAL IVA INCLUIDO Gs. 221.821.012

Son Guaraníes: Doscientos veintiún millones ochocientos veintiún mil doce