República del Paraguay
Municipalidad de Coronel Bogado
Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: (0595) 741-252211
Departamento de Itapúa.

CUADRO COMPARATIVO						
CONCURSO DE OFERTAS Nº11/2016, PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SOBRE LA CALLE N°08, ENTRE LA CALLE SARGENTO DURE Y AVDA. ITURBE, IDN°306.293.					MB INGENIERIA	
N°	Codigo de Catalogo	Descripción	U.M	Cant.	Precio U.	Precio M
1	72131601-002	Replanteo general y fijacion de cotas	m2	3.257	3.635	11.839.195
2	72131601-002	Movimiento de suelo, hasta la subrrasante con motoniveladora	m2	3.257	1.177	3.833.489
3	72101703-004	Construccion de cordon cuneta según detalle H°= 1:2:4	ml	470	63.904	30.034.880
4	72131701-9998	Baden de H°A°, con varilla de 8mm c/ 12 cm y varilla de 6mm c/ 20 cm H°= 1:2:4	m2	58	164.623	9.548.134
5	72131701-007	Canal de dasague pluvial con muro de PBC piso de H° simple a cielo abierto hasta 0.60 de profundidad (incluye acceso vehicular)	ml	216	116.975	25.266.600
6	72131701-017	Alcantarilla de piedra bruta 0,30 con tapa de losa H°A° según detalle	m2	14	186.720	2.614.080
7	72131701-002	Empedrado de piedra roja, o piedra negra basaltica s/ colchon de arena lavada, rejunte de polvillo de piedra y compacta con pison a mano, y terminacion con vibrocompactador de 7.000 kg. Min.	m2	3.257	36.619	119.268.083
8	72131601-013	Limpieza final, retirando todos los escombros	global	1	2.607.273	2.607.273
					Total	***205.011.734***

MUNICIPALIDAD DE CNEL. BOGADO
Unidad Operativa de Contrataciones

CARLOS BAREIRO
Responsable Dpto. UOC