¡Juntos Podemos!

MUNICIPALIDAD DE CARLOS ANTONIO LÓPEZ

Capital del Citrus

Gobierno Municipal 2021/2025 - Administración Hernán David Cubas Miño

munilopez_07@hotmail.com Tel.: 0985 747762

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN ESCONDIDO EN LA LOCALIDAD DE 07 DE AGOSTO KM 2

				ROSCO CONSTRUCCIONES		DAVAMY CONSTRUCTORA		METALURGICA DANTE	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN ESCONDIDO EN LA LOCALIDAD DE 07 DE AGOSTO KM 2	Unidad Medida Global	1						
1.1	Limpieza general del terreno de obras.	Metros cuadrados	2.714	500	1.357.000	534	1.449.276	530	1.438.420
1.2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	Metros cuadrados	2.714	620	1.682.680	684	1.856.376	670	1.818.380
1.3	Cartel de obra (Estructura metálica y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión adhesiva).-	Unidad Medida Global	1	1.218.078	1.218.078	1.200.014	1.200.014	1.218.458	1.218.458
1.4	Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80)	Unidad Medida Global	2	339.508	679.016	339.659	679.318	339.700	679.400
1.5	Compactación mecánica de suelo.	Metros cuadrados	2.616	2.495	6.526.920	2.495	6.526.920	2.495	6.526.920
1.6	Movimiento de suelo (perfilado) y preparación de caja.	Metros cuadrados	2.616	2.495	6.526.920	2.495	6.526.920	2.495	6.526.920
1.7	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).	Costo por Mil	2.616	3.370	8.815.920	3.370	8.815.920	3.370	8.815.920
1.8	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).	Metros cuadrados	2.616	39.200	102.547.200	39.445	103.188.120	39.600	103.593.600

MUNICIPALIDAD DE CARLOS ANTONIO LOPEZ · UOC

Nancy E. Vago M.
Responsable UOC
Municipalidad Carlos A. Lopez

1.9	CORDON ESCONDIDO de Hº. Desarrollo 0.30 m. espesor 0.20 m. cargado in situ .	Metro lineal	35	42.950	1.503.250	42.965	1.503.775	43.230	1.513.050
1.10	CORDON ESCONDIDO de Hº. Desarrollo 0.30 m. espesor 0.12 m. cargado in situ .	Metro lineal	692,2	42.950	29.729.990	42.965	29.740.373	42.950	29.729.990
1.11	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.	Metros cuadrados	2.616	2.300	6.016.800	2.340	6.121.440	2.650	6.932.400
1.12	Compactación, inicial, diaria y final.	Metros cuadrados	2.616	2.640	6.906.240	2.692	7.042.272	2.640	6.906.240
1.13	Limpieza general y final del sitio de obras.	Metros cuadrados	2.714	549	1.489.986	534	1.449.276	547	1.484.558
				Precio Total	175.000.000	Precio Total	176.100.000	Precio Total	177.184.256

MUNICIPALIDAD DE CARLOS ANTONIO LOPEZ · UOC ·

NANCY EUGENIA VIGO MERELES
RESPONSABLE DE UOC