Municipalidad de Gral. Bernardino Caballero
Teléfono 0526 260 206
E-mail.: mgbcaballero@hotmail.com
Gral. Bernardino Caballero – Paraguay

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Contratación Directa (CD) N° 11/2021 Construcción de empedrado en la calle Perú perpendicular a la calle Europa con ID 397197

					VILLSER COMERCIAL		SKY SERVICIOS & VENTAS	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total
1	**72131701-002**	**Construcción de empedrado**	**Unidad Medida Global**	**1**	**58.946.776**	**58.946.776**	**61.229.784**	**61.229.784**
1.1		Levantamiento Planimétrico	Metro lineal	112	1.487	166.544	1.545	173.040
1.2		Nivelación y Compactación.	Metro lineal	112	1.487	166.544	1.545	173.040
1.3		Elaboración de cordones de Hº Aº. 0,5 m x 0,3 m x 0,1 m	Metro lineal	224	25.782	5.775.168	26.780	5.998.720
1.4		Colocación de Cordones de Hº Aº	Metro lineal	224	2.477	554.848	2.573	576.352
1.5		Colchón de Arena H. 20 cm.	Metros cúbicos	180	49.580	8.924.400	51.500	9.270.000
1.6		Piedra Bruta.	Metros cúbicos	135	148.740	20.079.900	154.500	20.857.500
1.7		Colocación de Piedra Bruta (M.O).	Metros cuadrados	896	17.289	15.490.944	17.958	16.090.368
1.8		Compactación de Empedrado	Metros cuadrados	896	2.670	2.392.320	2.774	2.485.504
1.9		Esparcido de Triturada 6ta con arena.	Metros cuadrados	896	4.462	3.997.952	4.635	4.152.960
1.10		Limpieza Final.	Metro lineal	112	4.958	555.296	5.150	576.800
1.11		Cartel de obras	Unidad	1	842.860	842.860	875.500	875.500
						58.946.776		**61.229.784**

Municipalidad Gral. B. Caballero
U.O.C
Unidad Operativa de Contrataciones

U.O.C .....
Karen Natalia Colman
Encargada de la UOC