Cuadro Comparativo de Ofertas

LOTE 1 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE ROCIO VALDEZ TRAMO 1980 DE LA CÑIA. 5TA. YATAITY BARRIO SAN JUAN

Item	Descripción	AC CONSTRUCCIONES					SR CONSTRUCCIONES									
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	TRABAJOS PRELIMINARES															
1	RESIDENTE TOPOGRAFICO, REPLANTEO Y MARCACION								880	1.800	1.584.000					
2	CARTEL INDICADOR MEDIDA (2,00 X 1,00) m CHAPA N° 24, BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25) M, BASE: DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15CM ., ALTURA 3,20 M								1	900.000	900.000					
	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO															
3	EXCAVACION Y PERFILADO MOTO NIVELADORA (CAJA DE EMPEDRADO) PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION Y CON ARENA, REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA, ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	OFERTA RECHAZADA							880	35.000	30.800.000					
4	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADO DE ALTURA: 25 CM, LARGO: 50 CM, ANCHO: 8 CM, DOSAJE: 1:3:5								220	16.000	3.520.000					
5	RELLENO Y COMPACTACION DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS								880	5.000	4.400.000					
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS															
6	RETIRO DE ESCOMBRO , BASURAS Y LIMPIEZA FINAL								1	600.000	600.000					
	TOTALES					0					**41.804.000**					

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ · Unidad Operativa de Contrataciones ·

Cuadro Comparativo de Ofertas

LOTE 2 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE TRAMO 2529 Y 2843 DE LA CÑIA. 17 YATAITY BARRIO LOS MANANTIALES

Item	Descripción	AC CONSTRUCCIONES					SR CONSTRUCCIONES									
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	TRABAJOS PRELIMINARES															
1	RESIDENTE TOPOGRAFICO								1.632	1.800	2.937.600					
2	CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,00 X 2,00) m CHAPA N° 24, BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25) M, BASE: DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15CM ., ALTURA 3,20 M (SIN EXCEPCIÓN)								1	900.000	900.000					
3	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADO DE ALTURA: 25 CM, LARGO: 50 CM, ANCHO: 8 CM, DOSAJE: 1:3:5								408	16.000	6.528.000					
4	EXCAVACION Y PERFILADO MOTO NIVELADORA (CAJA DE EMPEDRADO) REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA, PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION , NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA) MURO DE TERMINACION P.B.C.	OFERTA RECHAZADA							1.632	35.000	57.120.000					
5	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLORADA Y A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL								1.632	5.000	8.160.000					
6	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)								81,60	6.500	530.400					
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS															
7	RETIRO DE ESCOMBRO , BASURAS Y LIMPIEZA FINAL								1	800.000	800.000					
	TOTALES					0					**76.976.000**					

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ
Unidad Operativa de Contrataciones