# Municipalidad de Santa Rita

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

RUC. 80024078-2

Anexo al Decreto 3866/2010

## Cuadro Comparativo de Ofertas

### Licitación por Concurso de Ofertas N° 09/2017

### "Reparación de 5 (Cinco) Aulas en el Colegio Nacional Fulgencio R. /Moreno- Plurianual 2017-2018"

| LCO N° 09/2017 | | | CONSTRUCTORA PEREZ & AGUAYO S.R.L | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Código de Catálogo | Descripción | U.M. | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido) | Precio Total (IVA Incluido) |
| 1 | 72102802-003 | Cartel de Obra | 3 | m2 | 511.694 | 1.535.082 |
| 2 | 72102802-003 | Demolición de Pared en parte afectada para encadenado Superior | 1 | gl | 1.138.501 | 1.138.501 |
| 3 | 72102802-003 | Demolición de pared y retiro de artefactos de sanitario | 1 | gl | 796.951 | 796.951 |
| 4 | 72102802-003 | Relleno de Tierra Roja Compactada en zanja | 1 | gl | 1.176.451 | 1.176.451 |
| **5** | **72102802-003** | **Estructura de H° A°** | | | | |
| 5,1 | | Columna adosado a una cara por la pared de H°A° ( 0,20 x 0,40)cm con Zapata (0,80x0,80x1,20) cm | 3,12 | m3 | 1.968.900 | 6.142.968 |
| 5,2 | | Viga cumbrera de H° A° de (0.20 x 0.40) cm sobre columna de H° A° | 3,2 | m3 | 1.968.900 | 6.300.480 |
| 5,3 | | Encadenado Superior de H°A° ( 0,15 x 0,30)cm | 4,98 | m3 | 1.968.900 | 9.805.122 |
| 5,4 | | Encadenado Superior en Galería ( 0,15 x 0,30)cm | 1,64 | m3 | 1.968.900 | 3.228.996 |
| **6** | **72102802-003** | **Techo** | | | | |
| 6,1 | | Demolición de techo (sacar tejas, tejuelones y tirantes existente) | 265 | m2 | 29.031 | 7.693.215 |
| 6,2 | | Reposición de techo con teja y tejuelon tirante de H°A° con isolant 5 mm | 265 | m2 | 288.402 | 76.426.530 |
| ***7*** | ***72102802-003*** | ***Mampostería*** | | | | |
| 7,1 | | Reparación de Fisuras | 1 | gl | 1.188.930 | 1.188.930 |
| 7,2 | | Elevación sobre encadenado en Parte Afectada | 45,36 | m2 | 88.600 | 4.018.896 |
| **8** | **72102802-003** | **Abertura de Madera** | | | | |
| 8,1 | | Reposición de Puerta Tablero de 0,80 x 2,15 ( incluye marco, contramarco, cerradura) | 5 | un | 1.785.739 | 8.928.695 |
| **9** | **72102802-003** | **Abertura Metálicas** | | | | |
| 9,1 | | Reposición de Ventana tipo balancín ( 1,50x1,20) | 7 | un | 830.790 | 5.815.530 |
| 9,2 | | Reposición de vidrios (vidrio de 3mm) | 14,4 | m2 | 232.445 | 3.347.208 |
| **10** | **72102802-003** | **Piso** | | | | |
| 10,1 | | Piso Sobre piso exist. Cerámico en aulas y galería (pi 5) Esmaltado de alto trafico | 314 | m2 | 87.818 | 27.574.852 |
| 10,2 | | Zócalo Cerámico | 110 | ml | 21.241 | 2.336.510 |
| 10,3 | | Guarda Obra Baldoson de Hormigón con Contrapiso y cordón de ladrillo común | 72 | m2 | 97.938 | 7.051.536 |
| **11** | **72102802-003** | **Desagüe pluvial** | | | | |
| 11,1 | | Canaletas | 72,8 | ml | 61.890 | 4.505.592 |
| 11,2 | | Bajadas | 28 | ml | 61.891 | 1.732.948 |
| **12** | **72102802-003** | **Instalación Eléctrica** | | | | |
| 12,1 | | Instalación Eléctrica ( Renovación Total de Cableria de 2 mm y 4 mm para artefactos) | 1 | gl | 4.561.947 | 4.561.947 |
| 12,2 | | Artefactos Eléctricos ( 4 Elementos Fluorescentes de 2 x 40 whtas, 2 Ventiladores por Aula) en Galería (4 Fluorescente de 1 x40 whats) | 1 | gl | 7.937.875 | 7.937.875 |
| **13** | **72102802-003** | **Pintura** | | | | |
| 13,1 | | De tejuelones y tirantes (Color a Definir por la Fiscalización) | 265 | m2 | 22.392 | 5.933.880 |
| 13,2 | | Pared látex interior con enduido, sellador y pintura a dos manos | 516 | m2 | 34.789 | 17.951.124 |
| 13,3 | | Pared látex Exterior con enduido, sellador y pintura a dos manos | 350 | m2 | 37.268 | 13.043.800 |
| 13,4 | | De abertura de madera | 20,16 | m2 | 22.400 | 451.584 |
| 13,5 | | De abertura metálica ( ventanas) | 36 | m2 | 22.392 | 806.112 |
| 13,6 | | De Canaletas y bajas , anti oxido y pintura final. | 100,8 | ml | 19.900 | 2.005.920 |
| **14** | **72102802-003** | **Reparación de Sanitario Masculino** | | | | |
| 14,1 | | Reposición de Inodoro completo | 2 | un | 636.296 | 1.272.592 |
| 14,2 | | Remoción y reposición de pisos y azulejos en área afectada | 1 | gl | 509.796 | 509.796 |

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,3 | | Colocación de Mingitorio | 2 | un | 699.546 | 1.399.092 |
| 14,4 | | Reposición de Puerta tablero 0,70x2,10 | 1 | un | 1.279.739 | 1.279.739 |
| 14,5 | | Reposición de Puerta bóxer enchapado en formica | 2 | un | 773.739 | 1.547.478 |
| 14,6 | | Cambio total de cañería (instalaciones nuevas -plomería completo) | 1 | gl | 913.964 | 913.964 |
| 14,7 | | Instalación eléctrica general (cabrería y artefactos instalados) | 1 | gl | 297.271 | 297.271 |
| **15** | **72102802-003** | **Sanitario Femenino** | | | | |
| 15,1 | | Reposición de Lavatorio con pedestal | 2 | un | 294.746 | 589.492 |
| 15,2 | | Reposición de Inodoro completo | 3 | un | 636.296 | 1.908.888 |
| 15,3 | | Remoción y reposición de pisos y azulejos en área afectada | 1 | gl | 509.796 | 509.796 |
| 15,4 | | Reposición de Puerta tablero 0,70x2,10 | 1 | un | 1.279.739 | 1.279.739 |
| 15,5 | | Reposición de Puerta bóxer enchapado en formica | 3 | un | 773.739 | 2.321.217 |
| 15,6 | | Cambio total de cañería (instalaciones nuevas -plomería completo) | 1 | un | 913.964 | 913.964 |
| 15,7 | | Instalación eléctrica general (cabrería y artefactos instalados) | 1 | gl | 740.021 | 740.021 |
| **16** | **72102802-003** | **Sanitario de Profesores** | | | | |
| 16,1 | | Reposición de Lavatorio con pedestal | 1 | un | 294.746 | 294.746 |
| 16,2 | | Reposición de Inodoro completo | 1 | un | 636.296 | 636.296 |
| 16,3 | | Remoción y reposición de pisos y azulejos en área afectada | 1 | gl | 2.786.796 | 2.786.796 |
| 16,4 | | Reposición de Puerta tablero 0,70x2,10 | 1 | un | 1.279.739 | 1.279.739 |
| **17** | **72102802-003** | **Limpieza Final** | | | | |
| 17,1 | | Limpieza Final y Retiro de Desechos | 1 | gl | 2.278.309 | 2.278.309 |
| TOTAL GUARANIES | | | | | | **256.196.170** |

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
Unidad Operativa

Mónica Carolina Bareiro
**Responsable de la UOC**