Cuadro Comparativo de Ofertas

Construccion de Empedrado Calle Carmelo Netto entre Calle Boqueron y Calle San Francisco

CD-24-2014 ***ID 267.477***

Item	Descripción	U.M.	CANTIDAD	G.C Construcciones de Pedro Silva		AB Construcciones de Anibal Benitez		Zayas Ingenieria del Ing. Ruben Zayas	
				Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1		unidad	1		120.963.940		138.859.780		139.612.080
1.1	Movimiento de Suelo	Gl	1	4.200.000	4200000	16.000.000	16.000.000	2.300.000	2.300.000
1.2	Apertura de caja								
1.3	Compactación con Maquinaria								
1.4	Replanteo								
1.5	Rellenos con compactación								
1.6	CARTEL DE OBRA (1,50 x 1,00): hechos con chapa negra Nº 22 c/ fondo antioxido - pintura sintética. SOPORTE: Madera dura (anhico o yvyrapyta) de 3" x 3" c/ listones de 1 1/2" x 2" fijados con ocho bulones cabeza esférica de 3/8" x 2", cuatro bulones cabeza esférica 3/8" x 4". Altura 1,5m (Texto a definir con el Dpto. de Obras)	Un	3	160.000	480.000	650.000	1.950.000	565.000	1.695.000
1.7	CARTEL SEÑALIZADOR DE CALLES (Ver detalles en planos)	Un	3	270.000	810.000	320.000	960.000	950.000	2.850.000
1.8	Cordón cuneta de hormigón	ml	281,5	55.000	15.482.500	55.000	15.482.500	58.800	16.552.200
1.9	Pavimento tipo empedrado	m²	1105,76	31.500	34.831.440	25.500	28.196.880	33.000	36.490.080
1.10	Cordón escondido de Hormigon	ml	24,4	25.000	610.000	28.500	695.400	29.500	719.800
1.11	Desmonte de arboles medianos	un	15	110.000	1.650.000	500.000	7.500.000	285.000	4.275.000
1.12	Entubamiento con tubos de Ø 60	ml	150	350.000	52.500.000	308.500	46.275.000	360.000	54.000.000
1.13	Registros de ladrillos comunes (paredes de 0,30 m) y tapa de HºAº - Ver detalles en planos	Un	9	650.000	5.850.000	2.200.000	19.800.000	1.970.000	17.730.000
1.14	Adecuación a la Red Cloacal	Gl	1	2800000	2.800.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000
1.15	Adecuación de sistema de agua potable	Gl	1	1.750.000	1.750.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000

Liz A. Romero
Responsable de la U.O.C

Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C. Municipalidad de Cambyreta

Ing. Marizol Gallas
Asesora de U.O.C.