GOBERNACIÓN DE PARAGUARI
HECHOS, NO PALABRAS

UNIDAD OPERATIVA DE
CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO

LLAMADO: CONSTRUCCION DE OBRAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS
MODALIDAD: LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	U. M.	CANT.	KUARAHY CONSTRUCCIONES	
					PREC. UNIT.	TOTAL
LOTE NRO: 1 - AULA EN ESC. 307 RCA. DE VENEZUELA - ROQUE GONZALEZ						**144.995.000**
1	72131601-002	Preparacion de la obra - Limpieza y preparacion del terreno	Metros cuadrados	63,7	3.500	222.950
2	72131601-002	Preparacion de la obra - Replanteo	Metros cuadrados	63,7	15.000	955.500
3	72131601-002	Preparacion de la obra - Cartel de obras	Unidad	1	870.000	870.000
4	72131601-003	Cimiento - Excavacion y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	14	750.000	10.500.000
5	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Vigas y dado de Ho. Ao.	Metros cúbicos	1,23	2.800.000	3.444.000
6	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Encadenados de Ho. Ao.	Metros cúbicos	2,17	2.750.000	5.967.500
7	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Loseta de Ho. Ao. sobre puerta de acceso	Unidad Medida Global	1	167.430	167.430
8	72131601-005	Mamposteria - Nivelacion de 0,45 m.	Metros cuadrados	3,6	330.000	1.188.000
9	72131601-005	Mamposteria - Nivelacion de 0,30 m.	Metros cuadrados	7,5	225.000	1.687.500
10	72131601-005	Mamposteria - Nivelacion de 0,60 m. para pilares	Metros cuadrados	0,6	430.000	258.000
11	72131601-005	Mamposteria - Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	23,3	150.000	3.495.000
12	72131601-006	Aislacion - De paredes	Metros cuadrados	6,4	125.000	800.000
13	72131601-005	Mamposteria - Elevacion de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	3,4	117.000	397.800
14	72131601-005	Mamposteria - Elevacion de 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	34,5	290.000	10.005.000
15	72131601-005	Mamposteria - Elevacion de 0,30 para revocar	Metros cuadrados	13,5	250.000	3.375.000
16	72131601-005	Mamposteria - Elevacion de 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	31,82	175.000	5.568.500
17	72131601-005	Mamposteria - Envarillado bajo aberturas 2 - 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	16	18.000	288.000
18	72131601-015	Pilar - De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	Metro lineal	6,6	338.000	2.230.800
19	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado - Tejas con tejuelones prensados a maquina y tirantes de Ho. Ao. de 2 x 6 con liston de boca	Metros cuadrados	90,5	355.000	32.127.500
20	72131601-008	Revoques - De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	61	44.000	2.684.000
21	72131601-008	Revoques - De viga cumbrera y galeria de Ho. Ao.	Metros cuadrados	16	88.000	1.408.000
22	72131601-008	Revoques - Moldura lineal en balancines	Metro lineal	38,8	38.000	1.474.400
23	72131601-009	Colocacion de pisos/contrapisos - Contrapiso de Ho de cascotes de 10 cm.	Metros cuadrados	58	65.000	3.770.000
24	72131601-009	Colocacion de pisos/contrapisos - Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cm.	Metros cuadrados	58	150.000	8.700.000
25	72131601-009	Colocacion de pisos/contrapisos - Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cm.	Metro lineal	34	100.000	3.400.000
26	72131601-010	Aberturas - Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	Unidad	1	1.400.000	1.400.000
27	72131601-010	Aberturas - Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m.	Metros cuadrados	10,32	466.000	4.809.120
28	72131601-010	Aberturas - Alfeizar de ventanas de revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	25,6	18.000	460.800
29	72131601-012	Servicios de pintura - De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	61	29.000	1.769.000
30	72131601-012	Servicios de pintura - De paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	61	30.000	1.830.000
31	72131601-012	Servicios de pintura - De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	11,9	34.000	404.600
32	72131601-012	Servicios de pintura - De viga cumbrera y galeria al latex	Metros cuadrados	16	30.000	480.000
33	72131601-012	Servicios de pintura - De balancines con pintura sintetica	Metros cuadrados	10,32	42.000	433.440
34	72131601-012	Servicios de pintura - De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	109	34.000	3.706.000
35	72131601-012	Servicios de pintura - De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	80	32.000	2.560.000
36	72131601-012	Servicios de pintura - De puerta metalica con pintura sintetica	Metros cuadrados	5,5	45.000	247.500
37	72131601-012	Servicios de pintura - De tirantes y liston de boca de Ho. Ao. al latex	Metros cuadrados	53,4	34.000	1.815.600
38	72131601-012	Servicios de pintura - Canaleta y cano de bajada con pintura sintetica	Metro lineal	23	45.000	1.035.000
39	72131601-010	Aberturas - Vidrios dobles de 4 mm.	Metros cuadrados	10,32	233.000	2.404.560
40	72101603-002	Construccion de desague pluvial - Canaleta y cano de bajada Nro. 26 - desarrollo 40 cm.	Metro lineal	23	78.000	1.794.000
41	72131601-005	Mamposteria - Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	19,2	97.000	1.862.400
42	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Instalacion del tablero TS10 de 10 AG	Unidad	12	131.000	1.572.000
43	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	8	122.000	976.000
44	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	10	121.000	1.210.000

GOBERNACIÓN 9º DEPARTAMENTO PARAGUARI - Unidad Operativa de Contrataciones

Marcelo D. Calonga
Jefe de UOC

GOBERNACIÓN DE PARAGUARI
HECHOS, NO PALABRAS

UNIDAD OPERATIVA DE
CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO

LLAMADO: CONSTRUCCION DE OBRAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS
MODALIDAD: LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	U. M.	CANT.	KUARAHY CONSTRUCCIONES	
					PREC. UNIT.	TOTAL
45	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	6	118.000	708.000
46	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	8	120.000	960.000
47	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	Metro lineal	25	57.000	1.425.000
48	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Unidad	2	235.000	470.000
49	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Unidad	4	210.000	840.000
50	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	Unidad	2	130.000	260.000
51	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	296.000	296.000
52	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Tablero TC de 6 AG.	Unidad	1	180.000	180.000
53	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	1	122.000	122.000
54	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cm.	Unidad	3	291.000	873.000
55	72131601-005	Mamposteria - Rampa peatonal	Unidad Medida Global	1	980.000	980.000
56	72131601-005	Mamposteria - Pizarrones	Unidad	1	1.935.000	1.935.000
57	72131601-013	Limpieza de obra - Limpieza final	Metros cuadrados	63,7	3.000	191.100
LOTE NRO: 2 - AULA EN ESC. 155 EVARISTA CHAMORRO - YBYTYMI						**144.995.000**
1	72131601-002	Preparacion de la obra - Limpieza y preparacion del terreno	Metros cuadrados	63,7	3.500	222.950
2	72131601-002	Preparacion de la obra - Replanteo	Metros cuadrados	63,7	15.000	955.500
3	72131601-002	Preparacion de la obra - Cartel de obras	Unidad	1	870.000	870.000
4	72131601-003	Cimiento - Excavacion y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	14	750.000	10.500.000
5	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Vigas y dado de Ho. Ao.	Metros cúbicos	1,23	2.800.000	3.444.000
6	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Encadenados de Ho. Ao.	Metros cúbicos	2,17	2.750.000	5.967.500
7	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Loseta de Ho. Ao. sobre puerta de acceso	Unidad Medida Global	1	167.430	167.430
8	72131601-005	Mamposteria - Nivelacion de 0,45 m.	Metros cuadrados	3,6	330.000	1.188.000
9	72131601-005	Mamposteria - Nivelacion de 0,30 m.	Metros cuadrados	7,5	225.000	1.687.500
10	72131601-005	Mamposteria - Nivelacion de 0,60 m. para pilares	Metros cuadrados	0,6	430.000	258.000
11	72131601-005	Mamposteria - Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	23,3	150.000	3.495.000
12	72131601-006	Aislacion - De paredes	Metros cuadrados	6,4	125.000	800.000
13	72131601-005	Mamposteria - Elevacion de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	3,4	117.000	397.800
14	72131601-005	Mamposteria - Elevacion de 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	34,5	290.000	10.005.000
15	72131601-005	Mamposteria - Elevacion de 0,30 para revocar	Metros cuadrados	13,5	250.000	3.375.000
16	72131601-005	Mamposteria - Elevacion de 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	31,82	175.000	5.568.500
17	72131601-005	Mamposteria - Envarillado bajo aberturas 2 - 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	16	18.000	288.000
18	72131601-015	Pilar - De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	Metro lineal	6,6	338.000	2.230.800
19	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado - Tejas con tejuelones prensados a maquina y tirantes de Ho. Ao. de 2 x 6 con liston de boca	Metros cuadrados	90,5	355.000	32.127.500
20	72131601-008	Revoques - De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	61	44.000	2.684.000
21	72131601-008	Revoques - De viga cumbrera y galeria de Ho. Ao.	Metros cuadrados	16	88.000	1.408.000
22	72131601-008	Revoques - Moldura lineal en balancines	Metro lineal	38,8	38.000	1.474.400
23	72131601-009	Colocacion de pisos/contrapisos - Contrapiso de Ho de cascotes de 10 cm.	Metros cuadrados	58	65.000	3.770.000
24	72131601-009	Colocacion de pisos/contrapisos - Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cm.	Metros cuadrados	58	150.000	8.700.000
25	72131601-009	Colocacion de pisos/contrapisos - Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cm.	Metro lineal	34	100.000	3.400.000
26	72131601-010	Aberturas - Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	Unidad	1	1.400.000	1.400.000
27	72131601-010	Aberturas - Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m.	Metros cuadrados	10,32	466.000	4.809.120
28	72131601-010	Aberturas - Alfeizar de ventanas de revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	25,6	18.000	460.800
29	72131601-012	Servicios de pintura - De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	61	29.000	1.769.000
30	72131601-012	Servicios de pintura - De paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	61	30.000	1.830.000
31	72131601-012	Servicios de pintura - De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	11,9	34.000	404.600

GOBERNACIÓN 3º DEPARTAMENTO PARAGUARI Unidad Operativa de Contrataciones

Marcelo D. Calonga
Jefe de UOC

GOBERNACIÓN DE PARAGUARI
HECHOS, NO PALABRAS

UNIDAD OPERATIVA DE
CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO

LLAMADO: CONSTRUCCION DE OBRAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS
MODALIDAD: LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	U. M.	CANT.	KUARAHY CONSTRUCCIONES	
					PREC. UNIT.	TOTAL
32	72131601-012	Servicios de pintura - De viga cumbrera y galeria al latex	Metros cuadrados	16	30.000	480.000
33	72131601-012	Servicios de pintura - De balancines con pintura sintetica	Metros cuadrados	10,32	42.000	433.440
34	72131601-012	Servicios de pintura - De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	109	34.000	3.706.000
35	72131601-012	Servicios de pintura - De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	80	32.000	2.560.000
36	72131601-012	Servicios de pintura - De puerta metalica con pintura sintetica	Metros cuadrados	5,5	45.000	247.500
37	72131601-012	Servicios de pintura - De tirantes y liston de boca de Ho. Ao. al latex	Metros cuadrados	53,4	34.000	1.815.600
38	72131601-012	Servicios de pintura - Canaleta y cano de bajada con pintura sintetica	Metro lineal	23	45.000	1.035.000
39	72131601-010	Aberturas - Vidrios dobles de 4 mm.	Metros cuadrados	10,32	233.000	2.404.560
40	72101603-002	Construccion de desague pluvial - Canaleta y cano de bajada Nro. 26 - desarrollo 40 cm.	Metro lineal	23	78.000	1.794.000
41	72131601-005	Mamposteria - Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	19,2	97.000	1.862.400
42	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Instalacion del tablero TS10 de 10 AG.	Unidad	12	131.000	1.572.000
43	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	8	122.000	976.000
44	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	10	121.000	1.210.000
45	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	6	118.000	708.000
46	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	8	120.000	960.000
47	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	Metro lineal	25	57.000	1.425.000
48	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Unidad	2	235.000	470.000
49	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Unidad	4	210.000	840.000
50	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	Unidad	2	130.000	260.000
51	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	296.000	296.000
52	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Tablero TC de 6 AG.	Unidad	1	180.000	180.000
53	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	1	122.000	122.000
54	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cm.	Unidad	3	291.000	873.000
55	72131601-005	Mamposteria - Rampa peatonal	Unidad Medida Global	1	980.000	980.000
56	72131601-005	Mamposteria - Pizarrones	Unidad	1	1.935.000	1.935.000
57	72131601-013	Limpieza de obra - Limpieza final	Metros cuadrados	63,7	3.000	191.100
LOTE NRO: 3 - SANITARIOS SEXADOS EN ESC. 126 GUATEMALA - YAGUARON						**144.995.000**
1	72131601-002	Preparacion de la obra - Limpieza y preparacion del terreno	Metros cuadrados	37,8	3.000	113.400
2	72131601-002	Preparacion de la obra - Replanteo y marcación	Metros cuadrados	37,8	17.000	642.600
3	72131601-002	Preparacion de la obra - Excavación	Metros cuadrados	13,5	79.000	1.066.500
4	72131601-002	Preparacion de la obra - Cartel de obras	Unidad	1	968.000	968.000
5	72131601-002	Preparacion de la obra - Cimiento con PBC	Metros cúbicos	11,7	530.000	6.201.000
6	72131601-005	Mamposteria - Mamposteria de Nivelacion de 0,30	Metros cuadrados	10,8	224.000	2.419.200
7	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Viga encadenada inferior de hormigon armado	Metros cúbicos	1,3	3.400.000	4.420.000
8	72131601-005	Mamposteria - Relleno y Compactacion	Metros cúbicos	11	87.000	957.000
9	72131601-006	Aislacion - Aislacion Horizontal	Metros cuadrados	11,7	73.000	854.100
10	72131601-005	Mamposteria - Mamposteria de Elevacion de 0,15	Metros cuadrados	34,2	112.000	3.830.400
11	72131601-005	Mamposteria - Mamposteria de Elevacion de 0,15 vista 1c	Metros cuadrados	73	130.000	9.490.000
12	72131601-005	Mamposteria - Envarillado de mamposteria, con 2 varillas de 8 mm	Metro lineal	31,3	32.000	1.001.600
13	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Viga encadenada superior de hormigon armado	Metros cúbicos	1,1	3.100.000	3.410.000
14	72131601-005	Mamposteria - Pilares de Mamposteria de 0,38x0,38 m	Metro lineal	5,8	224.000	1.299.200
15	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado - Estructura de Madera del Techo	Metros cuadrados	51,4	87.000	4.471.800
16	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado - Vigas de madera	Metro lineal	9	160.000	1.440.000
17	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Viga de hormigon armado de la galeria	Metros cúbicos	0,3	3.277.000	983.100
18	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado - Techo de Tejas y Tejuelones	Metros cuadrados	51,4	265.000	13.621.000

GOBERNACION 9º DEPARTAMENTO * PARAGUARI * Unidad Operativa de Contrataciones

Delio D. Calonga
Jefe de UOC

GOBERNACIÓN DE PARAGUARI
HECHOS, NO PALABRAS

UNIDAD OPERATIVA DE
CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO

LLAMADO: CONSTRUCCION DE OBRAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS

MODALIDAD: LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	U. M.	CANT.	KUARAHY CONSTRUCCIONES	
					PREC. UNIT.	TOTAL
19	72131601-008	Revoques - Revoque interior de Mamposterias	Metros cuadrados	141,3	62.000	8.760.600
20	72131601-008	Revoques - Revoque exterior de Mamposterias	Metros cuadrados	30,2	70.000	2.114.000
21	72131601-008	Revoques - Revoque de Mochetas	Metro lineal	37,6	30.000	1.128.000
22	72131601-008	Revoques - Revoque de mocheta inferior exterior	Metro lineal	26	38.000	988.000
23	72131601-009	Colocacion de pisos/contrapisos - Contrapiso de Cascotes	Metros cuadrados	55	45.000	2.475.000
24	72131601-009	Colocacion de pisos/contrapisos - Carpeta para piso ceramico	Metros cuadrados	32	38.000	1.216.000
25	72131601-005	Mamposteria - Guardaobra perimetral de 80 cm de ancho	Metros cuadrados	23	80.000	1.840.000
26	72131601-009	Colocacion de pisos/contrapisos - Piso Ceramico	Metros cuadrados	32	121.000	3.872.000
27	72131601-009	Colocacion de pisos/contrapisos - Zocalo Ceramico	Metro lineal	7	44.000	308.000
28	72131601-008	Revoques - Azulejos Blancos	Metros cuadrados	94,9	121.000	11.482.900
29	72131601-010	Aberturas - Puertas placa de 0,60x1,80 m, incluye marco y pasador	Unidad	5	750.000	3.750.000
30	72131601-010	Aberturas - Puerta de chapa doblada c/ marco de 0,70x2,10m	Unidad	1	1.450.000	1.450.000
31	72131601-010	Aberturas - Puerta de chapa doblada c/ marco de 0,80x2,10m	Unidad	2	1.500.000	3.000.000
32	72131601-010	Aberturas - Ventana balancin de 0,40x1,00 m	Unidad	7	259.000	1.813.000
33	72131601-010	Aberturas - Vidrios de 3 mm	Metros cuadrados	2,8	173.000	484.400
34	72101603-002	Construccion de desague pluvial - Canaletas y Bajadas	Metro lineal	27	69.000	1.863.000
35	72131601-012	Servicios de pintura - Pintura de Techo	Metros cuadrados	51,4	46.000	2.364.400
36	72131601-012	Servicios de pintura - Pintura de Mamposterias	Metros cuadrados	91,8	33.000	3.029.400
37	72131601-012	Servicios de pintura - Pintura de Aberturas de Madera	Metros cuadrados	15,6	35.000	546.000
38	72131601-012	Servicios de pintura - Pintura de Aberturas Metalicas	Metros cuadrados	16,2	35.000	567.000
39	72131601-012	Servicios de pintura - Pintura de Canaletas y Bajadas	Metro lineal	27	36.000	972.000
40	72131601-012	Servicios de pintura - Tratamiento de Ladrillos Vistos	Metros cuadrados	42,9	30.000	1.287.000
41	72131601-012	Mamposteria - Mamposteria de Elevacion de 0,15 vista 1c	Unidad	1	980.000	980.000
42	72131601-005	Mamposteria - Rampa peatonal	Unidad Medida Global	1	980.000	980.000
43	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Bocas de Agua	Unidad	19	170.000	3.230.000
44	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Bocas de Desagüe	Unidad	25	180.000	4.500.000
45	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Lavatorios	Unidad	6	350.000	2.100.000
46	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Inodoros	Unidad	6	450.000	2.700.000
47	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Mingitorio	Unidad	3	400.000	1.200.000
48	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Ducha electrica	Unidad	1	100.000	100.000
49	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Canilla con pico para manguera	Unidad	3	60.000	180.000
50	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Rejilla de piso	Unidad	4	150.000	600.000
51	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Camara de inspeccion 100x40 cm	Unidad	1	360.000	360.000
52	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Camara de inspeccion 40x40 cm	Unidad	4	275.000	1.100.000
53	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Camara Septica	Unidad	1	3.695.000	3.695.000
54	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Pozo ciego	Unidad	1	4.650.000	4.650.000
55	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Bocas de Luz	Unidad	10	212.000	2.120.000
56	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Bocas de Tomacorriente	Unidad	1	226.000	226.000
57	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Boca calefon ducha	Unidad	1	311.000	311.000
58	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Equipos Fluorescentes de 1x40 W	Unidad	10	100.000	1.000.000
59	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Tablero Seccional	Unidad	1	600.000	600.000
60	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Alimentacion subterranea al tablero con 2x6 mm NYY	Unidad	25	70.000	1.750.000
61	72131601-001	Limpieza de obra	Metros cuadrados	37,8	3.000	113.400
LOTE NRO: 4 - SANITARIOS SEXADOS EN ESC. 220 OLIMPIA VILLAGRA - ESCOBAR						**144.995.000**
1	72131601-002	Preparacion de la obra - Limpieza y preparacion del terreno	Metros cuadrados	37,8	3.000	113.400

GOBERNACIÓN 2º DEPARTAMENTO * Unidad Operativa de Contrataciones * PARAGUARI *

...lo D. Calonga

GOBERNACIÓN DE PARAGUARI
HECHOS, NO PALABRAS

UNIDAD OPERATIVA DE
CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO

LLAMADO: CONSTRUCCION DE OBRAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS

MODALIDAD: LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	U. M.	CANT.	KUARAHY CONSTRUCCIONES	
					PREC. UNIT.	TOTAL
2	72131601-002	Preparacion de la obra - Replanteo y marcación	Metros cuadrados	37,8	17.000	642.600
3	72131601-002	Preparacion de la obra - Excavación	Metros cuadrados	13,5	79.000	1.066.500
4	72131601-002	Preparacion de la obra - Cartel de obras	Unidad	1	968.000	968.000
5	72131601-002	Preparacion de la obra - Cimiento con PBC	Metros cúbicos	11,7	530.000	6.201.000
6	72131601-005	Mamposteria - Mamposteria de Nivelacion de 0,30	Metros cuadrados	10,8	224.000	2.419.200
7	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Viga encadenada inferior de hormigon armado	Metros cúbicos	1,3	3.400.000	4.420.000
8	72131601-005	Mamposteria - Relleno y Compactacion	Metros cúbicos	11	87.000	957.000
9	72131601-006	Aislacion - Aislacion Horizontal	Metros cuadrados	11,7	73.000	854.100
10	72131601-005	Mamposteria - Mamposteria de Elevacion de 0,15	Metros cuadrados	34,2	112.000	3.830.400
11	72131601-005	Mamposteria - Mamposteria de Elevacion de 0,15 vista 1c	Metros cuadrados	73	130.000	9.490.000
12	72131601-005	Mamposteria - Envarillado de mamposteria, con 2 varillas de 8 mm	Metro lineal	31,3	32.000	1.001.600
13	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Viga encadenada superior de hormigon armado	Metros cúbicos	1,1	3.100.000	3.410.000
14	72131601-005	Mamposteria - Pilares de Mamposteria de 0,38x0,38 m	Metro lineal	5,8	224.000	1.299.200
15	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado - Estructura de Madera del Techo	Metros cuadrados	51,4	87.000	4.471.800
16	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado - Vigas de madera	Metro lineal	9	160.000	1.440.000
17	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Viga de hormigon armado de la galeria	Metros cúbicos	0,3	3.277.000	983.100
18	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado - Techo de Tejas y Tejuelones	Metros cuadrados	51,4	265.000	13.621.000
19	72131601-008	Revoques - Revoque interior de Mamposterias	Metros cuadrados	141,3	62.000	8.760.600
20	72131601-008	Revoques - Revoque exterior de Mamposterias	Metros cuadrados	30,2	70.000	2.114.000
21	72131601-008	Revoques - Revoque de Mochetas	Metro lineal	37,6	30.000	1.128.000
22	72131601-008	Revoques - Revoque de mocheta inferior exterior	Metro lineal	26	38.000	988.000
23	72131601-009	Colocacion de pisos/contrapisos - Contrapiso de Cascotes	Metros cuadrados	55	45.000	2.475.000
24	72131601-009	Colocacion de pisos/contrapisos - Carpeta para piso ceramico	Metros cuadrados	32	38.000	1.216.000
25	72131601-005	Mamposteria - Guardaobra perimetral de 80 cm de ancho	Metros cuadrados	23	80.000	1.840.000
26	72131601-009	Colocacion de pisos/contrapisos - Piso Ceramico	Metros cuadrados	32	121.000	3.872.000
27	72131601-009	Colocacion de pisos/contrapisos - Zocalo Ceramico	Metro lineal	7	44.000	308.000
28	72131601-008	Revoques - Azulejos Blancos	Metros cuadrados	94,9	121.000	11.482.900
29	72131601-010	Aberturas - Puertas placa de 0,60x1,80 m, incluye marco y pasador	Unidad	5	750.000	3.750.000
30	72131601-010	Aberturas - Puerta de chapa doblada c/ marco de 0,70x2,10m	Unidad	1	1.450.000	1.450.000
31	72131601-010	Aberturas - Puerta de chapa doblada c/ marco de 0,80x2,10m	Unidad	2	1.500.000	3.000.000
32	72131601-010	Aberturas - Ventana balancin de 0,40x1,00 m	Unidad	7	259.000	1.813.000
33	72131601-010	Aberturas - Vidrios de 3 mm	Metros cuadrados	2,8	173.000	484.400
34	72101603-002	Construccion de desague pluvial - Canaletas y Bajadas	Metro lineal	27	69.000	1.863.000
35	72131601-012	Servicios de pintura - Pintura de Techo	Metros cuadrados	51,4	46.000	2.364.400
36	72131601-012	Servicios de pintura - Pintura de Mamposterias	Metros cuadrados	91,8	33.000	3.029.400
37	72131601-012	Servicios de pintura - Pintura de Aberturas de Madera	Metros cuadrados	15,6	35.000	546.000
38	72131601-012	Servicios de pintura - Pintura de Aberturas Metalicas	Metros cuadrados	16,2	35.000	567.000
39	72131601-012	Servicios de pintura - Pintura de Canaletas y Bajadas	Metro lineal	27	36.000	972.000
40	72131601-012	Servicios de pintura - Tratamiento de Ladrillos Vistos	Metros cuadrados	42,9	30.000	1.287.000
41	72131601-012	Mamposteria - Mamposteria de Elevacion de 0,15 vista 1c	Unidad	1	980.000	980.000
42	72131601-005	Mamposteria - Rampa peatonal	Unidad Medida Global	1	980.000	980.000
43	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Bocas de Agua	Unidad	19	170.000	3.230.000
44	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Bocas de Desagüe	Unidad	25	180.000	4.500.000
45	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Lavatorios	Unidad	6	350.000	2.100.000
46	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Inodoros	Unidad	6	450.000	2.700.000

GOBERNACION 9º DEPARTAMENTO PARAGUARI
Unidad Operativa de Contrataciones
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Angelo D. Calonga
Jefe de UOC

GOBERNACIÓN DE PARAGUARI
HECHOS, NO PALABRAS

UNIDAD OPERATIVA DE
CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO

LLAMADO: CONSTRUCCION DE OBRAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS

MODALIDAD: LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	U. M.	CANT.	KUARAHY CONSTRUCCIONES	
					PREC. UNIT.	TOTAL
47	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Mingitorio	Unidad	3	400.000	1.200.000
48	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Ducha electrica	Unidad	1	100.000	100.000
49	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Canilla con pico para manguera	Unidad	3	60.000	180.000
50	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Rejilla de piso	Unidad	4	150.000	600.000
51	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Camara de inspeccion 100x40 cm	Unidad	1	360.000	360.000
52	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Camara de inspeccion 40x40 cm	Unidad	4	275.000	1.100.000
53	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Camara Septica	Unidad	1	3.695.000	3.695.000
54	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Pozo ciego	Unidad	1	4.650.000	4.650.000
55	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Bocas de Luz	Unidad	10	212.000	2.120.000
56	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Bocas de Tomacorriente	Unidad	1	226.000	226.000
57	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Boca calefon ducha	Unidad	1	311.000	311.000
58	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Equipos Fluorescentes de 1x40 W	Unidad	10	100.000	1.000.000
59	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Tablero Seccional	Unidad	1	600.000	600.000
60	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Alimentacion subterranea al tablero con 2x6 mm NYY	Unidad	25	70.000	1.750.000
61	72131601-001	Limpieza de obra	Metros cuadrados	37,8	3.000	113.400
					TOTAL	**579.980.000**

GOBERNACION 9º DEPARTAMENTO * PARAGUARI * Unidad Operativa de Contrataciones

Marcelo D. Calonga
Jefe de UOC