MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO

Administración: "Santani para Todos" 2015-2020

San Estanislao - San Pedro

Tel.: 0343-420254 – RUC: 80005553-5

E-mail: municipalidadsanestanislao@gmail.com

DNCP DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

ANEXO B-02-08

Cuadro Comparativo de Ofertas

OBRA: Construcción de Puente Tipo Celular - Bº San José CD 21/2019 ID 366234		MARIAS GROUP S.A.					NO APLICA					NO APLICA				
Item	Descripción	Marca	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si correspond e)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si correspond e)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	Construcción de Puente Tipo Celular - Bº San José		**Unidad**	**1**	**159.940.000**	**159.940.000**										
1	LETRERO DE OBRA	s/m	Unidad	1	916.000	916.000										
2	MARCACION Y REPLANTEO	s/m	M2	70	10.000	700.000										
3	EXCAVACION	s/m	M3	70	70.000	4.900.000										
4	TRACTOR RETRO A ORUGA EXCAVACION Y COLOCACION	s/m	Hora	20	520.000	10.400.000										
5	PIEDRA BRUTA PARA PARA SOPORTE DE LOSA DE ASIENTO	s/m	M3	72	100.000	7.200.000										
6	LOSA DE ASIENTO DE TUBOS	s/m	M3	12	2.000.000	24.000.000										
7	TUBO CUADRADO DE H°A° DE 2,00 M	s/m	Unidad	21	3.960.000	83.160.000										
8	ENCADENADO DE H°A°	s/m	ml	12	200.000	2.400.000										
9	COLUMNAS DE H°A° 0,30X0,40	s/m	ml	30	250.000	7.500.000										
10	CABECERA Y ALETAS DE PIEDRA BRUTA COLOCADA	s/m	M3	24	566.000	13.584.000										
11	GUARDA RUEDA DE H°	s/m	M3	1,75	2.000.000	3.500.000										
12	BARANDA METALICA 1.20 DE ALTURA GALVANIZADO	s/m	ml	14	120.000	1.680.000										
	TOTAL IVA INCLUIDO					**159.940.000**										

Lic. Julio César Cáceres M.
Integrante U.O.C.
Municipalidad de San Estanislao

MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO U.O.C.

C.P. María Lourdes Ocampos
RESPONSABLE DE UOC