DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 11/2020 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO con ID: 383313

LOTE NRO: 1

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL BARRIO 8 DE DICIEMBRE ENTRE LA CALLE BRASIL Y BOQUERON

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-002	Construcción de empedrado	Metros cuadrados	1		4.046.129
1.1		Cartel de Obra	Metros cuadrados	1	350.000	350000
1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	74,04	2.350	173994
1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	174,04	2.500	435100
1.4		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	14,81	2.100	31101
1.5		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	74,04	26.800	1984272
1.6		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	74,04	2.350	173994
1.7		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ proteccion lateral	Metro lineal	18,8	25.300	475640
1.8		Compactación preliminar	Metros cuadrados	74,04	2.500	185100
1.9		Compactación final	Metros cuadrados	74,04	2.500	185100
1.10		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	74,04	700	51828
Precio Total						**4.046.129**

LOTE NRO: 2

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL BARRIO CHE LA REINA - SOBRE LA CALLE CONFRATERNIDAD

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-002	Construcción de empedrado	Metros cuadrados	1		17.788.040
1.1		Cartel de Obra	Metros cuadrados	1	350.000	350000
1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	390	2.350	916500
1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	390	2.500	975000
1.4		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	78	2.100	163800
1.5		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	390	26.800	10452000
1.6		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	390	2.350	916500
1.7		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ proteccion lateral	Metro lineal	70,8	25.300	1791240
1.8		Compactación preliminar	Metros cuadrados	390	2.500	975000
1.9		Compactación final	Metros cuadrados	390	2.500	975000
1.10		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	390	700	273000
Precio Total						**17.788.040**

MUNICIPALIDAD DE SAN ALBERTO
Unidad Operativa de Contrataciones
UOC

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE NRO: 3

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL BARRIO VILLA DEPORTIVA - RAMAL 4

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-002	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL BARRIO VILLA DEPORTIVA - RAMAL 4	Metros cuadrados	1		49.677.069
1.1		Cartel de Obra	Metros cuadrados	1	350.000	350000
1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.089,14	2.350	2559479
1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.089,14	2.500	2722850
1.4		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	217,83	2.100	457443
1.5		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	1.089,14	26.800	29188952
1.6		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	1.089,14	2.350	2559479
1.7		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	222,56	25.300	5630768
1.8		Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.089,14	2.500	2722850
1.9		Compactación final	Metros cuadrados	1.089,14	2.500	2722850
1.10		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.089,14	700	762398
Precio Total						**49.677.069**

LOTE NRO: 4

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL BARRIO CHE LA REINA - SOBRE LA CALLE CONFRATERNIDAD

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-002	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL BARRIO CHE LA REINA - SOBRE LA CALLE CONFRATERNIDAD	Metros cuadrados	1		77.503.940
1.1		Cartel de Obra	Metros cuadrados	1	350.000	350000
1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.697	2.350	3987950
1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.697	2.500	4242500
1.4		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	339,4	2.100	712740
1.5		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	1.655	26.800	44354000
1.6		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	1.697	2.350	3987950
1.7		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ proteccion lateral	Metro lineal	403	25.300	10195900
1.8		Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.697	2.500	4242500
1.9		Compactación final	Metros cuadrados	1.697	2.500	4242500
1.10		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.697	700	1187900
Precio Total						**77.503.940**

MUNICIPALIDAD DE SAN ALBERTO
UOC
Unidad Operativa Contrataciones

ABOG. LUIS GALLARDO PEREIRA
ASESOR UOC