CUADRO DE RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION PAC 55/2013

LOTE 1 - CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE PAZ DE GUARAMBARÉ

OBRAS EXTERIORES					
Obra: CONSTRUCCION DE JUZGADO DE PAZ Ubicación: CIUDAD DE GUARAMBARE - CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CENTRAL					
ITEM	DESCRIPCIÓN DE RUBROS	UN.	CANT.	PRECIO UNITARIO I.V.A. INCLUIDO	PRECIO TOTAL I.V.A. INCLUIDO
1	MURALLA LINDERA PERIMETRAL				
1.1	Excavación para cimentación PBC	m3	14,2	28.644	406.745
1.2	Cimentación PBC - 0,40mx0,60m	m3	21,3	318.698	6.788.267
1.3	Dado Hº Ciclópeo para base de pilares - 0,60mx0,60mx0,60m	m3	6,7	602.365	4.035.846
1.4	Pilares hormigón armado	ml.	63,0	211.969	13.354.047
1.5	Mamposterías				
1.5.1	De nivelación 0,30 ladrillo común, h=20cm.	m2	26,6	107.703	2.864.900
1.5.2	De elevación 0,15 ladrillo común	m2	167,2	65.882	11.015.470
1.5.3	Pilastras de ladrillo común prensado visto juntas al ras. - revestido pilar de hormigón	ml	58,9	55.570	3.273.073
1.5.4	Sardinel con ladrillo común prensado, 1 cara vista, juntas al ras.(Ver detalle).	ml	92,0	44.685	4.111.020
1.6	Aislación horizontal en U de mampostería de ladrillos comunes . -alisado con mortero 1:3+hidrofugo, imprimación asfáltica en caliente o equivalente	ml	86,0	22.056	1.896.816
1.7	Envarillado de mampostería a la altura de 0,90m y 1,80m. con dos varillas de 6mm asentado en mortero 1:3.	ml	177,0	16.040	2.839.080
1.8	Revoque de muralla con hidrófugo a dos capas - 1ra. azotada 1:3 + hidrófugo, 2da. azotada 1:4:12 + hidrófugo -, terminación fratachado y fieltrado, interno y externo	m2	320,0	30.936	9.899.520
1.9	Pinturas				
1.9.1	De paredes revocadas con látex acrílico	m2	320,0	20.051	6.416.320
1.9.2	Tratamiento de pilastra y sardinel exterior ladrillo común prensado visto, limpieza con acido muriatico,lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	ml	87,0	10.312	897.144
2	PISOS EXTERIOR EN PATIOS Y VEREDA				
2.1	Movimiento de suelo - relleno, compactación, etc. -	m3	600,0	3.437	2.062.200
2.2	Cordón de vereda en bloques prefabricado de hormigón, dimensiones de bloques 0,10mx0,50mx0,50m, empotrado en la tierra	ml	20,0	40.102	802.040
2.3	Muro contención en borde de piso canto rodado de ladrillo común 0,15m.	ml	146,0	44.685	6.524.010
2.4	Muro contención borde de rampa discapacitado de ladrillo común 0,30m, terminación revestido canto rodado cargado in situ.	ml	12,0	91.089	1.093.068
2.5	Contrapiso de cascotes sobre terreno natural altura 7cm para asiento de piso canto rodado In situ.	m2	147,1	29.217	4.297.821
2.6	Piso de canto rodado cargado in situ, color amarillo con franjas rojas, protección metálica de aristas - escalones - con Angulo de 1/2"x1/8" según plano en vereda, acceso, plaza y rampa de discapacitados.	m2	130,0	101.401	13.182.130
2.7	Franja de 15 cm, Piso de piedra canto rodado cargado in situ, color rojo, incluye huellas y contra huellas	ml	127,0	101.401	12.877.927
2.8	Diseño de símbolo en piso de acceso. Granito natural y canto rodado cargado in situ. Colores a definir.	gl	1,0	2.176.982	2.176.982

ITEM	DESCRIPCIÓN DE RUBROS	UN.	CANT.	PRECIO UNITARIO I.V.A. INCLUIDO	PRECIO TOTAL I.V.A. INCLUIDO
2.9	Piso de cemento ecologico 80X80cm	m2	18,0	85.933	1.546.794
3	INSTALACIONES				
3.1	De Agua Corriente				
3.1.1	Acometida y puesto de medición - incluye llave de paso general de 3/4" tipo exclusa o media vuelta metalica cromada	gl	1,0	355.191	355.191
3.1.2	Cañería PVC roscable de 3/4"	ml	32,0	14.322	458.304
3.1.3	Cañería PVC roscable de 1/2"	ml	46,0	12.030	553.380
3.1.4	Canilla de patio cromado de 1/2" con pico manguera - incluye llave de paso de 1/2" cromado -.	un	3,0	286.445	859.335
3.1.5	Sistema conexión del tanque enterrado a la motobomba - incluye llaves de paso y válvulas de retención 3/4" cromadas, cañerías en PVC, flotadores, válvula de pie, accesorios, etc. -	gl	1,0	1.203.069	1.203.069
3.2	Desagüe Cloacal				
3.2.1	Caño desagüe PVC 100mm.	ml	13,0	32.883	427.479
3.2.2	Registro desagüe cloacal 0,30mx0,30m y 0,40mx0,40.	un	4,0	145.514	582.056
3.2.3	Cámara Séptica 1,00mx2,00mx1,00n según planos - incluye excavación y esparcido de tierra	un	1,0	1.374.936	1.374.936
3.2.4	Pozo Ciego d=1,50m, prof,=3,00m según planos - incluye excavación y esparcido de tierra -.	un	1,0	1.947.826	1.947.826
3.3	Desagüe Pluvial				
3.3.1	Caño desagüe PVC 100mm.	ml	107,0	32.883	3.518.481
3.3.2	Registro abierto desagüe pluvial 0,30mx0,30m.	un	6,0	145.514	873.084
3.3.3	Registro cerrado desagüe pluvial 0,30mx0,30m.	un	3,0	143.222	429.666
3.4	3.4 Instalación Eléctrica				
3.4.1	Bocas alimentación luces caminero acceso, pergolado y muralla	bc	18,0	120.306	2.165.508
3.4.2	Bocas alimentación luces tipo reflectores	bc	3,0	206.240	618.720
3.4.3	Bocas alimentación luces patio tipo AP1 - alumbrado publico	bc	3,0	274.987	824.961
3.4.4	Alimentación de TG a motobomba de 1HP	gl	1,0	229.156	229.156
3.4.5	Llave protección automática de motobomba - guarda motor	un	1,0	744.757	744.757
3.4.6	Artefactos de iluminación				
3.4.6.1	Tipo Farola construida en inyección de aluminio, con difusor en metacrilico, fotocélula, para sector de acceso. Según detalle	un	13,0	515.601	6.702.813
3.4.6.2	Tipo AP -alumbrado publico - (incluye reactor, ignitor, fotocélula y foco de bajo consumo)con base de HºCº y soporte de caño galvanizado de 2 1/2".	un	3,0	1.718.670	5.156.010
3.4.6.3	Reflector asimétrico, 150w. Iluminación de mástil y fachada principal.	un	3,0	515.601	1.546.803
3.5	Instalación eléctrica de muralla				
3.5.1	Bocas de luces - con comando de fotocélulas	bc	3,0	206.240	618.720
3.5.2	Alimentación eléctrica del TG a las bocas de luces.	gl	1,0	458.312	458.312
3.5.3	Artefactos de iluminación tipo luminaria de adosar p/ muralla 1x26w - luz cálida de bajo consumo	un	3,0	263.529	790.587
4	CARPINTERIA METALICA EXTERIOR				
4.1	Rejas de Seguridad - Cerramiento Perimetral -				
4.1.1	Excavación para cimentación PBC (0,40mx0,40mX,60m)	m3	0,6	28.644	17.186
4.1.2	Cimentación PBC - 0,40mx0,40m X0,60m	m3	1,2	318.698	382.438
4.1.3	Rejas metálicas de seguridad, de caño estructural, terminación pintura base epóxica - según detalle - .	m2	13,0	320.818	4.170.634
4.1.4	Portón metálico acceso funcionarios, altura 2,00m, de caño estructural, terminación pintura base epóxica - según detalle - 1,00mx2.00m de hoja.	un	1,0	2.291.560	2.291.560
4.1.5	Revestido lateral de muro ladrillo común en piedra natural basaltica	m2	45,0	78.715	3.542.175
4.1.6	Tapa muro de ladrillo común en planchas piedra natural de ancho 0,40m largo 0,80m y espesor 0,05m a junta tomada	ml	23,0	166.138	3.821.174
4.1.7	Pintura rejas y portones metálicas esmalte base epoxi.	m2	29,1	25.207	733.524
4.1.8	Tratamiento de revestido de piedra natural, limpieza con acido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	m2	45,0	20.624	928.080
4.2	Pergolados				
4.2.1	Excavación y carga de dado Hº Ciclópeo para base de pilares metálicos - 0,60mx0,60mx1,00m	m3	0,9	855.897	770.307
4.2.2	Estructura metálica de pergolados - en caños, varilla estructural con cuatro patas - según detalle.	m2	17,0	458.312	7.791.304
4.2.3	Pintura pergolados metálico - incluye pilares -, esmalte base epoxi,base silicona a piedras.	m2	34,0	52.705	1.791.970

ITEM	DESCRIPCIÓN DE RUBROS	UN.	CANT.	PRECIO UNITARIO I.V.A. INCLUIDO	PRECIO TOTAL I.V.A. INCLUIDO
4.3	**Baranda Discapacitados**				
4.3.1	Baranda metálica para discapacitado, incluye sistema de fijación al piso - según planos y detalles	ml	12,0	257.800	3.093.600
4.3.2	Pintura con esmalte base epoxi.	m2	24,0	24.061	577.464
4.4	**Mástil**				
4.4.1	Excavación y cargado dado Hº Ciclópeo para base de mástil metálico - 0,60mx0,60mx0,60m -	m3	0,5	602.365	301.183
4.4.2	Mástil para bandera en caño metálico galvanizado diámetro 3",altura libre 6,00m., terminación pintura base epoxi. - incluye accesorios y cordel de polipropileno de 6mm	un	2,0	802.046	1.604.092
5	**AREA SECTOR JUEGO NIÑOS**				
5.1	compatacion y preparo de la superficie para el arenero	m2	80,0	2.864	229.120
5.2	Excavación para cimentación PBC (0,40mx0,40m)	m3	4,0	28.644	114.576
5.3	Cimentación PBC - 0,40mx0,40m	m3	4,0	313.194	1.252.776
5.4	Aislación horizontal en U de mampostería de ladrillos comunes . -alisado con mortero 1:3+hidrofugo, imprimación asfáltica en caliente. -	ml	25,0	21.769	544.225
5.2	Muro contención borde área sector juego ladrillo común 0,30m altura 0,40m.	m2	15,0	166.138	2.492.070
5.3	Revestido lateral de muro ladrillo común en piedra natural a junta tomada.	m2	45,0	78.715	3.542.175
5.4	Tapa muro de ladrillo común en planchas piedra natural de ancho 0,40m largo 0,80m y espesor 0,05m a junta tomada	ml	23,0	166.138	3.821.174
5.5	Revoque hidrófugo muro ladrillo común a dos capas -1ra. Azotada 1:3 + hidrófugo, 2da. azotada 1:4:12 + hidrófugo-, terminación fratachado y fieltrado.	m2	30,0	28.644	859.320
5.6	Pinturas				
5.6.1	De paredes exterior revocadas con látex acrílico	m2	22,0	20.051	441.122
5.6.2	Tratamiento de revestido de piedra natural, limpieza con acido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	m2	45,0	18.332	824.940
5.7	Relleno arena lavada altura 20cm.	m2	20,0	28.644	572.880
5.8	Equipamiento de parque infantil incluye pintura sintetica - según planos y detalles -	gl	1,0	17.186.700	17.186.700
6	**JARDINERIA**				
6.1	Movimiento de suelo con desnivel hacia desagües -utilizando tierra seleccionada, enriquecido con abono natural, etc.	m2	440,0	2.864	1.260.160
6.2	Cultivo de pasto natural tipo "cabaju" dispuesto en panes.	m3	440,0	53.851	23.694.440
6.3	Jardinería con plantas ornamentales - incluye ornamentación de piedras naturales en tamaños y colores diversos -. Definiendo sectores según planos	un	3,0	744.757	2.234.271
6.4	Cultivo de plantas nativas	un	4,0	143.222	572.888
7	**OTROS**				
7.1	Bancos de Madera, incluye dado Ho Co para anclaje pata de banco, terminación pintura barniz poliuretano.	un	2,0	916.624	1.833.248
7.2	**Reservorio de agua potable - Tanque enterrado de hormigón Cap.: 1000 litros**				
7.2.1	Excavación de tierra	m3	3,0	28.644	85.932
7.2.2	Estructura Hº Aº - losa fondo, pared y tapa, espesor 15 cm.	m3	1,5	1.426.496	2.139.744
7.2.3	Revoque interior hidrófugo muro hormigón dos capas -1ra. Azotada 1:3 + hidrófugo, 2da. azotada 1:4:12 + hidrófugo-, terminación fratachado y fieltrado.	m2	6,0	25.207	151.242
7.2.4	Pintura emulsion acrilica especifica para reservorio agua potable	m2	6,0	21.196	127.176
7.2.5	Cámara de inspección 0,60mx0,60m, mampostería ladrillo común revocado, tapa de hormigón.	un	1,0	1.489.514	1.489.514

ITEM	DESCRIPCIÓN DE RUBROS	UN.	CANT.	PRECIO UNITARIO I.V.A. INCLUIDO	PRECIO TOTAL I.V.A. INCLUIDO
7.2.6	Provisión, montaje y puesta en marcha motobomba hidroneumática pot.: 1 HP, accionamiento automático, - incluye sistema de flotadores, bases estructura metálica h= 10cm, rejilla de protección metálica (tipo rejas de ángulos, plánchelas) con candados. -	un	1,0	2.119.693	2.119.693
7.3.2	Cesto para basura 60X80X50 con tapa	un	1,0	475.498	475.498
7.3.3	Cesto para basura modelo estandar con logo de la CSJ	un	1,0	612.992	612.992
7.4	Carteleria				
7.4.1	Cartel para exterior de chapa metálica, medidas 0,40mx0,40m. Ver diseño.	un	6,0	286.445	1.718.670
7.4.2	Cartel para exterior de chapa metálica, medidas 0,30mx0,30m. Ver diseño.	un	1,0	229.156	229.156
7.4.3	Cartel modulo auto portante, medidas: interior 1,14mx0,40m, exterior 1,30mx1,20m, doble faz. Ver diseño.	un	3,0	1.237.442	3.712.326
7.5	Limpieza general y final.	gl	1,0	1.145.780	1.145.780
	Total la Planilla IVA Incluido				**252.100.873**

OBRAS INTERIORES

Obra: CONSTRUCCION DE JUZGADO DE PAZ

Ubicación: CIUDAD DE GUARAMBARE - CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CENTRAL

ITEM	DESCRIPCIÓN DE RUBROS	UN.	CANT.	PRECIO UNITARIO I.V.A. INCLUIDO	PRECIO TOTAL I.V.A. INCLUIDO
1	TRABAJOS PRELIMINARES				
1.1	Limpieza del terreno. (carpida de malezas, desalije y retiro)	m2	800,0	2.864	2.291.200
1.2	Obrador / Deposito (Cerramiento madera tipo encofrado,techo -tirantes y alfajía madera- de chapa ondulada de zinc,contrapiso cascotes y piso carpeta tipo alisada, pintura a la cal.	m2	25,0	320.818	8.020.450
1.3	Instalaciones provisorias				
1.3.1	Instalación eléctrica - incluye canalización y alimentación eléctrica, provisión y colocación de 4 artefactos eléctricos tipo fluorescentes 1x40w., 2 tomas comunes externos, tablero seccional, etc.-	gl	1,0	572.890	572.890
1.3.2	Instalación de agua corriente - incluye cañería 3/4" en PVC alimentación y 2 canillas de patio de 3/4" con pico manguera	gl	1,0	630.179	630.179
1.4	Cartel de Obra (2,50mx1,50m). (Ver detalle)	un	1,0	2.291.560	2.291.560
1.5	Replanteo y marcación.	m2	148,0	2.864	423.872
2	MOVIMIENTO DE SUELO				
2.1	Excavación para cimentaciones	m3	15,0	25.207	378.105
2.2	Relleno y compactación por capas con tierra seleccionada	m3	73,0	93.953	6.858.569
3	FUNDACIONES Y ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO				
3.1	Cimiento de piedra bruta colocada.	m3	24,0	313.194	7.516.656
3.2	Viga cadena inferior de fundación HºAº sobre cimiento de PBC.	m3	6,0	1.397.851	8.387.106
3.3	Pilares de HºAº de 0.13mx0,30m.	ml	38,0	223.427	8.490.226
3.4	Losas y vigas de HºAº.	m3	6,0	1.429.933	8.579.598
4	MAMPOSTERIA Y MUROS				
4.1	Nivelación de 0,35 con ladrillo común	m2	18,0	113.432	2.041.776
4.2	Elevación de 0,15 con ladrillo semi prensado, 1 cara vista, con juntas al ras.	m2	116,0	148.951	17.278.316
4.3	Elevación de 0,15 con ladrillo común incluye fronton.	m2	226,0	67.028	15.148.328
4.4	Sardinel con ladrillo común prensado, 1 cara vista, juntas al ras. (Ver detalle).	ml.	33,0	54.424	1.795.992

ITEM	DESCRIPCIÓN DE RUBROS	UN.	CANT.	PRECIO UNITARIO I.V.A. INCLUIDO	PRECIO TOTAL I.V.A. INCLUIDO
4.4	Coronamiento de sardinel doble en ladrillo común prensado,1 cara vista, juntas al ras. (Ver detalle).	ml.	40,0	54.424	2.176.960
4.5	Pilar de 0,60x 0,60 de ladrillo común prensado, 1 cara vista,con juntas al ras - incluye sardinel - (Ver plano).	ml.	5,8	211.969	1.229.420
4.6	Escalones exteriores de mampostería 0,30 ladrillo común,revocado con mortero hidrófugo. (fachada principal y posterior).	ml.	3,0	113.432	340.296
4.7	Alfeizar terminación en antepechos de ventanas con ladrillo común prensado, 1 cara vista, juntas al ras (Ver detalle).	ml.	6,0	211.969	1.271.814
5	AISLACION HIDROFUGA				
5.1	Horizontal en L de mampostería de ladrillos comunes prensados vistos. - alisado con mortero 1:3+hidrofugo,imprimación asfáltica en caliente o equivalente	ml.	51,0	22.342	1.139.442
5.2	Horizontal en U de mampostería de ladrillos comunes . alisado con mortero 1:3+hidrofugo, imprimación asfáltica en caliente o equivalente	ml.	55,0	22.342	1.228.810
5.3	De techo plano - losas - carpeta de regularización, aplicación de emulcion acrilica especicico para aislacion de losa en 6 manos con refuerzo con manta de fibra de vidrios u otro para ese fin, terminacion con piso de tejuelas (incluye zócalos),terminación pintura base silicona.	m2	39,0	266.393	10.389.327
6	DINTELES				
6.1	Envarillado continuo - a la altura de marcos - con dos varillas de 6mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería ladrillo común prensado 1 cara vista (completo lado externo)	ml.	44,0	16.040	705.760
6.2	Envarillado continuo - a la altura de marcos - con dos varillas de 8mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería ladrillo común.	ml.	54,0	16.040	866.160
6.3	Envarillado - a la altura antepecho marcos de ventanas - con cuatro varillas de 6mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería ladrillo común y común prensado visto.	ml.	33,0	19.478	642.774
6.2	Envarillado continuo con dos varillas de 6mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería ladrillo común de parapeto superior (frontón), dos niveles	ml.	101,0	19.478	1.967.278
7	CONTRAPISOS				
7.1	De hormigón de cascotes armado sobre terreno natural,espesor 10cm, dosificación 1:4:6 (Cemento Portland: Arena lavada: cascotes de ladrillos) malla de acero de 25X25cm varilla de 6mm	m2	110,0	98.537	10.839.070
7.2	De hormigón de cascotes sobre estructura Hº Aº, espesor 5cm, con pendiente 1% hacia boquetas de bajadas,dosificación 1:3:6 (Cemento Portland: Arena lavada: cascotes de ladrillos)	m2	17,0	32.654	555.118
8	REVOQUES				
8.1	De pared interior 1 capa, terminación fratachado y fieltrado.	m2	213,0	21.769	4.636.797
8.2	De pared exterior con hidrófugo a dos capas - 1ra. azotada 1:3 + hidrófugo, 2da. azotada 1:4:12 + hidrófugo -, terminación fratachado y fieltrado	m2	161,0	32.081	5.165.041
8.3	Tipo azotada hidrófuga - cara exterior mampostería de ladrillo común interior -, con mortero 1:3 + hidrófugo	m2	127,0	18.332	2.328.164
8.4	De techo plano - losa de HºAº - a dos capas, incluye azotada de adherencia 1:3 y revoque mortero 1:4:12, terminación fratachado y fieltrado	m2	25,0	44.685	1.117.125
8.4	Moldura tipo goteron de techo plano - losa de HºAº - a dos capas, incluye azotada de adherencia 1:3 y revoque mortero 1:4:12, terminación fratachado y fieltrado.	ml	22,0	39.152	861.344

ITEM	DESCRIPCIÓN DE RUBROS	UN.	CANT.	PRECIO UNITARIO I.V.A. INCLUIDO	PRECIO TOTAL I.V.A. INCLUIDO
9	TECHOS				
9.1	Estructura metálica - vigas y correas - en ángulos y chapa doblada terminación pintura base epoxi. Cobertura en material compuesto - cara superior de chapas galvanizadas Nº24 pre pintadas color a definir sección trapezoidal, núcleo central de poliuretano expandido y revestimiento inferior en placas de minerales con malla de fibra de vidrio -, fijación tornillos autoroscantes	m2	125,0	401.023	50.127.875
10	CIELORRASOS				
10.1	En placas de yeso desmontables de 60,5cmx60,5cm,estructura perfileria aluminio anodizado natural, velas de soporte en chapa doblada galvanizada.	m2	106,0	143.222	15.181.532
11	REVESTIDOS				
11.1	De mampostería exterior ladrillo común prensado con piedra natural - basaltica o arenisca - tipo zócalo, h= variable	m2	22,0	206.240	4.537.280
11.2	De mampostería en granito natural del pórtico de acceso	m2	16,0	744.757	11.916.112
11.3	De mampostería con azulejos tipo piso pared calidad PI4 en sanitarios y lavadero.	m2	60,0	83.641	5.018.460
11.4	Guarda de granito natural, ancho 10cm, en sanitarios	ml.	18,0	108.849	1.959.282
12	PISOS				
12.1	Carpeta alisada para asiento piso cerámico en sanitarios.	m2	124,5	20.051	2.496.350
12.2	De cerámico calidad PI5 en sanitarios	m2	8,5	97.391	827.824
12.3	De porcelanato - masa única - 45cmx45cm, color a definir	m2	116,0	113.432	13.158.112
13	ZOCALOS				
13.1	De porcelanato -masa única -, ancho 10 cm, color a definir	ml.	48,0	60.726	2.914.848
14	INSTALACIONES SANITARIAS				
14.1	Desagüe Cloacal - incluye cañería ventilación d=3" -				
14.1.1	En sanitario funcionarios hasta el registro mas cercano.	gl	1,0	469.769	469.769
14.1.2	En sanitario familiar hasta el registro mas cercano.	gl	1,0	469.769	469.769
14.1.3	En sanitario publico hasta el registro mas cercano.	gl	1,0	469.769	469.769
14.1.4	En pileta kitchenette hasta el registro mas cercano	gl	1,0	183.324	183.324
14.2	Desagüe Pluvial				
14.2.1	Bandeja colectora de desagüe en chapa galvanizada Nº 20 -150mmx150mm - .	un	4,0	286.445	1.145.780
14.2.2	Bajadas caño PVC de 100mm.	ml	18,0	48.695	876.510
14.3	Agua corriente				
14.3.1	En sanitario funcionarios	gl.	1,0	412.480	412.480
14.3.2	En sanitario familiar.	gl.	1,0	412.480	412.480
14.3.3	En sanitario publico.	gl.	1,0	412.480	412.480
14.3.4	En pileta kitchenette.	gl.	1,0	148.951	148.951
15	ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS				
15.1	Baño Funcionarios: losa sanitaria - incluye lavatorio con pedestal, inodoro cisterna baja, percheros, portarrollos - ,jaboneras de adosar para jabones líquidos, seca manos eléctrico, griferías cromadas, espejo.	gl	1,0	2.406.138	2.406.138
15.2	Baño uso Publico: losa sanitaria - incluye lavatorio con pedestal, inodoro cisterna baja, percheros, portarrollos - ,jaboneras de adosar para jabones líquidos, conexiones,griferías cromadas, espejo.	gl.	1,0	2.406.138	2.406.138

ITEM	DESCRIPCIÓN DE RUBROS	UN.	CANT.	PRECIO UNITARIO I.V.A. INCLUIDO	PRECIO TOTAL I.V.A. INCLUIDO
15.3	Baño uso Familiar: losa sanitaria - incluye lavatorio con pedestal, inodoro cisterna baja, percheros, portarrollos - ,jaboneras de adosar para jabones líquidos, conexiones,griferías cromadas, espejo	gl.	1,0	4.468.542	4.468.542
15.4	Barra de apoyo en caño metálico - tipo móvil -, acabado cromado, en baño familiar.	gl	1,0	973.913	973.913
15.5	Mesada para kitchenette en granito natural 100mmx60mm,bacha de acero inoxidable pegada con accesorios y grifería de pico móvil.(según diseño)	gl.	1,0	1.718.670	1.718.670
16	INSTALACION ELECTRICA				
16.1	Bocas de Luces	un	33,0	80.204	2.646.732
16.2	Bocas de Tomas comunes	un	25,0	80.204	2.005.100
16.3	Bocas de Tomas estabilizadas	un	3,0	206.240	618.720
16.4	Bocas tomas de AA (monofásicas)	un	4,0	171.867	687.468
16.5	Bocas Tomas seca manos eléctrico	un	3,0	154.680	464.040
16.6	Provisión, colocación y puesta en marcha equipos de aire acondicionado tipo Split - incluye cañerías de cobre con aislación, cableado de interconexión eléctrica, sistema de drenajes, soportes para equipos, etc. -				
16.6.1	Equipos de 12000 BTU	un	3,0	2.377.493	7.132.479
16.6.2	Equipos de 24000 BTU	un	1,0	4.210.741	4.210.741
16,5	Secamanos eléctricos en sanitarios	un	3,0	641.636	1.924.908
16.6	Provisión y montaje de Tablero General de embutir para llaves - en material chapa - con barra, capacidad para 24 disyuntores.	gl	1,0	859.335	859.335
16.7	Provisión y montaje de llave TM de 3x50Amp	un	1,0	916.624	916.624
16.8	Provisión y montaje de llave TM de 1x16Amp a 1x32Amp.	un	16,0	51.560	824.960
16.9	Provisión y colocación de disyuntores diferencial de 3 x 50 amperios.	un	1,0	572.890	572.890
16.10	Provisión y Colocación de Artefactos Eléctricos .				
16.10.1	Tipo de embutir en cielorraso con 4 lámparas de 18w.	un	23,0	435.396	10.014.108
16.10.2	Tipo plafón para exterior de adosar al techo plano con lámparas de 2x9w . DISEÑO A DEFINIR SEGÚN MUESTRA	un	8,0	263.529	2.108.232
16.10.3	Tipo tortuga para adosar al muro exterior del edificio 1x26w -luz cálida bajo consumo. DISEÑO A DEFINIR SEGÚN MUESTRA	un	2,0	252.071	504.142
16.11	Alimentación eléctrica del TG al puesto de medición - cable tipo NYY 4x10mm + 1 # 16mm - bajo piso alojado en cañería con protección mecánica.	ml.	32,0	45.831	1.466.592
16.12	Puesto de medición - incluye caño de bajada y accesorios de 3" galvanizada, nicho para medidor trifásico, tapa metálica ANDE, caja presintable con llave TM de 3x50Amp., cable para acometida 4x10mm, cable de bajada tipo pre ensamblado 4x16mm, jabalina de cobre para tierra, registro con tapa al pie del puesto de medición -.	un	1,0	8.753.759	8.753.759
17	CARPINTERIA DE MADERA				
17.1	Puerta P3 tipo placa en madera cedro, de 0,60mx2,15m,marco madera lapacho, contramarcos madera Petereby lustrado, herrajes y cerraduras tipo pomo cromadas (Ver detalle P3).	un	2,0	1.088.491	2.176.982
17.2	Puerta P4 tipo placa en madera cedro, de 1,00m x2,15m,marco madera lapacho, contramarcos madera petereby,herrajes y cerraduras tipo pomo cromadas (Ver detalle P4).	un	1,0	973.913	973.913
17.3	Puerta tipo persiana de 1,00x0,70m (en kitchenette bajo mesada) en madera cedro, marco madera lapacho,contramarco madera petereby, terminación lustrado al natural, herrajes, golpete y tirador en bronce.	un	1,0	916.624	916.624

ITEM	DESCRIPCIÓN DE RUBROS	UN.	CANT.	PRECIO UNITARIO I.V.A. INCLUIDO	PRECIO TOTAL I.V.A. INCLUIDO
18	CARPINTERIA METALICA				
18.1	Puerta de acceso principal - P1 - 1,70mx2,35m en cristal templado 10 mm, estructura de aluminio anodizado color bronce, freno hidráulico, manijon, herrajes y cerradura cromada, etc. (ver detalle P1).	un	1,0	3.666.496	3.666.496
18.2	Puerta de acceso funcionarios - P2 - 1,30mx2,35m, estructura aluminio anodizado color bronce, vidrios de 6mm, herrajes, cerradura cromada. (Ver detalle P2).	un	1,0	3.265.473	3.265.473
18.3	Ventana - V1 - 1,80mx1,20m, estructura aluminio anodizado color bronce, dos hojas de proyección y dos hojas fijas, vidrio color bronce de 6mm, herrajes y cerradura en bronce (Ver detalle V1).	un	3,0	1.088.491	3.265.473
18.4	Ventana - V2 - 0,60mx0,80m, estructura aluminio anodizado color bronce, una hoja de proyección, vidrio color bronce de 6mm, herrajes y cerradura en bronce. (Ver detalle V2).	un	5,0	458.312	2.291.560
19	PINTURA				
19.1	Tratamiento de pared exterior ladrillo común prensado visto,limpieza con acido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	m2	125,0	13.749	1.718.625
19.2	De pared exterior revocado con tratamiento texturado y látex acrílico.	m2	52,0	20.051	1.042.652
19.3	De pared exterior revocado con látex acrílico.	m2	85,0	20.051	1.704.335
19.4	Tratamiento de revestido de piedra natural, limpieza con acido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	m2	22,0	13.749	302.478
19.5	De techo plano - losa de HºAº - revocado, tratamiento previo con enduido plástico y pintura látex PVA.	m2	25,0	25.780	644.500
19.6	De pared interior revocado, tratamiento previo con enduido plástico y pintura al látex PVA.	m2	134,0	20.051	2.686.834
19.7	De abertura de madera, lustrado con sellador de madera en seis manos	m2	14,0	13.749	192.486
20	MAMPARAS				
20.1	Cerramiento con estructura aluminio anodizado natural, y revestimiento con placas cartón prensado melaminico -incluye zócalo h=10cm en caño aluminio anodizado natural	m2	74,0	126.035	9.326.590
20.2	Puertas - 0,80mx2,10m - estructura aluminio anodizado natural, revestimiento con placas cartón prensado melaminico - Incluye bisagras, herrajes especificos, cerraduras cromada -.	un	6,0	401.023	2.406.138
21	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS - provisión y montaje -				
21.1	Sistema de cableado con canalización - caño PVC -, conjunto de cableado entre el Panel Central y detectores, sirena, etc.	gl	1,0	572.890	572.890
21.2	Panel Central Control de Alarma contra Incendios, incluye la provisión de UPS para el equipo	un	1,0	11.801.534	11.801.534
21.3	Cartel para Señalización Salidas de Emergencias - luminoso	un	2,0	286.445	572.890
21.4	Detector Humo Calor.	un	11,0	355.191	3.907.101
21.5	Sirena acústica de alarma contra incendios	un	1,0	91.662	91.662
21.6	Extintor tipo ABC de Polvo químico seco de 4kg.	un	2,0	572.890	1.145.780
21.7	Luz autónoma de emergencia	un	5,0	286.445	1.432.225
21.8	Alarma audiovisual	un	2,0	286.445	572.890
22	SISTEMA DE PREVENCION DE ROBO - provisión y montaje				
22.1	Sistema de cableado con canalización - caño PVC -, conjunto de cableado entre el Panel Central y sensores, sirena, etc.	gl.	1,0	802.046	802.046
22.2	Panel central de control antirrobo. (Tablero de alarma con discado automático - incluye provisión UPS para el equipo -)	un	1,0	11.171.355	11.171.355
22.3	Sirena para robo.	un	1,0	171.867	171.867

ITEM	DESCRIPCIÓN DE RUBROS	UN.	CANT.	PRECIO UNITARIO I.V.A. INCLUIDO	PRECIO TOTAL I.V.A. INCLUIDO
22.4	Sensor de movimientos	un	5,0	257.800	1.289.000
22.5	Chip de apertura de puertas	un	17,0	74.475	1.266.075
23	CARTELERIA				
23.1	Letras corpóreas en acero inoxidable - pórtico de acceso principal -. Ver diseño.	gl.	1,0	1.718.670	1.718.670
23.2	Placa de 0,30mx0,40m, en bronce, con letras gravadas en bajo relieve según diseño.	un	1,0	687.468	687.468
23.3	Manijones para acceso principal - según diseño.	un	2,0	206.240	412.480
23.4	Cartel 30cmx5cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño.	un	5,0	269.258	1.346.290
23.5	Cartel 30cmx15cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño	un	1,0	269.258	269.258
23.6	Cartel 15cmx15 cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño.	un	10,0	257.800	2.578.000
23.7	Cartel 1,50mx0,25m interior colgante	un	1,0	257.800	257.800
24	VARIOS				
24.1	Limpieza final	gl	1,0	1.718.670	1.718.670
	Total la Planilla IVA Incluido				**389.355.851**

RESUMEN LOTE 1 - EDIFICIO Y EXTERIORES		
Nº	DESCRIPCION	MONTO TOTAL OFERENTE
1	OBRAS EXTERIORES	252.100.873
2	EDIFICIO	389.355.851
	TOTAL LOTE 1	**641.456.724**

Lic. Carmen Godoy de Lezcano
Directora
Dirección de Contraloría Interna

Dra. Luz Antúnez
Miembro - Comité de Evaluación
Consejo de Superintendencia

Lic. Rubén Ayala Olmedo
Director Administrativo

Ing. Gustavo González Torres
División de Instalaciones
D.I.F.

Lic. ROBERTO J. TORRES C.
Director General

ABOG. MIRTHA MORINGO DE FLORENTIN
DIRECTORA DE ASUNTOS JURIDICOS

CUADRO DE RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION PAC 55/2013

LOTE 2 MOBILIARIO

Ítem		Descripción de Rubros	Tipo	Cant.	P. Unitario	P. Total
		DESPACHO JUEZ				
1	56101703-003	Escritorio en L	E2	1,00	3.050.000	3.050.000
2	56101504-002	Silla de trabajo Tipo 1	ST1	1,00	2.400.000	2.400.000
3	56101504-003	Silla de interlocutor Tipo 1	SI1	2,00	1.000.000	2.000.000
4	56101520-001	Modulo Archivador	MA	2,00	800.000	1.600.000
5	56101504-001	Módulo de espera	MOD	4,00	800.000	3.200.000
6	56101519-004	Mesita p/módulo de espera	Me	1,00	535.000	535.000
7	47131703-001	Papelera	P2	1,00	300.000	300.000
		ARCHIVO				
8	56101520-006	Estante Metálico	EM	5,00	730.000	3.650.000
		SALA DE AUDIENCIAS				
9	56101706-001	Mesa de Reuniones 2,00 X 3,00m.	MR	1,00	2.800.000	2.800.000
10	56101504-002	Silla de trabajo Tipo 1	ST1	1,00	2.400.000	2.400.000
11	56101504-003	Silla de interlocutor Tipo 1	SI1	5,00	300.000	1.500.000
12	56101520-001	Modulo Archivador	MA	1,00	800.000	800.000
13	47131703-003	Papelera	P2	1,00	200.000	200.000
		ESPERA				
14	56101504-001	Tanden de 4 asientos	T4	2,00	850.000	1.700.000
15	56101519-004	Mesita p/módulo de espera	Me	1,00	535.000	535.000
16	47131703-003	Papelera	un	1,00	200.000	200.000
		SECRETARIA-VENTANILLA DE ATENCION				
17	56101703-005	Mostrador Atención al público	MRs	2,00	2.950.000	5.900.000
18	56101504-003	Silla de trabajo Tipo Cajero	ST5	2,00	480.000	960.000
19	56101703-002	Escritorio simple	E3	2,00	895.000	1.790.000
20	56101504-003	Silla de interlocutor Tipo 2	SI2	1,00	300.000	300.000
21	56101504-002	Silla de trabajo Tipo 3	ST3	1,00	250.000	250.000
22	56101504-002	Silla de trabajo Tipo 4	ST4	1,00	200.000	200.000
23	56101520-001	Modulo Archivador	MA	2,00	800.000	1.600.000
24	47131703-003	Papelera	P2	4,00	200.000	800.000
		SANITARIOS - KITCHENETTE				
25	47131703-003	Papelera	un	3,00	200.000	600.000
		TOTAL LOTE N° 2 IVA Incluido				39.270.000

RESUMEN

LOTE	DESCRIPCION	MONTO TOTAL
1	OBRAS EXTERIORES Y EDIFICIOS	641.456.724
2	MOBILIARIO	39.270.000
	TOTAL OFERTADO LOTE 1 Y LOTE 2	680.726.724

Lic. Carmen Godoy de Lezcano
Directora
Dirección de Contraloría Interna

Dra. Luz Antúnez
Miembro - Comité de Evaluación
Consejo de Superintendencia

Lic. ROBERTO I. TORRES C.
Director General

Ing. Gustavo González
Jefe
División de Instalaciones
D.I.F.

ABOG. MIRTHA MORINIGO DE FLORENTIN
DIRECTORA DE ASUNTOS JURIDICOS

Lic. Rubén Ayala Olmedo
Director Administrativo