MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DEL PARANÁ
Calle Defensores del Chaco Km 3 – Telefax: (071) 3271616
San Juan del Paraná – Itapúa – Paraguay
E-mail: munisanjuan12@gmail.com

Referencia: CONTRATACION DIRECTA N°48/2020 –CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL-ESC BASI N°7609-AYUMI ONO – ID N°388.162**.-**

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total
1	Construcción de muro perimetral-Esc. Basica N°7609-Ayumi Ono	Unidad Medida Global	1	166.727.466	166.727.466
1.1	replanteo y marcacion	Metro lineal	240,4	2.870	689.948
1.2	Pilar de ladrillo comun 30x30 con nucleo de hormigon armado	Metro lineal	37,8	179.000	6.766.200
1.3	verja de planchuela y angulo	Metros cuadrados	63,91	342.800	21.908.348
1.4	CIMIENTO DE PBC 0,30x0,40 m	Metros cúbicos	28,85	353.500	10.198.475
1.5	MURO DE NIVELACION DE 0,30 H 0,21	Metros cuadrados	50	171.000	8.550.000
1.6	Pintura metalica al sintetico	Metros cuadrados	63,91	42.500	2.716.175
1.7	Muro de 0,10 visto ladrillo comun(Muro frontal)	Metros cuadrados	34,86	110.000	3.834.600
1.8	Revoque a una capa muro de nivelacion(muro frontal)	Metros cuadrados	14,11	52.000	733.720
1.9	porton metalico	Metros cuadrados	7,6	350.000	2.660.000
1.10	contrapiso de cascote	Metros cuadrados	346	45.700	15.812.200
1.11	piso de daldoson de hormigon	Metros cuadrados	346	79.800	27.610.800
1.12	columanas 10x20 de H° A	Metros cúbicos	1,3	2.100.000	2.730.000
1.13	vigas 10x20 de H° A°(inferior y superior)	Metros cúbicos	7,61	2.100.000	15.981.000
1.14	pared 0,10 una cara visto ladrillo comun	Metros cuadrados	268	110.000	29.480.000
1.15	reboque una capa(incluye vigas y columnas)	Metros cuadrados	328	52.000	17.056.000
Precio Total					166.727.466

CRISTIAN R OJEDA ARECO
JEFE UOC