MUNICIPALIDAD DE EDELIRA

COMITÉ DE EVALUACION (UOC)

Cuadro Comparativo de Ofertas

Ítems del llamado TERMINACION DE SALON DE EVENTOS MUNICIPAL EN EDELIRA KM 28 - DISTRITO DE EDELIRA con ID: 432384

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

				WALTER SIMON FIDEL FERNANDEZ GONZALEZ		Hector Omar Mereles González		DANIEL QUINTANA FARIÑA		HERMELINDA ARRUA LOPEZ	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	TRABAJOS PRELIMINARES Limpieza y preparación del terreno y la zona de obra.	Metros cuadrados	192	3.873	743.616	4.077	782.784	3.378	648.576	3.106	596.352
2	Replanteo y marcación.	Metros cuadrados	192	1.895	363.840	1.995	383.040	1.653	317.376	1.520	291.840
3	Demolición de mampostería existente. Incluye retiro de escombros.	Metros cuadrados	57,5	29.543	1.698.723	31.104	1.788.480	25.772	1.481.890	23.698	1.362.635
4	ALBAÑILERIA Mampostería de ladrillos huecos de 0,15 para revocar. Incluye muros dobles.	Metros cuadrados	7,8	94.811	739.526	99.821	778.604	82.709	645.130	76.054	593.221
5	CUBIERTA Provisión y colocación de techo de chapa policarbonato traslucido sobre estructura metálica. Incluye tensores de sujeción empotradas a muro existente. (detalles en planos)	Metros cuadrados	9,5	399.777	3.797.882	420.901	3.998.560	348.747	3.313.097	320.687	3.046.527
6	Canaleta de chapa Nº 26 con desarrollo 40 cms, pintura sintética.	Metro lineal	32	99.157	3.173.024	104.396	3.340.672	86.500	2.768.000	79.540	2.545.280
7	Caño de bajada de chapa Nº 26. con pintura sintética.	Metro lineal	27,6	68.185	1.881.906	71.788	1.981.349	59.482	1.641.703	54.696	1.509.610
8	Cielorraso de PVC. Soporte metalicos.	Metros cuadrados	192	82.956	15.927.552	87.340	16.769.280	72.367	13.894.464	66.545	12.776.640
9	REVOQUES De paredes a 1 capa espesor 1,5 cm con hidrófugo alisado para exteriores (1:4:16).	Metros cuadrados	239,2	32.906	7.871.115	34.644	8.286.845	28.706	6.866.475	26.396	6.313.923
10	De paredes a 1 capa espesor 1,5 cm sin hidrófugo, alisado para interiores (1:4:16).	Metros cuadrados	340,8	32.906	11.214.365	34.644	11.806.675	28.706	9.783.005	26.396	8.995.757
11	PISOS Carpeta de cemento 2 cm (1:3).	Metros cuadrados	192	31.135	5.977.920	32.779	6.293.568	27.161	5.214.912	24.975	4.795.200
12	Piso cerámico PI5 40x40.	Metros cuadrados	192	93.414	17.935.488	98.350	18.883.200	81.490	15.646.080	74.934	14.387.328
13	Zócalo cerámico h: 8cm.	Metro lineal	75	28.606	2.145.450	30.117	2.258.775	24.954	1.871.550	22.946	1.720.950
14	Guarda Obra: contrapiso de 10 cm. de cascotes, carpeta de cemento 2 cm con junta de dilatación asfáltica de 1 cm. Y cordón de ladrillo común.-	Metros cuadrados	23,45	102.890	2.412.771	108.327	2.540.268	89.757	2.104.802	82.535	1.935.446
15	REVESTIMIENTOS Revestido de azulejo en sanitarios, h: 2,10 m.	Metros cuadrados	40,7	94.444	3.843.871	99.435	4.047.005	82.389	3.353.232	75.760	3.083.432
16	ABERTURAS Puerta placa de 0,80 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	Unidad	3	781.487	2.344.461	822.783	2.468.349	681.735	2.045.205	626.882	1.880.646
17	Puerta para boxes enchapados en formica con marco	Unidad	5	439.394	2.196.970	462.613	2.313.065	383.308	1.916.540	352.467	1.762.335
18	Provisión y colocación de ventanas de blindex de 8mm con perfileria de aluminio (detalles en planos)	Metros cuadrados	12,9	621.650	8.019.285	654.499	8.443.037	542.300	6.995.670	498.666	6.432.791
19	PINTURAS Exterior e interior al látex acrílico. (colores según proyecto)	Metros cuadrados	580	22.400	12.992.000	23.584	13.678.720	19.541	11.333.780	17.969	10.422.020
20	Pintura al sintetico de muro de nivelación y guarda obra.	Metros cuadrados	28,45	22.400	637.280	23.584	670.965	19.541	555.941	17.969	511.218
21	INSTALACION ELECTRICA Alimentación de circuitos de luces.	Unidad	28	146.083	4.090.324	153.801	4.306.428	127.436	3.568.208	117.182	3.281.096
22	Alimentación de circuitos de tomas.	Unidad	20	156.244	3.124.880	164.500	3.290.000	136.300	2.726.000	125.334	2.506.680
23	ARTEFACTOS ELECTRICOS Artefactos eléctricos LED de 24W.	Unidad	20	158.135	3.162.700	166.491	3.329.820	137.950	2.759.000	126.850	2.537.000
24	Artefactos eléctricos LED de 30W. Para exterior con protector.	Unidad	8	209.661	1.677.288	220.740	1.765.920	182.899	1.463.192	168.183	1.345.464
25	INSTALACION SANITARIA/ AGUA CORRIENTE/DESAGUE CLOCAL Instalación de agua corriente frio/caliente; incluye griferías y accesorios, artefactos sanitarios, rejillas de piso, cañerías cloacales (según planos)	Unidad Medida Globa	1	10.118.954	10.118.954	10.653.666	10.653.666	8.827.324	8.827.324	8.117.079	8.117.079
26	Registros cloacales de 40x40.	Unidad	5	295.884	1.479.420	311.519	1.557.595	258.116	1.290.580	237.348	1.186.740
27	Cámara séptica tipo 3 de 1,50 x 3,00, incluye cañería externa y registros según plano general	Unidad Medida Globa	1	5.844.192	5.844.192	6.153.014	6.153.014	5.098.212	5.098.212	4.688.011	4.688.011
28	Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00	Unidad	1	3.171.428	3.171.428	3.339.014	3.339.014	2.766.612	2.766.612	2.544.011	2.544.011
29	OBRAS EXTERIORES Reparacion de cercado; Incluye reposicion de postes en mal estado y ajustes en tejido.	Metro lineal	63,5	106.626	6.770.751	112.260	7.128.510	93.016	5.906.516	85.532	5.431.282
30	Provision y colocacion de porton metalico de 3,00x2,00. Caños de caño de 100x100 y caños de 30x30 en forma horizontal. Incluye pintura al sintetico con base antioxido y cerraduras.	Metros cuadrados	6	465.734	2.794.404	490.344	2.942.064	406.286	2.437.716	373.596	2.241.576

MUNICIPALIDAD DE EDELIRA
EVALUADOR

31	Provision y colocacion de porton metalico de 1,00x2,00. Caños de caño de 100x100 y caños de 30x30 en forma horizontal. Incluye pintura al sintetico con base antioxido y cerraduras.	Metros cuadrados	2	452.437	904.874	476.345	952.690	394.686	789.372	362.930	725.860
32	Camineros: contrapiso de 10 cm. de cascotes, carpeta de cemento 2 cm con junta de dilatación asfáltica de 1 cm. Y cordón de ladrillo común de 20 cm.- Incluye pintura para piso polideportivo.	Metros cuadrados	36,55	110.910	4.053.761	116.770	4.267.944	96.753	3.536.322	88.968	3.251.780
33	LIMPIEZA FINAL Limpieza final y retiro de escombros de la zona de obra.-	Unidad Medida Globa	1	588.423	588.423	619.516	619.516	513.314	513.314	471.974	471.974
				Precio Total	153.698.442	Precio Total	161.819.420	Precio Total	134.079.796	Precio Total	123.291.704

Oscar Ramón Cabrera
Miembro

Jorgelina Beatriz Godoy Delvalle
Miembro

MUNICIPALIDAD DE EDELIRA
COMITE EVALUADOR

Eva María Riveros
Miembro