MUNICIPALIDAD
DE CAPIATA
Capiatá en 1er. Lugar...

UNIDAD OPERATIVA
DE CONTRATACIONES
U.O.C.

## CUADRO DE PRECIOS CD 103/2019

**CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE, TRAMO: 0134, 2664, CASCO URBANO BARRIO SANTO DOMINGO; CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE 1° DE MARZO, TRAMO: 2664, CASCO URBANO BARRIO SANTO DOMINGO - ID N° 367.189**

| OFERENTE | | | | | ARQ. RAMON ALCIDES GAONA GOMEZ - RUC 1396377-5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Código Catálogo** | **Descripción del Bien** | **Unidad de Medida** | **Cantidad** | **Precio unitario (IVA incluido)** | **Precio total** |
| **1** | **72131701-002** | **CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE, TRAMO: 0134, 2664, CASCO URBANO BARRIO SANTO DOMINGO** | **Unidad Medida Global** | **1** | **36.600.000** | **36.600.000** |
| 1.1 | | MARCACION Y REPLANTEO | Metros cuadrados | 648 | 1.000 | 648.000 |
| 1.2 | | CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2.00)m CHAPA Nº24, BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m, BASE:DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15 CM. ALTURA 3,20 M (SIN EXCEPCION) | Unidad | 1 | 980.000 | 980.000 |
| 1.3 | | PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE ALTURA: 30 CM, ANCHO 10 CM, DOSAJE 1:3:5 | Metro lineal | 162 | 27.000 | 4.374.000 |
| 1.4 | | REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION, NO METEORIZADA, S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA) | Metros cuadrados | 648 | 43.000 | 27.864.000 |
| 1.5 | | COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA Y A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL | Metros cuadrados | 648 | 2.500 | 1.620.000 |
| 1.6 | | ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL | Metros cuadrados | 40,5 | 7.500 | 303.750 |
| 1.7 | | RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL | Unidad Medida Global | 1 | 810.250 | 810.250 |
| **2** | **72131701-002** | **CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE 1° DE MARZO, TRAMO: 2664, CASCO URBANO BARRIO SANTO DOMINGO** | **Unidad Medida Global** | **1** | **25.300.000** | **25.300.000** |
| 2.1 | | MARCACION Y REPLANTEO | Metros cuadrados | 440 | 1.000 | 440.000 |

MUNICIPALIDAD
DE CAPIATA
Capiatá en 1er. Lugar...

UNIDAD OPERATIVA
DE CONTRATACIONES
U.O.C.

## CUADRO DE PRECIOS CD 103/2019

**CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE, TRAMO: 0134, 2664, CASCO URBANO BARRIO SANTO DOMINGO; CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE 1° DE MARZO, TRAMO: 2664, CASCO URBANO BARRIO SANTO DOMINGO - ID N° 367.189**

| OFERENTE | | | | | ARQ. RAMON ALCIDES GAONA GOMEZ - RUC 1396377-5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Código Catálogo** | **Descripción del Bien** | **Unidad de Medida** | **Cantidad** | **Precio unitario (IVA incluido)** | **Precio total** |
| 2.2 | | CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)m CHAPA N°24, BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m, BASE:DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15 CM, ALTURA 3,20 M (SIN EXCEPCION) | Unidad | 1 | 980.000 | 980.000 |
| 2.3 | | PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE ALTURA: 30 CM, ANCHO 10 CM, DOSAJE 1:3:5 | Metro lineal | 110 | 27.000 | 2.970.000 |
| 2.4 | | REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION, NO METEORIZADA, S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA) | Metros cuadrados | 440 | 43.000 | 18.920.000 |
| 2.5 | | COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA Y A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL | Metros cuadrados | 440 | 2.500 | 1.100.000 |
| 2.6 | | ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL | Metros cuadrados | 27,5 | 7.500 | 206.250 |
| 2.7 | | RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL | Unidad Medida Global | 1 | 683.750 | 683.750 |
| **TOTALES** | | | | | | **61.900.000** |

LIC. JUANA MARY ACUÑA QUIROZ
DIRECTORA DE LA UOC
MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ