MUNICIPALIDAD
DE CAPIATA
Capiatá en 1er. Lugar...

UNIDAD OPERATIVA
DE CONTRATACIONES
U.O.C.

CUADRO DE PRECIOS CD 78/2019

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE MAURICIO JOSE TROCHE; TRAMO: AREA NO CENSADA CÑIA. 4° COSTA SALINARES, BARRIO CA'ACUPEMI; CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE; TRAMO: 1054 Y 1055 CÑIA. 1° NARANJATY, BARRIO SAN WENCESLAO - ID 366207

OFERENTE					ARQ. RAMON ALCIDES GAONA GOMEZ RUC: 1396377-5	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	**72131701-002**	**CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE MAURICIO JOSE TROCHE; TRAMO: AREA NO CENSADA CÑIA. 4° COSTA SALINARES, BARRIO CA'ACUPEMI**	**Unidad Medida Global**	**1**	**26.012.000**	**26.012.000**
1.1		MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	420	1.000	420.000
1.2		CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)m CHAPA N°24, BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m, BASE:DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15 CM , ALTURA 3,20 M (SIN ECEPCION)	Unidad	1	980.000	980.000
1.3		PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE ALTURA: 30 CM , ANCHO 10 CM , DOSAJE 1:3:5	Metro lineal	168	27.000	4.536.000
1.4		REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION, NO METEORIZADA, CON RECUPERACION DE 70% S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	420	43.000	18.060.000
1.5		COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA Y A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL	Metros cuadrados	420	2.500	1.050.000
1.6		ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	Metros cuadrados	42	7.500	315.000
1.7		RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	420	1.550	651.000
2	**72131701-002**	**CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE; TRAMO: 1054 Y 1055 CÑIA. 1° NARANJATY, BARRIO SAN WENCESLAO**	**Unidad Medida Global**	**1**	**34.111.250**	**34.111.250**
2.1		MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	600	1.000	600.000

MUNICIPALIDAD
DE CAPIATA
Capiatá en 1er. Lugar...

UNIDAD OPERATIVA
DE CONTRATACIONES
U.O.C.

CUADRO DE PRECIOS CD 78/2019

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE MAURICIO JOSE TROCHE; TRAMO: AREA NO CENSADA CÑIA. 4º COSTA SALINARES, BARRIO CA'ACUPEMI; CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE; TRAMO: 1054 Y 1055 CÑIA. 1º NARANJATY, BARRIO SAN WENCESLAO - ID 366207

OFERENTE					ARQ. RAMON ALCIDES GAONA GOMEZ RUC: 1396377-5	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
2.2		CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)m CHAPA Nº24, BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m, BASE:DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15 CM , ALTURA 3,20 M (SIN ECEPCION)	Unidad	1	980.000	980.000
2.3		PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE ALTURA: 30 CM , ANCHO 10 CM , DOSAJE 1:3:5	Metro lineal	150	27.000	4.050.000
2.4		REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION, NO METEORIZADA, CON RECUPERACION DE 70% S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	600	43.000	25.800.000
2.5		COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA Y A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL	Metros cuadrados	600	2.500	1.500.000
2.6		ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	Metros cuadrados	37,5	7.500	281.250
2.7		RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	600	1.500	900.000
		TOTAL				**60.123.250**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ
Unidad Operativa de Contrataciones

LIC. JUANA MARY ACUÑA QUIROZ
DIRECTORA DE LA UOC
MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ