Misiones

INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE FE MISIONES
REPARTICION: MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE FE MISIONES
LUGAR: SANTA MARIA DE FE - MISIONES
RUBRO: 520 REPARACION DE AULA EN EL COLEGIO NACIONAL SAN FERNANDO - FONACIDE

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

					GILBERTO AMADO GARCIA		FRANCISCO REGI GUERRERO		LUCIANO RAIMUNDO VEGA	
N°	Codigo de de Catalogo	DESCRIPCION	UN MED.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
1		INSTALACION ELECTRICA								
1.1		Retiro de artefactos de iluminación existentes	un	22	44.000	968.000	45.000	990.000	45.000	990.000
1.2		Boca para iluminación (incluye picado de paredes, provisión y colocación de electroductos y cableado y cajas de conexión) 6 unidades por aula y 10 unidades en galería exterior y 4 unidades en Dirección	bc	32	150.000	4.800.000	150.000	4.800.000	150.000	4.800.000
1.3		Boca para tomacorriente (incluye picado de paredes, provisión y colocación de electroductos y cableado y cajas de conexión) 4 unidades por aula, 3 unidades en galería y 7 unidades en Dirección	bc	22	150.000	3.300.000	150.000	3.300.000	150.000	3.300.000
1.4		Boca para ventilador de techo (incluye picado de paredes, provisión y colocación de electroductos y cableado y cajas de conexión) 2 unidades por aula y 2 unidades en Dirección	bc	8	250.000	2.000.000	250.000	2.000.000	250.000	2.000.000
1.5		Provisión y colocación de artefacto de iluminación fluctescentes de 3x40W, de adosar a la pared (6 unidades por aula)	un	18	250.000	4.500.000	250.000	4.500.000	250.000	4.500.000
1.6	72102802-003	Provisión y colocación de artefactos de iluminación tipo flourescente de 1x40W de adosar al techo y pared y galería y fachadas	un	14	140.000	1.960.000	150.000	2.100.000	150.000	2.100.000
1.7		Provisión y colocación de Ventilador de techo pesado de 7 velocidades (2 unidades por aula)	un	8	690.000	5.520.000	700.000	5.600.000	700.000	5.600.000
1.8		Provisión y colocación de tomacorrientes	un	22	35.000	770.000	35.000	770.000	35.000	770.000
1.9		Provisión y colocación de tablero principal con llave termomágnetica en Dirección	un	1	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
2		TECHO DE TEJAS ESPAÑOLAS				0		0		-
2.1		Retiro de techo existente, incluye tirantes, viga cumbrera de madera, tejuelones y tejas	m2	337,4	25.000	8.435.000	26.000	8.772.400	25.000	8.435.000
2.2		Construcción de viga de H°A° de 0.25x0.50m, con dos varillas de 8mm y 4 varillas de 16mm y estribos de 6mm c/ 20cm	m3	2.8	1.850.000	5.180.000	1.850.000	5.180.000	1.850.000	5.180.000
2.3		Construcción de techo de tejas españolas sobre tejuelones y tirantes de madera de 2"x6", con sujeciones metálicas en tirantes de la galería	m2	337.4	235.000	79.289.000	236.500	79.795.100	238.500	80.469.[illegible]
2.4		Viga de madera de 4"x8" en galería	ml	28	40.500	1.134.000	40.500	1.134.000	40.500	1.134.0[illegible]
7		PISOS				0		0		
7.1		Demolición de piso existente	m2	70	10.000	700.000	10.000	700.000	10.000	700.[illegible]
7.2		Contrapiso de cascotes	m2	70	24.500	1.715.000	24.500	1.715.000	24.500	1.715.[illegible]
7.3		Piso calcáreo de 0.20x0.20m	m2	70	65.000	4.550.000	65.000	4.550.000	67.000	4.690.[illegible]
7.4		Zócalo Calcareo	ml	40,4	25.000	1.010.000	25.000	1.010.000	25.000	1.010.[illegible]
8		LIMPIEZA FINAL DE OBRA				0		0		
8.1		Limpieza final de obra y retiro de escombros	gl	1	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.[illegible]
		TOTALES				126.781.000		127.866.500		128.343.[illegible]