Nombre del Nivel de Entidad: MUNICIPALIDADES
Nombre de la Entidad: PDTE. FRANCO
Nombre de la U.O.C.: UOC-PDTE. FRANCO
Nombre de la SUB - U.O.C.:

Cuadro Comparativo de Ofertas del Rubro Contratacion Directa 54/2015
Construccion de Muralla Perimetral

OBRA: CONSTRUCCION DE MURALLA PERIMETRAL

ESCUELA BASICA N° 3586 SALTOS DEL MONDAY

DISTRITO: PRESIDENTE FRANCO

CODIGO DE CATALOGO

N°	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total (IVA INCLUIDO)
1,1	Cartel de Obra	1	m2	2.000.000	2.000.000
1,2	Excavaciones	1	gl	2.000.000	2.000.000
1,3	Zapata de H° de 0,60 x 0.60 con varilla de 8m	3,6	m3	2.300.000	8.280.000
1,4	Pilar de 13 x 20 Cm con varilla de 8mm y estribo de varilla de 6 mm	112	ml	195.000	21.840.000
1,5	Muro de Nivelación 3,30m	100	ml	120.000	12.000.000
1,6	Encadenado inferior 0,13x0,20 cm con varilla de 8mm con estribo de varilla 6mm	100	ml	115.000	11.500.000
1,7	Mampostería de ladrillos comunes vistos de 13 cm x 5 cm x 23 cm	250	m2	95.000	23.750.000
1.8	Sellados acrílicos exterior a dos manos	500	m2	16.000	8.000.000
Total General IVA Incluido					89.370.000

MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO
Unidad Op. De Contrataciones

Abg. Luis Gallardo
Coordinador de la U.O.C.