MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUAZU - MISIONES
Siempre, cerca de la Gente
San Roque González de Santa Cruz y Mcal. López
Telf. 078223 2446 - Fax: 078223 2581 Periodo 2016-2020
Correo: municipalidad.sanignacioguazu@hotmail.com
www.sanignacioguazu.gov.ar – seguinos en

ANEXO B 02 08

CONTRATACION DIRECTA N° 15/2.021 "CONSTRUCCION DE FOSA PARA RELLENO SANITARIO" - ID N° 399.288

Item	Código de Cataologo	Descripción	Unidad de Medida	Relación de Medida	VH EXCAVACIONES				
					Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	MONTO TOTAL
1	72131601-002	**Preparacion de obra**	Unidad Medida Global	1			1	-	-
1 1		Replanteo y Marcación	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	2.000	1.500	3.000.000
2	72103004-004	Servicio de excavacion de bolsones	Unidad Medida Global	1	NO APLICA	NO APLICA	1		-
2 1		EXCAVACION MECÀNICA DE SUELO: Excavacion mecanica de suelo para zanja con retro excavadora fosa 40x50x3	Metros cúbicos	1	NO APLICA	NO APLICA	6.000	11.950	71.700.000
2 2		Base de Arcilla compactada	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	2.000	4.350	8.700.000
2 3		Provisión y Colocación de Lona Tipo Aislapol de 250 micrones	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	2.540	7.400	18.796.000
3	72102502-002	Construccion de chimenea	Unidad Medida Global	1	NO APLICA	NO APLICA	1		-
3 1		Construccion de Chimeneas para Drenaje de Gases	Unidad	1	NO APLICA	NO APLICA	2	1.400.000	2.800.000
								TOTAL	**104.996.000**

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUAZU • U.O.C. • MISIONES

Lic. Yolanda Servin
DIRECTORA U.O.C.
Municipalidad de San Ignacio Guazu