GOBERNACIÓN
XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ

Av. Mcal. López c/ De las Residentas - Telefax: 046-242311

Email: gobernaciondecanindeyu@hotmail.com

Salto del Guairá - Paraguay

FE Y TRABAJO

Canindeyu avanza! GOBERNACIÓN DE CANINDEYU Lic. Alfonso Noria 2013 - 2018

ANEXO 2 - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EMPRESA CONSTRUCTORA LA FORTALEZA

LCO Nº 21/2016 - CONSTRUCCION DE ALBERGUE MATERNO INFANTIL

OBRA: CONSTRUCCION DE ALBERGUE MATERNO INFANTIL

UBICACION: DISTRITO DE CURUGUATY

Item Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Unid.	Cant.	Prec. Unitario	Prec. Total
1.0		Preparacion de obra				
1	72131601-002	a- Replanteo	M2	366,70	4.500	1.650.150
2.0		Cimiento				
2	72131601-003	b- Piedra bruta blanca (1:2:10) y Ho CICLOPEO	M3	42,00	450.000	18.900.000
3.0		Estructuras Ho.Ao 1:2:4				
3	72131601-004	a- Encadenado 013x027 inf y sup	ML	145,00	98.000	14.210.000
4	72131601-004	b- Encadenado 027x027 inf y sup	ML	145,00	98.000	14.210.000
5	72131601-004	c- Zapata	M3	3,24	1.550.000	5.022.000
6	72131601-004	d- Tronco	M3	2,30	1.550.000	3.565.000
7.0		Mampostería				
7	72131601-005	a- Nivelación 030 (1-2-8)	M2	120,00	170.000	20.400.000
8	72131601-005	b- Elevación 015 común (1-2-10)	M2	534,00	130.000	69.420.000
9	72131601-005	c- Pilar de ladrillo	ML	78,00	240.000	18.720.000
10	72131601-005	d- Armada en dos niveles sobre aberturas	ML	290,00	55.000	15.950.000
11.0		Aislación				
11	72131601-006	a- Horizontal pared 015(1-3)	ML	125,00	20.000	2.500.000
12	72131601-006	b- Horizontal pared 030(1-3)	ML	22,00	20.000	440.000
13.0		Techos				
13	72131601-007	a- Techo de tejas con tejuelon tirantes y vigas de HoAo de acuerdo a plano (las vigas limahoyas con cola de pato) con aislación membrana de aluminio de 2 mm	M2	375,00	370.000	138.750.000
14.0		Revoques				
14	72131601-008	a- Pared interior dos capas	M2	725,00	45.000	32.625.000
15	72131601-008	b- Pared exterior con hidrófugo dos capas(1-4-16)	M2	66,00	45.000	2.970.000
16	72131601-008	c- Pared exterior con buña con hidróf (1-4-16)	M2	28,00	45.000	1.260.000
17	72131601-008	d- Pared base azulejos con hidrof (1-4-16)	M2	316,30	45.000	14.233.500
18	72131601-008	e- Revoque de vigas tres caras	M2	12,00	60.000	720.000
19.0		Contrapiso				
19	72131601-009	a- Cascotes int. 10 cm terr natural (1-4-16-24)	M2	366,70	30.000	11.001.000
20	72131601-009	b- Cascotes ext.10 cm terr natural (1-4-16-24)	M2	85,00	30.000	2.550.000
21.0		Piso				
21	72131601-009	a- Cerámico PI 5	M2	366,70	90.000	33.003.000
22	72131601-009	b- Alisado cemento guarda obra esp 2 cm	M2	85,00	70.000	5.950.000
23	72131601-009	c- Canto rodado acceso peatonal	M2	20,00	70.000	1.400.000
24.0		Zócalo				
24	72131601-009	a- Cerámico PI 5	ML	276,00	20.000	5.520.000
25.0		Revestimiento				
25	72131601-004	a1- Azulejos blanco con guarda decorada de terminación SS H. H= 2,10	M2	146,00	85.000	12.410.000
26	72131601-004	a2- Azulejos blanco con guarda decorada de terminación área espera-cons-pasillo-cocina y lavadero H=1,50	M2	8,00	80.000	640.000
27	72131601-004	a3- Azulejos blanco cocina	M2	30,00	80.000	2.400.000
28.0		Mesadas				
28	72131601-004	a- De HoAo con mesada revestido con azulejo, zócalo ceramico con piletas doble de 040x0,40x0,40 con griteria frío pico móvil de sobreponer , cerramiento inferior con puerta placa formicada.	ML	9,80	850.000	8.330.000
29.0		Aberturas de madera				
29	72131601-010	a- P. Placa 0,7x2,10 marco 015	UN	10,00	350.000	3.500.000
30	72131601-010	b- P. Placa 0,9x2,10 marco 015	UN	11,00	650.000	7.150.000
31.0		Aberturas metálicas				
31	72131601-010	a- Ventana balancín	M2	27,65	280.000	7.742.000
32	72131601-010	b- Vidrios templados	M2	8,20	750.000	6.150.000
33.0		Vidrios				
33	73141502-001	a- Doble	M2	24,50	280.000	6.860.000
34.0		Instalación agua corriente				
34	72131601-011	a- Cañería PVC 3/4"	ML	52,60	15.000	789.000
35	72131601-011	b- Cañería PVC 1/2"	ML	65,00	15.000	975.000
36	72131601-011	c- Llaves de paso 3/4"	UN	1,00	120.000	120.000
37	72131601-011	d- Llaves de paso 1/2"	UN	15,00	115.000	1.725.000
38	72131601-011	e- Canillas de patio de 1/2"	UN	2,00	135.000	270.000
39	72131601-011	f- Tanque elevado con capacidad para 2000 lt. Estructura metálica, base de HoAo con motor. Acometida agua y eléctrica incluido	UN	1,00	6.500.000	6.500.000
40.0		Desagüe cloacal				
40	72131601-011	a- Cañería PVC 40	ML	65,00	20.000	1.300.000
41	72131601-011	b- Cañería PVC 50	ML	40,00	20.000	800.000
42	72131601-011	c- Cañería PVC 75	ML	8,00	25.000	200.000
43	72131601-011	d- Cañería PVC 100 Blanco interno y externo	ML	85,00	30.000	2.550.000
44	72131601-011	e- Desengrasador	UN	1,00	145.000	145.000
45	72131601-011	f- Rejilla de piso sifonada	UN	8,00	55.000	440.000
46	72131601-011	g- Cámara inspección 040x040	UN	6,00	300.000	1.800.000
47	72131601-011	h- Cámara inspección 050x050	UN	1,00	315.000	315.000
48	72131601-011	i- Cámara inspección 060x060	UN	1,00	345.000	345.000
49	72131601-011	j- Cámara séptica	UN	1,00	1.845.000	1.845.000
50	72131601-011	K- Pozo absorbente	UN	1,00	3.450.000	3.450.000
51.0		Artefactos Sanitarios				
51	72131601-011	a- Inodoro blanco cisterna de acople	UN	4,00	850.000	3.400.000
52	72131601-011	b- Inodoro blanco cisterna alta	UN	1,00	545.000	545.000
53	72131601-011	c- Lavatorio mediano de empotrar	UN	1,00	745.000	745.000
54	72131601-011	d- Lavatorio mediano con pedestal con griferia	UN	5,00	500.000	2.500.000
55	72131601-011	e- Barra acero inoxidable 1m (discapacitado)	UN	3,00	450.000	1.350.000
56	72131601-011	f- Pileta lavar doble con mesadero de marmolina de 1,3 M	UN	4,00	680.000	2.720.000
57	72131601-011	g- Accesorios de baño	UN	15,00	50.000	750.000

Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C. - MEDIO

58.0		**Desagüe Pluvial**				
58	72102304-005	a- Canaleta moldurada Des 040 chapa No 26	ML	85,00	50.000	4.250.000
59	72102304-005	b- Canaleta limahoya Des 060 chapa No 26	ML	8,90	70.000	623.000
60	72102304-005	c- Bajada externa Des 040 chapa No 26	ML	45,00	45.000	2.025.000
61	72102304-005	d- Cañería PVC 100 marrón	UN	60,00	20.000	1.200.000
62	72102304-005	e- Rejilla pluvial 030x030	UN	8,00	120.000	960.000
63.0		**Instalación Eléctrica**				
63	72131601-001	a- Bocas de luces	UN	45,00	115.000	5.175.000
64	72131601-001	b- Bocas de tomas monofásico	UN	35,00	115.000	4.025.000
65	72131601-001	c- Bocas de ventilador de techo	UN	10,00	130.000	1.300.000
66	72131601-001	d- Bocas de tomas especiales	UN	4,00	115.000	460.000
67	72131601-001	e- Línea para compresor	UN	1,00	115.000	115.000
68	72131601-001	f- Línea para ducha	UN	5,00	115.000	575.000
69	72131601-001	g- Linea para split (solo cañería y caja)	UN	8,00	180.000	1.440.000
70	72131601-001	h- Artefactos fluorescentes 1x20w	UN	5,00	645.000	3.225.000
71	72131601-001	i- Artefactos fluorescentes 1x40w	UN	15,00	80.000	1.200.000
72	72131601-001	j- Artefactos fluorescentes 2x40w	UN	26,00	85.000	2.210.000
73	72131601-001	k- Ventilador de techo	UN	10,00	450.000	4.500.000
74	72131601-001	l- Ducha eléctrica	UN	5,00	135.000	675.000
75	72131601-001	m- Tablero seccional trifásico compuesto de: 5 llaves monofásicas de 10 A, 10 llaves monofásicas de 25 A, 1 llave de corte general 3x 40 A	UN	1,00	2.211.050	2.211.050
76	72131601-001	n- Registro eléctrico	UN	6,00	300.000	1.800.000
77	72131601-001	o- Acometida desde medidor al T.P: Alimentación subterránea pre ensamblado de 25 mm y mallado a tierra y tensor unión con aislación	ML	30,00	85.000	2.550.000
78.0		**Pinturas**				
78	72131601-012	a- Pared exterior al agua	M2	31,74	25.000	793.500
79	72131601-012	b- Pared exterior revocolor	M2	28,00	25.000	700.000
80	72131601-012	c- Pared visto con silicona previa limpieza	M2	117,00	25.000	2.925.000
81	72131601-012	d- Pared interior al agua con enduido	M2	635,00	20.000	12.700.000
82	72131601-012	e- Techo tejuelon barniz y Ho sintético	M2	256,00	20.000	5.120.000
83	72131601-012	f- Abertura madera sintético	M2	56,00	30.000	1.680.000
84	72131601-012	g- Abertura metálica sintético	M2	68,56	30.000	2.056.800
85	72131601-012	h- Canaleta y bajada sintético	ML	65,00	35.000	2.275.000
86.0		**Varios**				
86	72101903-001	a- Cartel de obra	UN	1,00	1.500.000	1.500.000
87	72131601-013	b- Limpieza periódica y final de obra	GL	1,00	2.500.000	2.500.000
		TOTAL GENERAL Gs.				**598.500.000**

El precio total es de Gs. 598.500.000 (Guaraníes quinientos noventa y ocho millones quinientos mil).

GOBERNACIÓN XIV DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ · Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C.

Lic. Julio C. Melgarejo S.
Encargado UOC