MUNICIPALIDAD
DE
CIUDAD DEL ESTE

CONTRATACION POR EXCEPCION Nº 03/16 "DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE PUENTE UBICADO SOBRE LA CALLE BERNARDINO CABALLERO Y JOSE ASUNCION FLORES DEL BARRIO REMANSITO

Obra: Demolicion y construccion de 2 Puentes de Ho.Ao.

Lugar: BARRIO SAN MIGUEL

				PRECIO REFERENCIAL		MARIA ANA CONSTRUCCIONES	
ITEM	TRABAJOS	UNID.	CANT.	P. Unitario	Total	P. Unitario	Total
1	Cartel de obra	un.	1	1.800.000	1.800.000	1.787.858	1.787.858
2	Demolicion	un	2	3.000.000	6.000.000	2.960.375	5.920.750
3	Retiro de escombro	gl.	1	4.000.000	4.000.000	3.916.000	3.916.000
4	Relleno y compactacion	m3.	30	85.938	2.578.140	83.765	2.512.950
5	Excavacion	m3.	30	45.000	1.350.000	44.660	1.339.800
6	Viga de fundacion de Ho.Ao.(0,60x1,00x8,30)X2	m3.	19	2.368.125	44.994.375	2.366.942	44.971.898
7	Viga de Terminacion muro (1,00x0,40x8,30)x2	m3.	13	2.368.125	30.785.625	2.366.942	30.770.246
8	Pilares de Ho.Ao.(0,30X1,00X2,00)X4	m3.	5	2.273.438	11.367.190	2.228.837	11.144.185
9	Vigas transversales de Ho.Ao.(0,30X0,60X6,00)X6	m3.	13	2.368.125	30.785.625	2.366.942	30.770.246
10	Losa de Ho.Ao. (6,00x9,30x0,22)	m3.	25	2.368.125	59.203.125	2.366.942	59.173.550
11	Piso de Ho.Ao. Lecho (4,00x8,30x0,15)	m2.	66	165.000	10.890.000	162.756	10.741.896
12	Muro de Piedra bruta colocada (1,00x2,00x8,30)x2	m3.	60	508.125	30.487.500	500.088	30.005.280
13	Muro de encausamiento en el puntillon de entrada de agua (0,60 x 24 ml.)	m3.	40	508.125	20.325.000	500.088	20.003.520
14	Baranda metalica de caño de 3", caño galvanizado.	ml.	24	250.000	6.000.000	249.013	5.976.312
15	Terminacion con pavimento tipo asfalto de 80 kg. x m2., con cordones perimetrales.	m2.	120	78.461	9.415.320	77.275	9.273.000
16	Limpieza final	gl.	1	2.000.000	2.000.000	2.131.250	2.131.250
	SUBTOTAL				271.981.900		270.438.741

L. Liliani Oberfadstatter de O.
Abogada
Mat. Nº 33.952

Raquel Reinoso
Arquitecta
Reg. Nº 1.833

Maria Victoria Fonseca