MUNICIPALIDAD SANTA ROSA MNES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

ANEXO B - 02 - 08

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA N° 13/2023, CON ID N° 436.245

CONSTRUCCION DE SANITARIO SEXADO Y KITCHENETE PARA LA JUNTA MUNICIPAL EN EL 2DO. NIVEL

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

PROVISION, SERVICIO Y LOGISTICA DE LUIS MIGUEL AGUILERA GALEANO, RUC N° 3198583-

Item	Descripcion	Unidad	Marca	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Replanteo	Metros cuadrados	PSL	9	6.397	57.573
2	Desmonte de piso parcial de granito para asentar mamposteria de 0,15	Unidad	PSL	1	119.717	119.717
3	Mampostería de elevación de 0,15m con ladrillo huecos, a revocar ambas caras	Metros cuadrados	PSL	15	107.040	1.605.600
4	Envarillado de mamposterías con 2 var. De 8mm, cada 1 metro, dos hileras de mampsoteria	Metro lineal	PSL	25	31.430	785.750
5	Revoque interior/ exterior (con hidrófugo) a una capa	Metros cuadrados	PSL	23,1	34.455	795.911
6	Revestimiento en baños, pisos con cerámicos y paredes con azulejos altura 1,80m.	Metros cuadrados	PSL	20	129.780	2.595.600
7	Revestimientos en kitchenette	Metros cuadrados	PSL	10,5	115.975	1.217.738
8	Puerta de sanitario de 0,80 x 2,10 . Placa de madera, con cerraduras, marco, contramarco, herrajes, visagras	Unidad	PSL	2	1.588.452	3.176.904
9	Desagüe Cloacal de Baño con cañerías de PVC y accesorios del mismo material, incluye cajas sifonadas con rejilla, incluida la ventilación	Unidad	PSL	1	292.500	292.500
10	Desagüe Cloacal de Pileta de Cocina con desengrasador,cañerías de PVC y accesorios del mismo material, y sifon hasta el registro de planta	Unidad	PSL	1	226.322	226.322
11	Cañería de PVC de 100mm, para desagüe cloacal, aguas negras.	Metro lineal	PSL	8	50040	400.320
12	Cañería de PVC de 075mm, para desagüe de agua de cocina, y agua de baño.	Metro lineal	PSL	18	45.504	819.072
13	Instalación de cañería de alimentación de agua con caño de PVC hasta la entrada del baño	Metro lineal	PSL	12	41.400	496.800
14	Instalación de agua corriente para Baño con cañerías de pvc para agua fría solo en baño,para inodoro lavatorio	Unidad	PSL	1	613.800	613.800
15	Instalación de agua corriente para pileta de kitchenette con cañería de pvc	Unidad	PSL	1	474.120	474.120
16	Provision y colocacion de Artefactos Sanitarios en Baño, incluye lavatorio, inodoro con cisterna baja rejilla de caja sifonada . Griferías para los	Unidad	PSL	1	1.971.180	1.971.180
17	Provision y colocacion de Pileta de Cocina de una bacha de acero inoxidable	Unidad	PSL	1	1.165.908	1.165.908
18	Mesada de granito ntural, con zocalo, pollera y canto redondeado, donde se apoyaran las bachas	Metros cuadrados	PSL	1,28	1.111.860	1.423.181
19	Mueble bajo mesada con patas, hojas de abrir, con estantes dentro del mueble	Metros cuadrados	PSL	1,02	1.026.000	1.046.520
20	Alacena de 1,50 *0,60, colgante de melamina de 3mm antihumedad, color a definir	Metros cúbicos	PSL	0,9	1.458.000	1.312.200
21	Pintura de sanitarios, base de cal y latex color a definir con enduido	Metros cuadrados	PSL	35	33.768	1.181.880
22	pintura d e puertas/ lustre color natural natural	Metros cuadrados	PSL	2	120.240	240.480
23	Instalacion de boca de luces	Unidad	PSL	6	138.960	833.760
24	Tomacorrientes comunes	Unidad	PSL	3	138.240	414.720
25	Aplique de pared de 1x60W	Unidad	PSL	6	164.880	989.280
26	Instalacion de artefactos de toma corriente	Unidad	PSL	3	108.988	326.964
27	Lampara de Durlok, cerramiento 10cm., espesor con bastidor metalico	Metros cuadrados	PSL	6	429.444	2.576.664
28	Limpieza de Obra Final	Unidad	PSL	1	325.677	325.677
	TOTAL GENERAL					**27.486.141**

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA MISIONES
Unidad Operativa de Contrataciones

Abg. Cinthia González Romańuk
Responsable U.O.C
Municipalidad Santa Rosa Misiones