RESUMEN DE OFERTAS

Procedimiento de Contrataciones
Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas"

Rubros: 240 y 260
CDP Nº: 171/2019

Descripción de Contratación: Servicio de Ampliación de Fibra Óptica y Sistema de Puesta a Tierra (Proy. CONACYT)
Institución: Facultad Politécnica - U.N.E

Fecha: 04/12/2019
ID: 372.709

ITEM - Sub Item	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO POR CANTIDAD						Observaciones
				TES INGENIERIA			CITEL S.R.L.			
				Marca/Procedencia	Precio Unitario	TOTAL	Marca/Procedencia	Precio Unitario	TOTAL	
1			**Servicio de Ampliación y/o Extensión de Fibra Óptica**			**9.172.000**	Descalificado			
1.1	400	UNI	Fibra optica de 4 pelos SM autosoportante.	N/A	11.330	4.532.000				
1.2	4	UNI	Transceiver de 2 pelos GB SM.	N/A	300.000	1.200.000				
1.3	2	UNI	Transceiver GB SFP SM LC de 2 pelos.	N/A	378.000	756.000				
1.4	2	UNI	Terminador óptico.	N/A	90.000	180.000				
1.5	2	UNI	Pictail duplex SM SC.	N/A	52.000	104.000				
1.6	1	GL	Mano de obra para un enlace de fibra óptica punto a punto, (aéreo) entre Rectorado y la Facultad Politécnica, herrajes, fusión y prueba de funcionamiento	N/A	2.400.000	2.400.000				
2			**Instalación Sistema de Puesta a Tierra.**			**19.450.000**				
2.1	150	MT	Metros de Cable de cobre desnudo de 50 mm2.	N/A	39.000	5.850.000				
2.2	20	UNI	Jabalinas Copperweld de 3/4" X 3,00m.	N/A	250.000	5.000.000				
2.3	25	UNI	Frascos de Polvo soldadura Exotermica para molde TIPO T (cable 50 mm2).		80.000	2.000.000				
2.4	10	UNI	Frascos de Polvo soldadura Exotermica para Molde Tipo CRUZ (cable de 50 mm2).		50.000	500.000				
2.5	1	UNI	Molde de grafito vertical para union en T vertical de cable de 50 mm² y Jabalina de 3/4".	N/A	700.000	700.000				
2.6	1	UNI	Molde de grafito vertical para unión en T horizontal de cable de 50 mm² y Jabalina de 3/4".	N/A	700.000	700.000				
2.7	1	UNI	Molde de grafito vertical para unión en cruz horizontal de cable de 50 mm² y Jabalina de 3/4".	N/A	700.000	700.000				
2.8	1	GL	Mano de Obra: excavacion para la puesta a tierra y el registro correspondiente para las mediciones	N/A	4.000.000	4.000.000				
TOTAL						**28.622.000**			**0**	

Ing. Wilson Molinas Torres
Jefe de Servicios Generales

Lic. Lidio Trinidad Benitez
Dir. de Administración y Finanzas
Facultad Politécnica - UNE

Ing. Richard Sail Rolon
Asesor