GOBERNACIÓN DE CANINDEYÚ
Secretaría Administrativa y Financiera
Unidad Operativa de Contrataciones

ANEXO 2 - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EMPRESA PROGEN S.A.

PLANILLA DE COMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

Obra : *LCO N° 18 - AMPLIACION Y REFUNCIONALIZACION DE PUESTO DE SALUD*
Ubicación : *VILLA YGATIMI*

PLANILLA DE COMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

ITEM N°	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
		AREA DE SERVICIO				
1.0		**Preparacion de obra**				
1	72131601-002	a- Replanteo y marcacion	M2	18,25	8.200	149.650
2.0		**Demolicion c/recuperacion de material**				
2	72103003-001	a- De mampósteria de 0,15 ladrillo comun	M2	25,00	6.500	162.500
3	72103003-001	b- De aberturas	UNI	1,00	120.000	120.000
4	72103003-001	c- De revoques con humedad	M2	10,00	120.000	1.200.000
5	72103003-001	d- De artefacto sanitario	UNI	1,00	100.000	100.000
6.0		**Movimiento de tierra**				
6	72131601-003	a- Excavacion de PBC	M3	4,50	26.000	117.000
7.0		**Cimiento**				
7	72131601-003	a- De PBC con cal	M3	4,50	320.000	1.440.000
8.0		**Estructura H°A°**				
8	72131601-004	a- Viga cadena inferior de H°A° 27x30	ML	12,00	92.000	1.104.000
9.0		**Mamposteria**				
9	72131601-005	a- Nivelación de 0,30 común	M2	3,60	135.000	486.000
10	72131601-005	b- Elevación de 0,15 común	M2	36,00	58.000	2.088.000
11	72131601-005	c- Envarillado de mamposteria c/2 varilla de 8mm	ML	12,00	26.000	312.000
12.0		**Techo**				
12	72131601-007	a- De fibrocemento	M2	26,00	65.000	1.690.000
13	72131601-007	b- Estructura metalica	M2	26,00	162.000	4.212.000
14	72131601-007	b- Cielorraso de yeso	M2	39,00	79.000	3.081.000
15.0		**Aislación**				
15	72131601-006	a- Horizontal de 0,15 (1-3)	ML	12,00	18.000	216.000
16.0		**Revoques**				
16	72131601-008	a- Pared interior una capa. Dos. (1:4:20) Deposito-Lavadero	M2	57,34	21.000	1.204.140
17	72131601-008	b- Pared interior c/hidrofugo, fratachado y filtrado SSHH	M2	16,00	23.000	368.000
18	72131601-008	c- Pared exterior c/hidrofugo, fratachado y filtrado	M2	66,00	26.000	1.716.000
19	72131601-008	d- Reparacion de revoques por instalaciones y demoliciones, por humedad	M2	20,00	21.000	420.000
20	72131601-008	e- Pared base de azulejo c/hidrofugo, fratachado (Lavadero, h=1,50)	M2	25,00	27.000	675.000
21.0		**Revestimiento**				
21	72131601-004	a- De azulejos. Altura: 1,50 mts en Lavado	M2	25,00	76.000	1.900.000
22.0		**Contrapiso**				
22	72131601-009	a- Cascotes int. 7 cm s/terreno natural	M2	34,45	26.000	895.700
23.0		**Piso**				
23	72131601-009	a- Carpeta para piso ceramico	M2	18,25	28.000	511.000
24	72131601-009	b- Ceramico PI5 (lavado)	M2	18,25	95.000	1.733.750
25	72131601-009	c- Alisada de cemento (guarda obra exterior)	M2	16,20	32.000	518.400
26.0		**Aberturas metalicas (incluye colocacion)**				
26	72131601-010	a- Ventana tipo balancin 1,50x1,00	UNI	3,00	420.000	1.260.000
27	72131601-010	b- Reubicacion de ventana tipo balancin	UNI	1,00	142.000	142.000
28	72131601-010	c- Puerta metalica de abrir de 0,70x2,10. Acceso a Sanitario	UNI	1,00	750.000	750.000
29	72131601-010	d- Puerta metalica de abrir de 0,80x2,10. Acceso a Lavadero	UNI	1,00	920.000	920.000
30.0		**Vidrios**				
30	73141502-001	a- Crudo incoloro de 4mm	M2	4,80	192.000	921.600
31.0		**Desagüe cloacal**				
31	72131601-011	a- Instalacion completa hasta el primer registro de inodoro c/cisterna alta y lavatorio	UNI	1,00	650.000	650.000
32	72131601-011	b- Instalacion completa hasta el primer registro p/piletas	UNI	1,00	186.000	186.000
33	72131601-011	c- Caño de 100 mm	ML	10,00	36.000	360.000
34	72131601-011	d- Camara de inspeccion de 40x40	UNI	2,00	198.000	396.000
35	72131601-011	e- Camara de inspeccion de 60x60	UNI	1,00	325.000	325.000
36.0		**Instalación agua corriente**				
36	72131601-011	a- Caño de 3/4"	ML	10,00	26.000	260.000
37	72131601-011	b- Instalacion de agua fria para baño c/inodoro c/cisterna alta y lavatorio	UNI	1,00	750.000	750.000
38	72131601-011	c- Instalacion de agua fria en piletas	UNI	1,00	290.000	290.000
39.0		**Artefactos Sanitarios (incluye la colocacion)**				
39	72131601-011	a- Provision de inodoro c/cisterna alta y tapa plastica	UNI	1,00	310.000	310.000
40	72131601-011	d- Provision y colocacion de pileta de lavar c/fregadero en acero inoxidable c/canilla pico manguera cromada	UNI	1,00	720.000	720.000
41	72131601-011	c- Accesorios de losa	UNI	2,00	46.000	92.000
42.0		**Desagüe Pluvial**				
42	72102304-005	a- Canaleta moldurada Des 33 chapa N° 24	ML	26,00	38.000	988.000
43	72102304-005	b- Bajada externa Des 33 chapa N° 26	ML	14,00	42.000	588.000
44	72102304-005	c- Cañería PVC 150 marrón	ML	30,00	37.500	1.125.000
45	72102304-005	d- Rejilla pluvial 40x40	UNI	4,00	243.000	972.000

46.0		**Instalaciones electricas**				
46	72131601-001	a- Circuito de luces	UNI	8,00	82.000	656.000
47	72131601-001	b- Circuito de tomas	UNI	3,00	82.000	246.000
48	72131601-001	c- Circuito para ventilador de techo	UNI	1,00	82.000	82.000
49	72131601-001	d- Ventilador de techo tipo Watson c/llave metalica	UNI	1,00	390.000	390.000
50	72131601-001	e- Artefactos fluorecentes 1x40w (adosado a la paared)	UNI	6,00	126.000	756.000
51	72131601-001	f- Artefactos fluorecentes 2x40w (adosado a la pared)	UNI	2,00	142.000	284.000
52	72131601-001	g- Revision y reparacion general de la instalacion electrica	GL	1,00	1.280.000	1.280.000
53.0		**Pinturas**				
53	72131601-012	a- Pared interior al latex (ampliacion y existente)	M2	171,00	8.500	1.453.500
54	72131601-012	b- Pared exterior al latex con enduido (ampliacion y existente)	M2	92,35	8.500	784.975
55	72131601-012	c- De cielorraso	M2	39,00	9.000	351.000
56	72131601-012	d- De canaletas y bajadas al sintetico	ML	40,00	13.200	528.000
57	72131601-012	f- De aberturas de madera al sintetico	M2	9,24	19.000	175.560
58	72131601-012	g- De aberturas metalicas al sintetico	M2	12,00	18.000	216.000
59.0		**Varios**				
59	72131601-004	a- Mesada revestida de azulejos y muebles bajo mesada c/perforacion y pegado de bacha (Lavadero)	ML	3,50	1.400.000	4.900.000
60	72101903-001	a- Provision y colocacion de rejas en ventanas	M2	4,80	165.000	792.000
61	72131601-013	c- Limpieza final y retiro de escombros	GL	1,00	500.000	500.000
		AREA DE CONSULTORIOS				
62.0		**Preparacion de obra**				
62	72131601-002	a- Replanteo y marcacion	M2	213,40	8.200	1.749.880
63.0		**Demolicion c/recuperacion de material**				
63	72103003-001	a- De mampósteria de 0,15 ladrillo comun	M2	23,35	7.500	175.125
64	72103003-001	b- De aberturas	UNI	3,00	120.000	360.000
65	72103003-001	c- De azulejos	M2	1,36	100.000	136.000
66	72103003-001	d- De revoques con humedad	M2	10,00	90.000	900.000
67	72103003-001	e- Suprimir camara septica y pozo absorbente	GL	1,00	1.200.000	1.200.000
68.0		**Movimiento de tierra**				
68	72131601-003	a- Excavacion de PBC	M3	45,38	42.000	1.905.960
69.0		**Cimiento**				
69	72131601-003	a- De PBC con cal	M3	45,38	310.000	14.067.800
70.0		**Estructura H°A°**				
70	72131601-004	a- Losa rap (pasillo conector con bloque de servicio)	M3	5,00	240.000	1.200.000
71	72131601-004	b- Viga cadena inferior de H°A° 27x30	ML	136,45	96.000	13.099.200
72	72131601-004	c- Viga superior de H°A° 13x27	ML	7,60	210.000	1.596.000
73.0		**Mamposteria**				
73	72131601-005	a- Nivelación de 0,30 común	M2	41,00	26.000	1.066.000
74	72131601-005	b- Elevación de 0,15 común	M2	407,00	65.000	26.455.000
75	72131601-005	c- Pilar de ladrillo ceramico laminado	ML	15,50	170.000	2.635.000
76	72131601-005	d- Envarillado de mamposteria c/2 varilla de 8mm	ML	136,45	26.000	3.547.700
77.0		**Techo**				
77	72131601-007	a- De tejas tejuelones	M2	251,00	165.000	41.415.000
78	72131601-007	b- Tirantes de H°A° 2"x6"	M2	251,00	92.000	23.092.000
79.0		**Aislación**				
79	72131601-006	a- Horizontal de 0,15 (1-3)	ML	136,45	21.000	2.865.450
80	72131601-006	b- De techo de tejas c/membrana asfaltica terminacion de aluminio de 2 mm	M2	251,00	48.000	12.048.000
81	72131601-006	c- De losa rap con membrana de aluminio previa regularizacion de base.	M2	5,00	86.000	430.000
82.0		**Revoques**				
82	72131601-008	a- Pared interior una capa. Dos. (1:4:20)	M2	563,00	26.000	14.638.000
83	72131601-008	b- Pared exterior c/hidrofugo, fratachado y filtrado	M2	182,00	26.500	4.823.000
84	72131601-008	c- Pared base de azulejos c/hidrofugo, fratachado	M2	69,12	26.000	1.797.120
85.0		**Revestimiento**				
85	72131601-004	a- De azulejos 15x15 en sshh. Altura: 2,10mts.	M2	69,12	65.000	4.492.800
86	72131601-004	b- De azulejos detrás de los lavatorios	M2	1,20	65.000	78.000
87	72131601-004	c- De azulejos sobre mesadas. Altura: 0,60m	M2	6,60	65.000	429.000
88.0		**Contrapiso**				
88	72131601-009	a- Cascotes int. 7 cm s/terreno natural	M2	213,40	38.000	8.109.200
89.0		**Piso**				
89	72131601-009	a- Calcareo idem al existente	M2	128,00	72.000	9.216.000
90	72131601-009	b- Reparacion de piso calcareo afectado por demoliciones y mamposterias nuevas	M2	21,00	64.000	1.344.000
91	72131601-009	c- Carpeta para piso ceramico	M2	12,10	28.000	338.800
92	72131601-009	d- Ceramico PI5 (s.s.h.h.)	M2	12,10	98.000	1.185.800
93	72131601-009	e- Alisada de cemento (guarda obra exterior)	M2	89,00	39.000	3.471.000
94.0		**Zocalo**				
94	72131601-009	a- Calcareo	ML	166,00	21.000	3.486.000
95.0		**Aberturas de madera (incluye cerradura y colocacion)**				
95	72131601-010	a- P. Placa 0,70x2, 10x0, 15	UNI	2,00	310.000	620.000
96	72131601-010	b- P. Placa 0,80x2, 10x0, 15	UNI	5,00	420.000	2.100.000
97	72131601-010	c- P. Placa 1,20x2, 10x0, 15	UNI	4,00	420.000	1.680.000
98	72131601-010	d- Ventana 1,15x1,00 c/mesada de granito natural p/entrega de medicamentos, admision y enfermeria.	UNI	3,00	810.000	2.430.000
99	72131601-010	e- Colocacion puerta de 0,80x2,10 recuperada	UNI	1,00	142.000	142.000
100	72131601-010	f- Colocacion de puerta de 1,20x2,10 recuperada	UNI	1,00	180.000	180.000
101	72131601-010	g- Marco lapacho 2"x6"	ML	60,00	58.000	3.480.000
102	72131601-010	h- Contramarco de cedro moldura sencilla	ML	120,00	8.500	1.020.000
103.0		**Aberturas metalicas (incluye colocacion)**				
103	72131601-010	a- Ventana tipo balancin 1,50x1,00	UNI	14,00	350.000	4.900.000
104	72131601-010	b- Ventana tipo balancin de 0,60x0,60	UNI	4,00	180.000	720.000
105	72131601-010	c- Puerta metalica de 0,80x2,10. Acceso al pasillo consultorio	UNI	1,00	310.000	310.000
106.0		**Vidrios**				
106	73141502-001	a- Crudo incoloro de 4mm	M2	14,00	180.000	2.520.000
107	73141502-001	b- Crudo incoloro de 6mm c/pasa papeles y pasa voz	M2	3,50	205.000	717.500
108.0		**Desagüe cloacal**				
108	72131601-011	a- Instalacion completa hasta el primer registro de inodoro c/cisterna alta y lavatorio	UNI	4,00	465.000	1.860.000
109	72131601-011	b- Instalacion completa hasta el primer registro de lavatorios	UNI	2,00	196.000	392.000
110	72131601-011	c- Instalacion completa hasta el primer registro p/piletas	UNI	3,00	196.000	588.000

GOBERNACION XIV DEPARTAMENTO CHUBUT Unidad Operativa de Contrataciones

111	72131601-011	d- Instalacion completa hasta el primer registro de sillon odontologico	UNI	1,00	215.000	215.000
112	72131601-011	e- Caño de 100 mm	ML	45,00	34.000	1.530.000
113	72131601-011	f- Camara de ispeccion de 40x40	UNI	4,00	196.000	784.000
114	72131601-011	g- Camara de ispeccion de 60x60	UNI	1,00	265.000	265.000
115	72131601-011	h- Camara septica	UNI	1,00	1.320.000	1.320.000
116	72131601-011	i- Pozo Absorbente	UNI	1,00	1.850.000	1.850.000
117.0		**Instalación agua corriente**				
117	72131601-011	a- Caño de 3/4"	ML	30,00	26.000	780.000
118	72131601-011	b- Instalacion de agua fria para baño c/inodoro c/cisterna alta y lavatorio	UNI	4,00	850.000	3.400.000
119	72131601-011	c- Instalacion de agua fria en lavatorios	UNI	2,00	350.000	700.000
120	72131601-011	d- Instalacion de aguaa fria en piletas	UNI	3,00	350.000	1.050.000
121	72131601-011	e- Instalacion de agua fria en sillon odontologico	UNI	1,00	350.000	350.000
122.0		**Artefactos Sanitarios (incluye la colocacion)**				
122	72131601-011	a- Provision de lavatorio mediano c/ pedestal y griferia	UNI	4,00	290.000	1.160.000
123	72131601-011	b- Provision de lavatorio mediano sin pedestal y griferia	UNI	2,00	220.000	440.000
124	72131601-011	c- Provision de inodoro c/cisterna alta y tapa plastica	UNI	4,00	270.000	1.080.000
125	72131601-011	d- Provision y colocacion de pileta de lavar c/fregadero en acero inoxidable c/canilla pico manguera cromada	UNI	2,00	620.000	1.240.000
126	72131601-011	e- Provision y colocacion de bacha profunda de acero inoxidable de 0,40x0,40x0,30 c/canilla pico movil (Enfermeria)	UNI	1,00	1.150.000	1.150.000
127	72131601-011	f- Accesorios de losa	UNI	10,00	48.000	480.000
128.0		**Desagüe Pluvial**				
128	72102304-005	a- Canaleta moldurada Des 33 chapa N° 24	ML	51,00	32.000	1.632.000
129	72102304-005	b- Bajada externa Des 33 chapa N° 26	ML	21,00	36.000	756.000
130	72102304-005	c- Cañería PVC 150 marrón	ML	75,00	32.000	2.400.000
131	72102304-005	d- Rejilla pluvial 40x40	UNI	6,00	225.000	1.350.000
132.0		**Instalaciones electricas**				
132	72131601-001	a- Circuito de luces	UNI	38,00	72.000	2.736.000
133	72131601-001	b- Circuito de tomas	UNI	18,00	72.000	1.296.000
134	72131601-001	c- Circuito de tomas especial c/conexión a tierra	UNI	9,00	280.000	2.520.000
135	72131601-001	d- Circuito para ventilador de techo	UNI	8,00	86.000	688.000
136	72131601-001	e- Circuito para aire acondicionado	UNI	2,00	240.000	480.000
137	72131601-001	f- Circuito para compresor	UNI	1,00	240.000	240.000
138	72131601-001	g- Ventilador de techo tipo Watson c/llave metalica	UNI	8,00	372.000	2.976.000
139	72131601-001	h- Provision y colocacion de aire acondicionado tipo Split de 18000 BTU	UNI	1,00	4.500.000	4.500.000
140	72131601-001	i- Provision y Colocacion de aire acondicionado tipo Split de 12000 BTU	UNI	1,00	2.200.000	2.200.000
141	72131601-001	j- Artefactos fluorecentes 1x40w (adosado a la paared)	UNI	20,00	105.000	2.100.000
142	72131601-001	k- Artefactos fluorecentes 2x40w (adosado a la pared)	UNI	18,00	142.000	2.556.000
143	72131601-001	l- Tablero principal con llave TM	UNI	1,00	1.800.000	1.800.000
144	72131601-001	m- Revision y reparacion general de la instalacion electrica	GL	1,00	2.100.000	2.100.000
145.0		**Pinturas**				
145	72131601-012	a- Pared interior al latex con enduido (ampliacion y existente)	M2	460,00	20.000	9.200.000
146	72131601-012	b- Pared exterior al latex con enduido (ampliacion)	M2	335,00	14.000	4.690.000
147	72131601-012	c- Pared interior, arreglos debido a demoliciones e instalaciones.	M2	63,00	20.000	1.260.000
148	72131601-012	d- De techo c/tejuelones al barniz, tirantes y vigas	M2	251,00	14.800	3.714.800
149	72131601-012	e- De canaletas y bajadas al sintetico	ML	72,00	18.000	1.296.000
150	72131601-012	f- De aberturas de madera al sintetico (ampliacion y existente)	M2	71,00	28.000	1.988.000
151	72131601-012	g- De aberturas metalicas al sintetico (ampliacion y existente)	M2	48,00	26.000	1.248.000
152.0		**Varios**				
152	72131601-004	a- Mesada de granito natural c/zocalo de 8cm y mueble bajo mesada c/perforacion y pegado de bacha (Sala de Proced., Enfermeria y Consul. Odonto.)	ML	11,00	1.560.000	17.160.000
153	72131601-013	b- Caseta para compresor c/puerta reja	UNI	1,00	680.000	680.000
154	72131601-013	c- Limpieza final y retiro de escombros	GL	1,00	1.500.000	1.500.000
				SUB TOTAL Gs.		**371.693.910**

TOTALES Gs.	**371.693.910**

GOBERNACION XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYU Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C.

.....
Julio C. Melgarejo S.
Encargado UOC