CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONSTRUCCION DE AULA PRE-ESCOLAR ESCUELA BAS. VIRGEN DEL ROSARIO. TIPO 5,80 X 6,80 DE Hº Aº C/ TEJAS						IGN. IGNACIO EDWARDS		CONSTRU-MAPCH		MVZ INGENIERIA	
Nº	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P.TOTAL
	Preparacion de la obra										
1	a- Limpieza y preparacin del terreno	M2	70,80	2.200	155.760	1.980	140.184	1.914	135.511	2.067	146.344
2	b- Replanteo	M2	70,80	10.945	774.906	9.851	697.451	9.522	674.168	10.282	727.966
3	Excavacion y carga de cimiento con PBC	M3	17,72	434.888	7.706.215	391.399	6.935.590	378.353	6.704.407	408.562	7.239.719
	Estructura de Hº Aº										
4	A- Vigas cumbrera, viga de galeria y dados de HºAº	M3	1,29	1.755.468	2.264.554	1.579.921	2.038.098	1.527.257	1.970.162	1.649.200	2.127.468
5	B- Zapata y pilar de HºAº	M3	0,33	1.839.481	607.029	1.655.533	546.326	1.600.348	528.115	1.728.127	570.282
6	c- Encadenado inferior y superior de HºAº	M3	2,98	1.499.787	4.469.365	1.349.808	4.022.428	1.304.815	3.888.348	1.408.996	4.198.808
	Muros de nivelacion										
7	a- De 0,60 m para pilares De 0,45 m	M2	0,72	281.160	202.435	253.044	182.192	244.609	176.119	264.140	190.181
8	b- De 0,45 m	M2	3,75	209.543	785.786	188.589	707.209	182.302	683.634	196.858	738.218
9	c- De 0,30m	M2	11,63	157.080	1.826.840	141.372	1.644.156	136.660	1.589.351	147.571	1.716.251
10	Relleno y apisonado de interiores	M3	28,65	105.061	3.009.998	94.555	2.709.001	91.403	2.618.698	98.701	2.827.784
	Aislacion asfaltica										
11	a- Aislacion Horizontal	M2	18,51	76.670	1.419.162	69.003	1.277.246	66.703	1.234.671	72.029	1.333.257
12	b- De cantero revoque hidrofugo y pintado con asfalto caliente	M2	3,54	72.072	255.135	64.865	229.622	62.703	221.967	67.709	239.690
	Muros de elevacion										
13	a- De 0,15 revoque ambas caras	M2	51,75	77.200	3.995.100	69.480	3.595.590	67.164	3.475.737	72.527	3.753.272
14	b- De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados mascizos	M2	37,65	98.962	3.725.919	89.066	3.353.335	86.097	3.241.550	92.971	3.500.358
15	c- De 0,30 revoque ambas caras	M2	21,91	132.447	2.901.914	119.202	2.611.716	115.229	2.524.665	124.429	2.726.239
16	d- De 0,30 vistos ambas caras de ladrillo semiprensado macizos	M2	31,72	177.903	5.643.083	160.113	5.078.784	154.776	4.909.482	167.134	5.301.490
17	e-Sardinel en canteros con ladrillos semiprensado macizo	ML.	4,00	18.201	72.804	16.381	65.524	15.835	63.339	17.099	68.396
18	f- Loseta de HºAº sobre puerta de acceso	UN.	1,00	121.091	121.091	108.982	108.982	105.349	105.349	113.761	113.761
19	g- Envarillado bajo abertura 2o 8 por hilada (2 hilada)	ML.	44,70	10.458	467.473	9.412	420.716	9.098	406.701	9.825	439.178
	Pilares										
20	a- De 0,40 x 0,40 revocado con [illegible] de HºAº	ML.	9,20	165.765	1.525.038	149.189	1.372.539	144.216	1.326.783	155.730	1.432.716

MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY
PIRIBEBUY
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P.TOTAL
Techo										
a- Tejas on tejuelones prensados a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con liston de boca	M2	94,20	220.630	20.783.346	198.567	18.705.011	191.948	18.081.511	207.274	19.525.211
Revoques										
a- De paredes interior y exterior con hidrofugo una capa	M2	215,38	25.409	5.472.590	22.868	4.925.310	22.106	4.761.154	23.871	5.141.336
b- De pilares de galeria con hidrofugo 0,40 x0,40 m	M2	9,20	77.132	709.614	69.419	638.655	67.105	617.365	72.463	666.660
c- De cantero con hidrofugo - exterior	M2	7,84	28.709	225.079	25.838	202.570	24.977	195.818	26.971	211.453
d- De viga cumbrera + viga galeria y voladizo de encadenado	M2	22,08	55.168	1.218.109	49.651	1.096.294	47.996	1.059.755	51.828	1.144.362
e- De nivelacion y de panderete encadenado inferior	M2	10,19	25.409	258.918	22.868	233.025	22.106	225.258	23.871	243.245
f- De moldeduras 1:3 (modeduras de ventanas) 10cm. De espesor	ML.	30,80	23.909	736.397	21.518	662.754	20.801	640.666	22.462	691.830
g- De mochetas	ML.	42,80	23.909	1.023.305	21.518	920.970	20.801	890.276	22.462	961.374
Contrapiso de Hº de cascote 10 cms	M2	67,29	33.947	2.284.294	30.552	2.055.844	29.534	1.987.335	31.892	2.146.013
Piso mosaicogranito base gris pulido de 30 x 30 cms	M2	67,29	116.028	7.807.524	104.425	7.026.758	100.944	6.792.546	109.004	7.334.879
Zocalo mosaico granitobase gris pulido de 10 x 30 cms	ML.	36,70	66.054	2.424.182	59.449	2.181.778	57.467	2.109.038	62.055	2.277.419
Aberturas de maderas										
a- Puerta placa 0,70 x2,10 con marco, contramarco y herrajes	UN.	1,00	770.000	770.000	693.000	693.000	669.900	669.900	723.388	723.388
b- Puerta Placa 0,60 x 1,20 con marco y contramarco y herrajes	UN.	2,00	440.000	880.000	396.000	792.000	382.800	765.600	413.364	826.728
c- Puerta Placa de abrir 0,90 x 2,10 c/ marco y contramarco. (inclusivo)	UN.	1,00	770.000	770.000	693.000	693.000	669.900	669.900	723.388	723.388
Aberturas metalicas										
a- Puerta metalica de 1,10 x 2,30 con marco y herrajes	UN.	1,00	990.000	990.000	891.000	891.000	861.300	861.300	930.070	930.070
b- Ventanas balancines de 1.50 x 1,70 m	M2	5,10	312.640	1.594.464	281.376	1.435.018	271.997	1.387.184	293.714	1.497.941
c- Ventanas balancines de 1,50 x 1,00 m.	M2	9,00	312.640	2.813.760	281.376	2.532.384	271.997	2.447.971	293.714	2.643.426
Pinturas										
a- De interior de paredes revocadas a la cal base para latex (2 manos y lijado)	M2	134,16	17.600	2.361.216	15.840	2.125.094	15.312	2.054.258	16.535	2.218.336
b- De interior de paredes revocadas a latex	M2	134,16	20.900	2.803.944	18.810	2.523.550	18.183	2.439.431	19.635	2.634.232

MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY
PIRIBEBUY
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Nº	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P.TOTAL
40	c- De pilares revocados y paredes revocadas exterior a la cal- Base para latex (2 manos y lijado)	M2	80,39	20.900	1.680.151	18.810	1.512.136	18.183	1.461.731	19.635	1.578.458
41	d- De pilares revocados y paredes revocadas exterior al latex	M2	80,39	19.800	1.591.722	17.820	1.432.550	17.226	1.384.798	18.601	1.495.334
42	e- Con latex en mamposteria vista color ceramico	M2	68,03	19.800	1.346.994	17.820	1.212.295	17.226	1.171.885	18.601	1.265.426
43	f- De aberturas metalicas con sintetico	M2	19,16	34.100	653.356	30.690	588.020	29.667	568.420	32.036	613.810
44	g- De maderas al barniz con marco y contra marcos	M2	13,42	44.000	590.480	39.600	531.432	38.280	513.718	41.336	554.729
45	h- De tejuelones con barniz	M2	82,20	23.100	1.898.820	20.790	1.708.938	20.097	1.651.973	21.702	1.783.904
46	i- De tirantes y liston de boca de Hº Aº al latex	M2	59,60	20.900	1.245.640	18.810	1.121.076	18.183	1.083.707	19.635	1.170.246
47	j- Pintura de viga cumbrera y viga de galeria al latex	M2	22,08	20.900	461.472	18.810	415.325	18.183	401.481	19.635	433.541
48	k- Pintura de canaleta con antioxido y pintura sintetica	ML.	36,90	28.092	1.036.595	25.283	932.943	24.440	901.837	26.391	973.828
49	**Vidrios dobles de 4 mm**	M2	14,10	163.350	2.303.235	147.015	2.072.912	142.115	2.003.814	153.462	2.163.814
	Desague pluvial			179.685							
50	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 -desarrollo 40 cms	ML.	36,90	61.600	2.273.040	55.440	2.045.736	53.592	1.977.545	57.871	2.135.440
51	Azulejado en baño	M2	30,57	79.200	2.421.144	71.280	2.179.030	68.904	2.106.395	74.406	2.274.591
52	Pizarron fijo de 1,50 x 3,00 m. con marco y porta tiza	UN.	1,00	1.780.000	1.780.000	1.602.000	1.602.000	1.548.600	1.548.600	1.672.247	1.672.247
53	Grada de acceso frontal	UN.	1,00	286.000	286.000	257.400	257.400	248.820	248.820	268.687	268.687
54	Rampa peatonal	UN.	1,00	572.000	572.000	514.800	514.800	497.640	497.640	537.374	537.374
55	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	23,04	55.000	1.267.200	49.500	1.140.480	47.850	1.102.464	51.671	1.190.500
	Instalacion Sanitaria										
56	a- Agua coriente- desague cloacal- camara de Inspeccion y artef. Sanitarios	GL.	1,00	11.330.440	11.330.440	10.197.396	10.197.396	9.857.483	9.857.483	10.644.545	10.644.545
57	b- camara septica 1,15 x 1,90 x 1,20	GL.	1,00	6.715.214	6.715.214	6.043.693	6.043.693	5.842.236	5.842.236	6.308.704	6.308.704
58	c- Pozo absorvente tipo 1 de 2,00 x 2,50	GL.	1,00	6.105.000	6.105.000	5.494.500	5.494.500	5.311.350	5.311.350	5.735.430	5.735.430
	Instalacion electrica										
59	Instalacion de tablero TS10 de 6 AG con barra de face y neutro	[illegible]	6,00	69.300	415.800	62.370	374.220	60.291	361.746	65.105	390.630
60	Instalacion de los tableros de comando de ventiladores TCV	[illegible]	2,00	69.300	138.600	62.370	124.740	60.291	120.582	65.105	130.210

MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY
PIRIBEBUY
Bos.
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P.TOTAL
1	Alimentacin de los circuitos de luces	Boc.	10,00	74.250	742.500	66.825	668.250	64.598	645.975	69.755	697.550
2	Alimentacion de los circuitos de tomas	Boc.	4,00	74.250	297.000	66.825	267.300	64.598	258.390	69.755	279.020
3	Alimentacion de los circuitos de ventiladores	Boc.	2,00	74.250	148.500	66.825	133.650	64.598	129.195	69.755	139.510
4	Alimentacion de los Circuito del A.A	Boc.	4,00	178.200	712.800	160.380	641.520	155.034	620.136	167.413	669.652
5	Alimentacion de los circuitos ducha electrica	Boc.	4,00	178.200	712.800	160.380	641.520	155.034	620.136	167.413	669.652
6	Alimentacion 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	Mts	25,00	38.940	973.500	35.046	876.150	33.878	846.945	36.583	914.575
	Artefactos electricos										
7	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Un.	4,00	187.000	748.000	168.300	673.200	162.690	650.760	175.680	702.720
8	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	Un.	5,00	89.650	448.250	80.685	403.425	77.996	389.978	84.223	421.115
9	Tablero TS 10 de 6 AG con barra de base y neutro	Un.	1,00	121.000	121.000	108.900	108.900	105.270	105.270	113.675	113.675
0	Tablero TCV de 2 AG	Un.	1,00	67.320	67.320	60.588	60.588	58.568	58.568	63.245	63.245
1	Ventilador de techo de 56"	Un.	2,00	376.200	752.400	338.580	677.160	327.294	654.588	353.427	706.854
2	Aire aondicionado de 24,000 BTU/H Sist. Split	UN.	1,00	4.950.000	4.950.000	4.455.000	4.455.000	4.306.500	4.306.500	4.650.349	4.650.349
3	Registro electrico de 30 x30 x70 cms	Un.	3,00	247.500	742.500	222.750	668.250	215.325	645.975	232.517	697.551
4	Extintor de 6 kilos	UN.	1,00	220.220	220.220	198.198	198.198	191.591	191.591	206.889	206.889
5	Limpieza final	M2	70,80	2.200	155.760	1.980	140.184	1.914	135.511	2.067	146.344
6	Vallado proteccion de obra	GL.	1,00	880.000	880.000	792.000	792.000	765.600	765.600	826.729	826.729
7	Obrador (para diferentes obras)	GL.	1,00	1.320.000	1.320.000	1.188.000	1.188.000	1.148.400	1.148.400	1.240.093	1.240.093
8	Cartel indicador medida (1,00 x 2,00) m CHAPA Nº 24 bastidor caño de (25 x 25) m Base: dos estructura metalica triangular de 15 cm altura 4,00 m	GL.	1,00	1.597.200	1.597.200	1.437.480	1.437.480	1.389.564	1.389.564	1.500.360	1.500.360
	total				**159.559.002**		143.603.100		138.816.330		149.000.000

MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY
PIRIBEBUY
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES