ANEXO 2 - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LCO Nº 07/2017 - CONSTRUCCION DE AULAS - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYU (UNICAN) - FILIAL CURUGUATY

SAN NICOLAS SERVICIOS - Ruc Nº: 3838470-1

OBRA: Construcción de 6 (Seis) Aulas y Galeria						
UBICACIÓN: Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN) - Filial Curuguaty						
Ítem Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Unid.	Cant.	Prec. Unitario	Prec. Total
1	72131601-002	Trab prelim trazado/replanteo de obra	M2	484,12	3.994	1.933.575
2	72131601-002	Relleno y compactación	M3	250,00	79.880	19.970.000
3	72131601-005	Mampost nivel ladrillo común 30 cm	M2	90,00	159.760	14.378.400
4	72131601-004	Est H°A° zapatas	M3	15,50	2.596.100	40.239.550
5	72131601-004	Est H°A° Viga encadenado inferior	M3	10,70	2.596.100	27.778.270
6	72131601-004	Est H°A° Viga encadenado superior	M3	6,70	2.596.100	17.393.870
7	72131601-004	Est H°A° viga cumbrera 20x50 cm, Viga 18x40, losita sobre abertura	M3	9,00	2.995.500	26.959.500
8	72131601-004	Est H°A° Pilares	M3	13,60	2.596.100	35.306.960
9	72131601-006	Aislación horizontal/vertical mampost	M2	80,00	21.967	1.757.360
10	72131601-005	Mamp elev ladrillo Huecos 0,15 m	M2	265,00	94.858	25.137.370
11	72131601-005	Mamp elev ladrillo Huecos 0,20 m	M2	210,00	119.820	25.162.200
12	72131601-005	Envarillado de paredes	ML	200,00	19.970	3.994.000
13	72131601-007	Techo teja y tejuelon c/tirante H°A°-p°-2"X6"	M2	585,00	279.580	163.554.300
14	72131601-009	Contrapiso hormigón cascote esp 10 cm	M2	459,00	39.440	18.102.960
15	72131601-009	Carpeta para piso cerámico	M2	459,00	29.955	13.749.345
16	72131601-009	Piso cerámico P.E.I.3 Tipo A	M2	459,00	111.720	51.279.480
17	72131601-009	Zócalo cerámico	ML	216,00	29.955	6.470.280
18	72131601-009	Guarda obra alisado/contrapiso 8cm	M2	98,00	59.910	5.871.180
19	72131601-008	Revoque int 1 capa c/hidrófugo filtrado	M2	780,00	39.940	31.153.200
20	72131601-008	Revoque ext 1 capa c/hidrófugo filtrado	M2	235,00	39.940	9.385.900
21	72131601-008	Revoque pilar con hidrófugo a 1 capa	ML	135,00	39.940	5.391.900
22	72131601-008	Pizarrón de 3,40 x 1.10 m	UNI	6,00	1.198.200	7.189.200
23	72131601-010	Carp mad. Puerta tablero	UNI	6,00	1.298.050	7.788.300
24	72131601-010	Carp metálica ventana tipo balancín	M2	57,60	339.490	19.554.624
25	72131601-010	Vidrio doble de 3 mm	M2	57,60	139.790	8.051.904
26	72131601-012	Pintura interior pared látex c/sellador	M2	547,00	21.967	12.015.949
27	72131601-012	Pintura exterior pared látex c/sellador	M2	171,00	21.967	3.756.357
28	72131601-012	Pintura pared/pila con pintura sintetica	M2	302,00	27.958	8.443.316
29	72131601-012	Pintura canaleta/caño bajada c/antióxido sintético	M2	26,00	27.958	726.908
30	72131601-012	Pintura Abertura Madera pint. Sintetica	M2	27,80	27.958	777.232
31	72131601-012	Pintura Abertura metal c/sintético	M2	115,00	27.958	3.215.170
32	72131601-012	Pintura Techo con tirantes al barniz	M2	585,00	24.963	14.603.355
33	72131601-011	Canaleta chapa galvanizada #26 AWG des 33 cm	ML	100,40	109.835	11.027.434
34	72131601-011	Bajada caño PVC de 100 mm	MT	40,00	37.943	1.517.720
35	72131601-001	Cableado de acometida 2x10 mm	MT	60,00	14.978	898.680
36	72131601-001	Inst Eléct Tablero met p/16 llave TM	UNI	1,00	1.198.200	1.198.200
37	72131601-001	Inst Eléct Línea para tomacorriente	UNI	20,00	139.790	2.795.800
38	72131601-001	Inst Eléct Línea para iluminación	UNI	37,00	139.790	5.172.230
39	72131601-001	Inst Eléct Lampara bajo consumo de45 W	UNI	13,00	119.820	1.557.660
40	72131601-001	Inst Eléct Lampara bajo consumo de 85 W	UNI	24,00	139.790	3.354.960
41	72131601-001	Inst Eléct Línea p/ventilador techo	UNI	12,00	639.040	7.668.480
42	72131601-005	Rampa para minusvalidos	UNI	1,00	798.800	798.800
43	72131601-013	Trabajos Complementarios Limpieza Final	UNI	1,00	1.634.920	1.634.920
TOTAL GENERAL						668.716.800

El precio total es de Gs. 668.716.800 (Guaraníes seiscientos sesenta y ocho millones setecientos diez y seis mil ochocientos).-

GOBERNACIÓN XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ Secretaría Administrativa y Financiera

.....

Lic. Julio C. Melgarejo S.

Encargado UOC