ITAKYRY
Terruño de Paraguayidad

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY

Av. cerro Corá esq. 12 de Junio - Itakyry
R. U. C Nº 80044947-9 Telef:021-3286301/3286315
E-mail: municipalidad_itakyry@hotmail.com

INTENDENCIA

CUADRO COMPARATIVO

CD Nº 06/2022 "Construcción de Alcantarillado Celular en Camino Vecinal entre la Localidad de Laguna e Ytororo del Distrito de Itakyry con ID 417141"

ANEXO B-02-08

				CONSTRUCTORA KM	
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio total**
1	Construccion de Alcantrillado Celular	Unidad Medida Global	1		
1.1	Cartel de obra 1,00m x 2,00m	Unidad	1	2.042.976	2.042.976
1.2	Replanteo y marcación	Unidad	1	4.996.751	4.996.751
1.3	Excavación para tubos y cabeceras	m3	195	127.007	24.766.365
1.4	Muro para cabeceras de H° A° ciclo	m3	5,2	1.509.146	7.847.559
1.5	Piedra repicada para base de los tubos	m2	8	1.265.001	10.120.008
1.6	Base para tubos y cabeceras, H° A° espesor 0,10, varilla de 8mm, malla 0,20 x 0,20	m3	3,4	2.432.596	8.270.826
1.7	Provisión y colocacion de tubos de H° A° celular de 2,00m x 2,00m x 0,15m	Unidad	8	7.261.101	58.088.808

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY
COORDINACIÓN

Marcelo Fabián Denis
Coordinador de U.O.C

1.8	Encadenado superior de los tubos 0,20 x 0,40, hierro 10mm	ml	28	202.401	5.667.228
1.9	Relleno y compactación de tierra	m3	250	79.696	19.924.000
1.10	Valo para drenaje de camino	ml	180	73.371	13.206.780
1.11	Limpieza final de obra	Unidad	1	4.680.501	4.680.502
Monto Total					**159.611.803**

MARCELO FABIAN DENIS ALFONSO
Responsable de UOC