## Anexo I -"Cuadro Comparativo de Ofertas"

MUNICIPALIDAD DE YPEJHU

### CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

***CONSTRUCCIÓN DE BLOQUE DE DOS AULAS EN LA ESCUELA BÁSICA N°4503 8 DE JULIO - ID. PORTAL Nº376.853.***

| Empresas oferentes | | | | Constructora D&M | | Oferente 2 | | Oferente 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | P. TOTAL | | | | |
| 1 | b- Limpieza y preparación del terreno | M2 | 125 | 8.500 | 1.062.500 | | | | |
| 2 | c- Replanteo | M2 | 125 | 7.500 | 937.500 | | | | |
| 3 | Excavación y carga de cimiento con PBC. | M3 | 23,4 | 270.000 | 6.318.000 | | | | |
| 4 | a- Vigas y dado de H°A° | M3 | 2,32 | 2.700.000 | 6.264.000 | | | | |
| 5 | b- Encadenados de H°A° | M3 | 3,72 | 2.700.000 | 10.044.000 | | | | |
| 6 | c- Loseta de H°A° sobre puerta de acceso | GL. | 2 | 390.000 | 780.000 | | | | |
| 7 | Muros de Nivelacion a- De 0,45 cm. | M2 | 5,5 | 205.000 | 1.127.500 | | | | |
| 8 | Muros de Nivelacion b- De 0,30 cm. | M2 | 13,1 | 180.000 | 2.358.000 | | | | |
| 9 | Muros de Nivelacion c- De 0,60 cm. | M2 | 0,9 | 220.000 | 198.000 | | | | |
| 10 | Relleno y apisonado de interiores | M3 | 46 | 50.000 | 2.300.000 | | | | |
| 11 | Aislacion asfaltica de paredes a- De paredes | M2 | 11 | 98.000 | 1.078.000 | | | | |
| 12 | Mamposteria a- De 0,30 para revocar | M2 | 6,55 | 120.000 | 786.000 | | | | |
| 13 | Mamposteria b- De 0,15 para revocar | M2 | 6,7 | 100.000 | 670.000 | | | | |
| 14 | Mamposteria c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes | M2 | 51,5 | 120.000 | 6.180.000 | | | | |
| 15 | Mamposteria d- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes | M2 | 13,5 | 120.000 | 1.620.000 | | | | |
| 16 | Mamposteria e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes | M2 | 68,6 | 110.000 | 7.546.000 | | | | |
| 17 | f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada ( 2 hiladas ) | ML | 32 | 50.000 | 1.600.000 | | | | |
| 18 | Pilar b- De 0,45 x 0,45 visto para corredor | ML. | 11 | 135.000 | 1.485.000 | | | | |
| 19 | Techo c- De tejas y tejuelones prensadas a maquina c/tirantes de HºAº | M2 | 168,5 | 290.000 | 48.865.000 | | | | |
| 20 | d- Tirantes de 2x6 y liston de 2x3 de HºAº | GL. | 1 | 13.500.000 | 13.500.000 | | | | |
| 21 | Revoques a- De paredes interior y exterior a una capa | M2 | 128,1 | 39.000 | 4.995.900 | | | | |
| 22 | Revoques e- De viga cumbrera y galerìa de H°A° | M2 | 29,5 | 39.000 | 1.150.500 | | | | |
| 23 | Contrapiso de H° de cascotes | M2 | 115 | 45.000 | 5.175.000 | | | | |
| 24 | Piso de baldosa calcárea | M2 | 115 | 100.000 | 11.500.000 | | | | |
| 25 | Zocalo calcáreo | ML | 67 | 45.000 | 3.015.000 | | | | |
| 26 | a- Ventanas tipo balancines | M2 | 13,68 | 390.000 | 5.335.200 | | | | |
| 27 | b- Puerta metálica de 1,20 x 2,10 | UN. | 2 | 1.600.000 | 3.200.000 | | | | |
| 28 | Revoque de alfeizar c- De revoque 1 : 3 ( cemento - arena ) | ML | 52 | 39.000 | 2.028.000 | | | | |
| 29 | Pintura a- De paredes a la cal | M2 | 128,1 | 22.000 | 2.818.200 | | | | |
| 30 | Pintura c- De pilares vistos con antimoho incoloro | M2 | 20 | 30.000 | 600.000 | | | | |
| 31 | Pintura e- De viga cumbrera y galerìa a la cal | M2 | 29,5 | 22.000 | 649.000 | | | | |
| 32 | Pintura f- De aberturas metálicas con pintura sintética | M2 | 20,54 | 30.000 | 616.200 | | | | |
| 33 | Pintura g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro | M2 | 174,6 | 30.000 | 5.238.000 | | | | |

MUNICIPALIDAD DE YPEJHU
DEPARTAMENTO DE U.O.C.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Pintura h- De maderamen y tejuelones con barniz | M2 | 168,5 | 30.000 | 5.055.000 | | | | |
| 35 | Pintura i- De puerta metálica con pintura sintética | M2 | 11 | 30.000 | 330.000 | | | | |
| 36 | Pintura j- De tirantes y listón de boca de H°A° | M2 | 98,26 | 30.000 | 2.947.800 | | | | |
| 37 | Vidrios dobles | M2 | 20,54 | 90.000 | 1.848.600 | | | | |
| 38 | Instalación eléctrica - según plano MEC | GL. | 1 | 13.500.000 | 13.500.000 | | | | |
| 39 | Artefactos electricos - según plano MEC | GL. | 1 | 9.500.000 | 9.500.000 | | | | |
| 40 | Obras Exteriores de electricidad - según plano MEC | GL. | 1 | 4.800.000 | 4.800.000 | | | | |
| 41 | Rampa | GL. | 1 | 1.915.600 | 1.915.600 | | | | |
| 42 | a- Pizarrones | UN. | 2 | 1.500.000 | 3.000.000 | | | | |
| 43 | Limpieza final | M2 | 125 | 8.500 | 1.062.500 | | | | |
| | TOTAL A PAGAR | | | | 205.000.000 | | | | |

MUNICIPALIDAD DE YPEJHU
DEPARTAMENTO DE U.O.C