MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO
Calle Palma e/Bernardino Caballero
municipalmayo1520@gmail.com 0985-952778
Todos por Otaño

CUADRO COMPARATIVO

CONCURSO DE OFERTA N°04/2023, PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON CORDON CUNETA DE HORMIGON SOBRE LA CALLE PA´I PEREZ ENTRE LA AVDA. MAYOR OTAÑO Y LA CALLE NARANJAL-LLAMADO PLURIANUAL", CON ID N°435.317				ROSCO CONSTRUCCIONES		CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	
N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	CANTIDAD	PRECIO U.	PRECIO T.	PRECIO U.	PRECIO T.
1	Limpieza general del terreno de obras.-	M2	4.396,60	326	1.433.292	300	1.318.980
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.-	M2	4.396,60	496	2.180.714	450	1.978.470
3	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión en lona vinílica).-	UN	1,00	719.935	719.935	750.000	750.000
4	Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80).-	UN	2,00	142.368	284.736	148.300	296.600
5,1	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.-	M2	4.396,60	1.109	4.875.829	1.150	5.056.090
6	Compactación Mecánica de suelo.-	M2	4.396,60	1.848	8.124.917	1.925	8.463.455
7	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).-	M2	3.601,00	5.084	18.307.484	4.250	15.304.250
8	CORDÓN CUNETA de Hormigon, desarrollo 0,40m, altura libre 0.15mespesor de cordon 0,12 m. ancho libre de CUNETA 0,48 m, espesor minimo de 0,12 m-cargado in situ (1:3:3) en moldes metalicos con junta de dilatacion cada 3m. Terminacion "vista" en los paramentos no ocultos. Asentados sobre piedra triturada.	ML	989,00	67.766	67.020.574	70.590	69.813.510
9	CORDON ESCONDIDO de Hº. desarrollo0.30 m. espesor 0.20 m. - cargado in situ.-	ML	80,00	52.051	4.164.080	43.380	3.470.400
10	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).-	M2	3.601,00	30.708	110.579.508	31.980	115.159.980
11	BADEN DE H°. Espesor 0.15m, ancho 1m. Cargado in situ (1;3;3). Terminacion vista, asentada sobre piedras trituradas.	M3	28,60	916.320	26.206.752	765.000	21.879.000
12	Compactacion inicial, diaria y final	m²	3.601,00	1.469	5.289.869	1.530	5.509.530
13	Enripiado con piedra triturada de 6ta, sobre pavimento empedrado	m²	3.601,00	1.792	6.452.992	1.865	6.715.865
14	Limplieza General y final del sitio de obras	m2	4.396,60	271	1.191.478	280	1.231.048
TOTAL:					256.832.160		256.947.178

MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO
UOC
MAYOR JULIO OTAÑO - ITAPÚA

LIC. DANIEL BENITEZ
ENCARGADO DE UOC

Lic. Daniel Benitez
Encargado UOC
Municipalidad de
Mayor Julio D. Otaño

Escaneado con CamScanner