MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÃ

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Alto Paraná Py – Creada por Ley 116/90 - Promulgada el 04/ 01/91

ANEXO B-02-08

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 05/2018
"CONSTRUCCIÓN DE 01 (UNA) COCINA COMEDOR EN LA ESCUELA BÁSICA N° 2.842 PRÓCERES DE MAYO" PLURIANUAL 2018 – 2019

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	CONSTRUCTORA DOS HERMANOS			
			Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	72131601-002	TRABAJOS PRELIMINARES				
1.1		Limpieza y preparación del terreno	M²	93.74	3,400	318,716
1.2		Replanteo	M²	93.74	5,000	468,700
1.3		Excavación y Carga de Cimiento con P.B.C	M³	13	469,530	6,103,890
1.4		Excavación para cimiento de pilar	Gl	1	807,824	807,824
1.5		Cartel de Obra	M²	3	499,500	1,498,500
2	72131601-004	ESTRUCTURA DE H° A°				
2.1		Zapata de hormigón armado	M³	1.3	1,898,100	2,467,530
2.2		Pilar y tronco de pilar de H° A° 20X20	M³	1.2	1,898,100	2,277,720
2.3		Encadenado H°A° inferior	M³	1.68	1,898,100	3,188,808
2.4		Encadenado H°A° superior	M³	1.68	1,898,100	3,188,808
2.5		Viga de H° A° Cumbrera y dado de H°A°	M³	1.04	1,898,100	1,974,024
2.6		Viga de H° A° de galería	M³	0.42	1,898,100	797,202
3	72131601-003	MUROS DE NIVELACIÓN h=0,50				
3.1		De 0,45m	M²	14.5	244,750	3,548,875
3.2		De 0,30 m	M²	16.04	184,800	2,964,192
4	72131601-003	RELLENO Y COMPACTACIÓN				
4.1		Relleno y Compactación	M³	17.63	134,900	2,378,287
5	72131601-006	AISLACIÓN ASFÁLTICA				
5.1		Aislación Asfáltica de paredes	M²	46.1	44,950	2,072,195
6	72131601-005	MUROS DE ELEVACIÓN				
6.1		De 0,30 m de ladrillo comunes para revocar	M²	69.46	154,800	10,752,408
6.2		De 0,15 m de ladrillo comunes para revocar	M²	84.14	94,900	7,984,886
6.3		En varillado bajo abertura 2 ø 8 por hilada.(2 hiladas)	ML	42	18,182	763,644
7	72131601-008	REVOQUES FRATACHADO Y FILTRADO				
7.1		Paredes interior a una capa con cal viva (filtrado)	M²	185	41,558	7,688,230
7.2		Paredes Exterior, con impermeabilizante a una capa con cal viva (filtrado)	M²	108	41,558	4,488,264
7.3		Mochetas de aberturas	ML	40.6	14,900	604,940
7.4		De pilares y Vigas en galería	ML	16.5	14,900	245,850
7.5		De viga cumbrera de H°A°	ML	11	19,980	219,780
8	72131601-007	TECHO				
8.1		c)De tejas española, con tejuelon de 1a, tirante de H° A° de 7 cm, con membrana térmica de 5 mm.	M²	120	299,700	35,964,000
9	72131601-009	PISO				
9.1		Contrapiso de Hormigón de cascote e= 7 cm	M²	89.74	39,900	3,580,626

MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÃ
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
U.O.C.
ALTO PARANÁ - PARAGUAY

ANEXO B-02-08

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 05/2018
"CONSTRUCCIÓN DE 01 (UNA) COCINA COMEDOR EN LA ESCUELA BÁSICA N° 2.842 PRÓCERES DE MAYO" PLURIANUAL 2018 – 2019

9.2		Carpeta para piso	M²	89.74	28,500	2,557,590
9.3		Cerámico en aulas y galería de alto trafico	M²	89.74	89,900	8,067,626
9.4		Zócalo Cerámico	ML	55.9	22,900	1,280,110
9.5		Guarda Obra Baldoson de Hormigón con contrapiso y cordón de ladrillo común	M²	26.5	89,910	2,382,615
10	72131601-010	CARPINTERÍA DE MADERA				
10.1		De puerta madera de 1,1 x 2,1 Tablero	UN	1	1,998,000	1,998,000
10.2		Puerta madera de 0,80 x2,10 - Tablero	UN	2	1,848,150	3,696,300
11	72131601-010	CARPINTERÍA METÁLICA				
11.1		Ventana Tipo Balancín	M²	12.6	379,620	4,783,212
11.2		Vidrios de 4 mm	M²	12.6	149,850	1,888,110
12	72131601-001	INSTALACIÓN ELÉCTRICA				
12.1		Conexión a red interna según reglamento de ANDE	Gl	1	1,198,800	1,198,800
12.2		Luces y tomadas, con cables de 2mm y 4mm, con tapa ciega (a ser determinada por la Fiscalización)	UN	25	99,900	2,497,500
12.3		Fluorescente de 3 elementos y 40 watts	UN	1	199,800	199,800
12.4		Fluorescente de 2 elementos y 40 watts	UN	8	159,840	1,278,720
12.5		Fluorescente de 1 elementos y 40 watts	UN	2	119,880	239,760
12.6		Ventiladores de techo con caja metálica	UN	3	449,550	1,348,650
13	72131601-007	DESAGUE PLUVIAL				
13.1		Canaletas	ML	25	59,940	1,498,500
13.2		Bajadas	ML	16	59,940	959,040
14	72131601-012	PINTURA				
14.1		Pared látex interior con endeudo, sellador y pintura a dos manos	M²	185	38,462	7,115,470
14.2		Pared látex acrílico exterior, con sellador y pintura a dos manos	M²	108	41,958	4,531,464
14.3		Pintura de Techo (Tirante de H° A° y Tejuelones)	M²	120	24,675	2,961,000
14.4		Barnizado de aberturas de madera	M²	16	28,571	457,136
14.5		Canaletas, anti oxido y pintura final.	ML	25	22,078	551,950
14.6		Bajadas, anti oxido y pintura final.	ML	16	22,078	353,248
14.7		Viga de H° A° de la cumbrera, con pintura al látex	ML	12	38,462	461,544
15	72131601-011	INSTALACIÓN SANITARIA				
15.1		Agua Corriente	Gl	1	1,598,400	1,598,400
16	72131601-011	DESAGUE CLOACAL				
16.1		Registros, 40x40x40 cm	UN	2	184,815	369,630
16.2		Pozo Ciego, diámetro 1,5 m y alt. 3 m	Gl	1	2,497,500	2,497,500
16.3		Cámara Séptica, 1,00x1,60x1,20 m	Gl	1	1,610,388	1,610,388
16.4		Pileta de cocina con grifería	Gl	1	3,846,150	3,846,150
17	72131601-009	REVESTIMIENTOS				
17.1		Azulejo	M²	10	89,910	899,100
18	72131601-013	LIMPIEZA FINAL				
18.1		Limpieza final y retiro de desechos	Gl	1	1,723,622	1,723,622
TOTAL GUARANÍES						**171,198,834**

Lisia Raquel Benítez Morel
Encargada de la UOC

MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÃ – UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES – U.O.C. – ALTO PARANÁ - PARAGUAY