MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA MISIONES
INTENDENCIA MUNICIPAL
Santa Rosa – Misiones – Paraguay
Tel. Fax 0858-285-379

INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA MISIONES
REPARTICION: MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA MISIONES
LUGAR: SANTA ROSA MISIONES
RUBRO: 520 Terminación de Sistema de Distribución de Agua Corriente - Ycua Sati

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

					ARQ. RIGOBERTO VICENCINI		MZ CONSTRUCCIONES		FELIPE NERY ZARZA	
Item* No	Código de Catálogo*	Descripción*	UN. DE MED	CANTIDAD	Precio unitario	Precio Total	Precio unitario	Precio Total	Precio unitario	Precio Total
1		**Estructura metalica de base para reservorio compuesto de pilares y vigas de HºAº de 20 x 20 con varillas conformadas de 16 mm y reticulado de 12 mm, para tanque de 20.000 litros con base de hormigon ciclopeo. Base superior de tanque de madera de 3,50 x 3,00**	Unidad	1	29.000.000	29.000.000	35.000.000	35.000.000	35.670.000	35.670.000
2		**CASETA**				0		-	-	-
2.1		Cimiento de Piedra Bruta Colocada	m3	1,7	300.000	510.000	300.000	510.000	369.000	627.300
2.2		Mamposteria de nivelación de 0,30 con ladrillos comunes	m2	1,2	130.000	156.000	130.000	156.000	159.900	191.880
2.3		Aislación horizontal	ml	8	22.000	176.000	22.000	176.000	27.060	216.480
2.4		Mamposteria de elevación de 0,15 con ladrillos comunes	m2	18,4	58.000	1.067.200	58.000	1.067.200	71.340	1.312.656
2.5		Envarillado perimetral de paredes con 2 varillas de 8 mm	ml	8	18.000	144.000	18.000	144.000	22.140	177.120
2.6		Techo plano tipo bovedilla	m2	7,5	180.000	1.350.000	180.000	1.350.000	221.400	1.660.500
2.8		Revoque de paredes	m2	36,8	26.000	956.800	26.000	956.800	31.980	1.176.864
2.9		Contrapiso	m2	4	24.000	96.000	24.000	96.000	29.520	118.080
2.10		Piso tipo alisada de cemento	m2	4	46.000	184.000	46.000	184.000	56.580	226.320
2.11		Puerta metalica de 0,90 x 2,10, incluye marco y cerradura	Unidad	1	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.230.000	1.230.000
2.12		Mamposteria de ladrillos convoco	gl	1	130.000	130.000	130.000	130.000	159.900	159.900
2.17		Pintura al agua de paredes	m2	36,8	12.000	441.600	12.000	441.600	14.760	543.168
3		**BOMBA SUMERGIBLE**				0		-	-	-
3.1		Provisión y Colocación de Bomba sumergible de 3HP monofasico, tablero de arranque, Valvula de retención, Empalme con cable de 4 mm, Cable Eproflex de 1 KV 3 x 4, Piola marina y otros accesorios.	Unidad	1	8.500.000	8.500.000	10.000.000	10.000.000	10.455.000	10.455.000
7		**INSTALACIÓN ELECTRICA CASETA**				0		-	-	-
7.1		Provisión y ejecución de la línea subterránea con ducto de PEAD de 2" entre registro del PD, caseta y pozo	m.	30	16.940	508.200	16.940	508.200	20.836	625.086
7.2		Registro electrico	un	2	200.200	400.400	200.200	400.400	246.246	492.492
7.3		Alimentacion de tablero general caseta 2x10mm2	ml	12	50.000	600.000	50.000	600.000	61.500	738.000
7.4		Tablero embutida No 10 RSTN	Un.	1	115.500	115.500	115.500	115.500	142.065	142.065
7.5		Caja de llave	Un.	1	2.849	2.849	2.849	2.849	3.504	3.504
7.6		Caja de conexión	Un.	3	2.849	8.547	2.849	8.547	3.504	10.513
7.7	**72102303-998**	Caño corrugado 3/4"	m	8	400	3.203	400	3.203	492	3.940
7.8		Caño electroducto 3/4"	m	8	955	7.638	955	7.638	1.174	9.395
7.9		Caño electroducto 2"	m	15	431	6.468	431	6.468	530	7.956
7.10		Llave de 1P. Y toma	Un.	1	14.630	14.630	14.630	14.630	17.995	17.995
7.11		Equipo fluorescente de 2 x 40 W.	Un.	1	109.109	109.109	109.109	109.109	134.204	134.204
7.12		Equipo fluorescente de 1 x 20 W.	Un.	2	78.348	156.695	78.348	156.695	96.367	192.735
7.13		Tarugo con tornillo No 8	Un.	8	308	2.464	308	2.464	379	3.031
7.14		Cinta aisladora Grande	Un.	2	8.932	17.864	8.932	17.864	10.986	21.973
7.15		Cinta autovulcanizante	Un.	1	23.870	23.870	23.870	23.870	29.360	29.360
7.16		Terminal con bulón de 10 mm.	Un.	4	2.352	9.409	2.352	9.409	2.893	11.574
7.17		Terminal con bulón de 4 mm.	Un.	4	1.908	7.631	1.908	7.631	2.346	9.386
7.18		Cable multifilar de 2 mm.	mts	30	2.268	68.040	2.268	68.040	2.790	83.689
7.19		Cable multifilar de 4 mm.	mts	24	3.473	83.354	3.473	83.354	4.272	102.525
7.20		Cable multifilar de 6 mm.	mts	12	5.065	60.782	5.065	60.782	6.230	74.762
7.21		Jabalina de Cu con anillo	Un.	1	41.349	41.349	41.349	41.349	50.859	50.859
7.22		Llave T.M. Monofasico	Un.	2	26.568	53.136	26.568	53.136	32.679	65.357

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA MISIONES
INTENDENCIA MUNICIPAL
Santa Rosa – Misiones – Paraguay
Tel. Fax 0858-285-379

INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA MISIONES
REPARTICION: MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA MISIONES
LUGAR: SANTA ROSA MISIONES
RUBRO: 520 Terminación de Sistema de Distribución de Agua Corriente - Ycua Sati

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

7.24		Mano de Obra: Cañeria para alimentacion de tablero cazeta, instalacion de 3 equipo de iluminacion, colocacion de tablero electrico.-	gl	1	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.599.000	1.599.000
8		**BOMBA Y AUTOMATIZACION**				0		-	-	-
8.1		Allimetacion de tablero para motobomba 2x10mm2	ml	5	42.000	210.000	42.000	210.000	51.660	258.300
8.2		Tablero para motobomba de 2HP	un	1	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	5.535.000	5.535.000
8.3		Alimentacion de boya electrica	ml	45	7.320	329.383	7.320	329.383	9.003	405.141
8.4		Alimentacion de sonda de nivel	ml	120	7.320	878.354	7.320	878.354	9.003	1.080.376
8.5		Boya electrica	un	1	100.562	100.562	100.562	100.562	123.691	123.691
8.6		Sonda de nivel	un	3	54.208	162.624	54.208	162.624	66.676	200.028
8.7		Cable sumergible para motobomba	ml	120	50.652	6.078.240	50.652	6.078.240	62.302	7.476.235
8.8		Piola marina	ml	120	3.850	462.000	3.850	462.000	4.736	568.260
8.10		Mano de Obra:	gl	1	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	10.455.000	10.455.000
4		**SISTEMA DE CAÑERÍAS SUB - TERRÁNEAS**				0		-	-	-
4.1		Cañerías subterráneas de 1 1/2" (incluyen conexiones y llaves de paso)	ml	1.400,00	22.000	30.800.000	26.780	37.492.000	27.060	37.884.000
4.2		Cañerías subterráneas de 1" (incluyen conexiones y llaves de paso	ml	1.150,00	18.500	21.275.000	23.000	26.450.000	22.755	26.168.250
totales						**120.608.902**		**139.975.902**		**148.348.950**

Claudia Nuñez
Representante U.O.C.