CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
CORRESPONDIENTE AL LLAMADO A LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS- LCO Nº 06/2017- **"REPARACIONES VARIAS AL EDIFICIO ESCOLAR DE LA ESC. BAS. N° 1440 SANTA MARIA DE TRINIDAD" ID 337133.**

DERLIS ARNOLD

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72101607-002	Revestimiento de pared o muros	Unidad Medida Global	1		
1.1		Revestimiento de piedras areniscas lajas cortadas rectangulares de la zona parte frontal, dos laterales altura 1,50 m. y columnas alt hasta capitel	Metros cuadrados	27	155.000	4.185.000
2	72101601-001	Reparación de techo	Unidad Medida Global	1		
2.1		Demolicion total de techo de tejas francesas Y cielorraso	Metros cuadrados	140	40.000	5.600.000
2.2		Reparación y reposición parcial de paredes de ladrillo común a ser revocados en zonas afectadas por la demolicion de techo	Metros cuadrados	20	70.000	1.400.000
3	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Unidad Medida Global	1		
3.1		Encadenado perimetral superior de hormigon armado 15 x 20 cm	Metro lineal	48	70.000	3.360.000
4	72101601-001	Reparación de techo	Unidad Medida Global	1		
4.1		Estructura metálica de techo perfiles y chapas de acero galvanizadas plegadas tipo tejas con color a elegir.	Metros cuadrados	140	215.000	30.100.000
4.2		Aislación térmica e hidrófuga con membrana de espuma de polietileno y aluminio .	Metros cuadrados	140	48000	6.720.000
4.3		Reparación y colocación de guardavientos de chapa galvanizada en los bordes de extremos de techo	Metros cuadrados	22	40.000	880.000
5	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	1		
5.1		Reparación de revoques averiados de bases de nivelacion frontales y	Metros cuadrados	130	35.000	4.550.000

		parte superior de las paredes adyacentes al techo. Impermeable para paredes con hidrofugo.				
6	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad Medida Global	1		
6.1		Cambio de electroductos con material anti-incendio y cableado nuevo total	Unidad Medida Global	1	2.900.000	2.900.000
6.2		Cambio de porta tubos y tubos de fluorescentes de 2 x 40W con sus accesorios	Unidad	10	200000	2.000.000
6.3		Cambio de porta tubos exteriores y tubos de fluorescentes de 40W con sus accesorios	Unidad	6	120.000	720.000
6.4		Reparacion de tomacorrientes con material nuevo	Unidad	10	120000	1.200.000
6.5		Instalacion para aire acondicionado tipo split en cada ambiente (no incluye artefacto)	Unidad	2	180.000	360.000
7	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad Medida Global	1		
7.1		Reparación de piso en zonas averiadas con el mismo material del piso calcareo	Metros cuadrados	10	70.000	700.000
7.2		Reparación de zocalos en zonas averiadas con el mismo material calcareo	Metro lineal	15	35.000	525.000
8	72153002-001	Servicio de instalación y reparación de vidrios en ventanas	Unidad Medida Global	1		
8.1		Reposición de vidrios 3 mm de sectores rotos	Metros cuadrados	2	170.000	340.000
9	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Unidad Medida Global	1		
9.1		Colocacion nueva de Cielorraso PVC siguiendo la pendiente del techo	Metros cuadrados	140	170.000	23.800.000
10	72131601-010	Aberturas	Unidad Medida Global	1		
10.1		Reparación de aberturas-Reposición de cerraduras y ajustes de cerramientos	Unidad	5	42.000	210.000
11	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad Medida Global	1		
11.1		Pintura de Paredes exteriores especial para fachadas impermeable plastificada 100% acrilico (opaco)	Metros cuadrados	120	22.000	2.640.000
11.3		Pintura de Paredes interiores al latex	Metros cuadrados	230	20.000	4.600.000
11.3		Pintura de revestimiento de piedra	Metros cuadrados	27	20.000	

		laja arenisca con barniz siliconado				540.000
11.4		Pintura de puertas de Madera al esmalte sintetico	Metros cuadrados	10	32.000	320.000
11.5		Pintura de ventanas Metálicas al esmalte Sintético	Metros cuadrados	12	32.000	384.000
11.6		Restauración y pintura de pizarrones, con pintura especial y colocación de portatizas	Metros cuadrados	4,8	72.000	345.600
12	72101601-001	Reparación de techo	Unidad Medida Global	1		
12.1		Demolición total de techo de tejas francesas de dos aulas existentes en estado deteriorado.Y de cielorraso existente	Metros cuadrados	470	40.000	18.800.000
13	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Unidad Medida Global	1		
13.1		Encadenado perimetral superior de hormigon armado 15 x 20 cm	Metro lineal	154	72.000	11.088.000
14	72101601-001	Reparación de techo	Unidad Medida Global	1		
14.1		Reparación y reposición parcial de paredes de ladrillo común a ser revocados en zonas afectadas por la demolición de techo	Metros cuadrados	30	72.000	2.160.000
15	72131601-003	Cimiento	Unidad Medida Global	1		
15.1		Excavación y carga de Cimiento de piedra bruta colocada de aula central del pabellón	Metros cúbicos	1,08	480.000	518.400
16	72131601-005	Mamposteria	Unidad Medida Global	1		
16.1		Mampostería de Nivelación de ladrillos comunes de 0,30m de aula central del pabellón	Metros cuadrados	1,8	160.000	288.000
17	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Unidad Medida Global	1		
17.1		Encadenado de hormigon armado de base 20 x 20 cm	Metro lineal	7	72.000	504.000
18	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	1		
18.1		Construcción nueva de paredes de ladrillo común a ser revocados para aula nueva entre aulas existentes y cerramiento de aberturas extridas	Metros cuadrados	21	75.000	1.575.000
19	72131601-015	Pilar	Unidad Medida Global	1		
19.1		Construcción nueva de 3 Pilares de hormigon armado de 25 x 25 cm altura 2,20m y 3 pilares de	Metros cúbicos	1,3	480.000	624.000

		25x25cm x 3,20m				
20	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Unidad Medida Global	1		
20.1		Estructura metálica de techo perfiles y chapas de acero galvanizadas plegadas tipo tejas con color a elegir. Con aislación con membrana térmica e hidrófuga.	Metros cuadrados	470	215.000	101.050.000
20.2		Aislación térmica e hidrófuga con membrana de espuma de polietileno y aluminio .	Metros cuadrados	470	45.000	21.150.000
20.3		Reparación y colocación de guardavientos de chapa galvanizada en los bordes de extremos de techo	Metro lineal	22	40.000	880.000
21	72153002-001	Servicio de instalación y reparación de vidrios en ventanas	Unidad Medida Global	1		
21.1		Provision y colocación de ventana de hierro tipo balancin de 1,60x01,20m	Unidad	2	320.000	640.000
22	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	Unidad Medida Global	1		
22.1		Provisión y colocación de puerta de chapa plegada de 0,80 x 2,10m	Unidad	2	750.000	1.500.000
23	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	1		
23.1		Reparación de revoques averiados de bases de nivelacion frontales y parte superior de las paredes adyacentes al techo. Impermeable para paredes con hidrofugo.	Metros cuadrados	50	35.000	1.750.000
23.2		Revoque nuevo 1 capa	Metros cuadrados	200	35.000	7.000.000
23.3		Revestimiento de piedras areniscas lajas cortadas rectangulares de la zona parte frontal, dos laterales altura 1,50 m. y columnas alt hasta capitel	Metros cuadrados	136,5	150.000	20.475.000
24	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad Medida Global	1		
24.1		Cambio de electroductos con material anti-incendio y cableado nuevo total adaptación a trifasico	Unidad Medida Global	1	4.600.000	4.600.000
24.2		Provisión y conexión de un tablero seccional nuevo para el pabellón	Unidad Medida Global	2	520.000	1.040.000
24.3		Cambio de porta tubos y tubos de fluorescentes de 2 x 40W con sus accesorios	Unidad	30	200.000	6.000.000
24.4		Cambio de porta tubos exteriores	Unidad	20		

		y tubos de fluorescentes de 40W con sus accesorios			120.000	2.400.000
24.5		Reparacion de tomacorrientes con material nuevo	Unidad	24	120.000	2.880.000
24.6		Instalación para aire acondicionado tipo split en cada ambiente (no incluye artefacto)	Unidad	9	180.000	1.620.000
25	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad Medida Global	1		
25.1		Relleno de cascotes y tierra para aula central nueva	Metros cúbicos	12	45.000	540.000
25.2		Contrapiso apisonado para aula central nueva	Metros cuadrados	30	35.000	1.050.000
25.3		Construcción de piso calcareo nuevo 20x20 cm nuevo en aula central y circulación. Reparación de piso en zonas averiadas con el mismo material del piso calcareo	Metros cuadrados	30	70.000	2.100.000
25.4		Reparación de zocalos en zonas averiadas con el mismo material calcareo. Colocación d zócalo en aula nueva.	Metro lineal	80	27.000	2.160.000
26	72153002-001	Servicio de instalación y reparación de vidrios en ventanas	Unidad Medida Global	1		
26.1		Colocación de vidrios traslucidos 3mm en ventanas nuevas y Reposición de vidrios 3 mm de sectores rotos	Metros cuadrados	8	170.000	1.360.000
27	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Unidad Medida Global	1		
27.1		Colocacion nueva de Cielorraso PVC siguiendo la pendiente del techo	Metros cuadrados	470	170.000	79.900.000
28	72131601-010	Aberturas	Unidad Medida Global	1		
28.1		Reparación de aberturas- Reposición de cerraduras y ajustes de cerramientos	Unidad	3	95.000	285.000
29	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad Medida Global	1		
29.1		Pintura de Paredes exteriores especial para fachadas impermeable plastificada 100% acrilico (opaco) incluye columnas y limpieza de muro de nivelacion visible	Metros cuadrados	490	20.000	9.800.000
29.2		Pintura de Paredes interiores al latex	Metros cuadrados	640	18.000	11.520.000
29.3		Pintura de tirantes y tejuelones de dos aulas	Metros cuadrados	179,8	25.000	4.495.000

29.4		Pintura de revestimiento de piedra laja arenisca con barniz siliconado	Metros cuadrados	136,5	20.000	2.730.000
29.5		Pintura dePuertas de Madera al esmalte sintetico	Metros cuadrados	21,6	30.000	648.000
29.6		Pintura de Ventanas Metálicas y de madera al esmalte Sintético	Metros cuadrados	42	30.000	1.260.000
29.7		Restauración y pintura de pizarrones, con pintura especial y colocación de portatizas	Metros cuadrados	43,2	70.000	3.024.000
30	72153507-001	Servicio de limpieza general de la construccion	Unidad Medida Global	1		
30.1		Limpieza de inodoros y ajuste de cisterna	Unidad	5	24.000	120.000
30.2		Reparacion de llave de paso y canillas	Unidad Medida Global	1	190.000	190.000
30.3		Ajuste de lavatorios y mingitorios	Unidad	6	120.000	720.000
30.4		Colocación de tapas de inodoro	Unidad	5	60.000	300.000
31	72101510-006	Instalacion de desague cloacal	Unidad Medida Global	1		
31.1		Ampliación de instalación cloacal. Construcción de Pozo ciego de 1,2m de diametro , profundidad de 2m, Cámara séptica, 2 rejillas de piso, 2 Cámaras de Inspección.	Unidad Medida Global	1	4.150.000	4.150.000
32	72101510-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias	Unidad Medida Global	1		
32.1		Reparación de aberturas-cerradura, y limpieza	Unidad	7	20.000	140.000
33	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	1		
33.1		Reparación de revoques averiados	Metros cuadrados	2	60.000	120.000
34	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad Medida Global	1		
34.1		Cambio de electroductos con material anti-incendio y cableado nuevo total adaptación a trifasico	Unidad Medida Global	1	600.000	600.000
34.2		Reparación y reposición de fluorescentes de 40W con sus accesorios	Unidad	6	90.000	540.000
35	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad Medida Global	1		
35.1		Pintura de Paredes exteriores especial para fachadas impermeable plastificada 100% acrilico (opaco)	Metros cuadrados	60,8	20.000	1.216.000
35.2		Pintura de Paredes interiores al latex	Metros cuadrados	48	20.000	960.000

35.3		Pintura de Maderamen del techo al barniz con color	Metros cuadrados	29	20.000	580.000
35.4		Pintura de Aberturas de Madera al Barniz	Metros cuadrados	9,8	20.000	196.000
35.5		Pintura de Aberturas Metálicas al Sintético	Metros cuadrados	1,6	20.000	32.000
36	72102801-999	Remodelacion de plaza/parque	Unidad Medida Global	1		
36.1		Reparación y reposición de postes en PATIO DE JUEGOS	Unidad Medida Global	1	600.000	600.000
37	83101504-995	PROVISION Y MONTAJE DE CERCADO PERIMETRAL Y ACCESORIOS	Unidad Medida Global	1		
37.1		Reparación y reposición de tejido metalico	Metros cuadrados	10	220.000	2.200.000
38	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad Medida Global	1		
38.1		Pintura de juegos Metálicos y madera al esmalte Sintético	Unidad Medida Global	1	600.000	600.000
39	72102801-999	Remodelacion de plaza/parque	Unidad Medida Global	1		
39.1		Reparación de juegos	Unidad Medida Global	1	600.000	600.000
40	72131601-002	Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1		
40.1		Instalacion de obrador y baño para personal de obra. Y desarme al término de la obra	Metros cuadrados	12	350.000	4.200.000
40.2		Cartel de Obra	Metros cuadrados	8	900.000	7.200.000
					Precio Total	453.058.000

MUNICIPALIDAD DE STMA TRINIDAD U.O.C. TRINIDAD - ITAPUA

Mabel Maciel
Unidad Operativa de Contrataciones
Municipalidad de Trinidad