Municipalidad de Capitán Miranda – Paraguay
Telef. Nº 071-211-215 – e.mail - municipalidademiranda@hotmail.com

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Licitación por Contratación Diretca N° 07/2023 "Construcción de un baño tipo 4,40m x 6,15m con techo de chapa en la Esc. Bas. N° 733 Julián Cabrera" " ID N° 435.613

		OFERENTE N°01: EMILIO GUSTAVO CARDOZO PIRIZ				OFERENTE N°02: SANDRA LILIANA ALONSO BRUNAGA			
Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Cartel acrilico con soporte (Cartel de Obra)	Unidad	1	1.100.000	1.100.000	Unidad	1	1.150.000	1.150.000
2	Cartel metalico sin soporte (Placa de inauguración)	Unidad	1	1.100.000	1.100.000	Unidad	1	1.120.000	1.120.000
3	Preparacion de obra (Limpieza y preparación de terreno)	Metros cuadrados	27,1	7.500	203.250	Metros cuadrados	27,1	7.400	200.540
4	Replanteo y marcación (Replanteo y marcación)	Metros cuadrados	27,1	7.500	203.250	Metros cuadrados	27,1	7.600	205.960
5	Servicio de Excavación Estructural (Excavacion y carga de cimiento con PBC)	Metros cúbicos	10	560.000	5.600.000	Metros cúbicos	10	550.000	5.500.000
6	Colocacion de hormigon armado (Encadenados de Hº Aº)	Metros cúbicos	2,9	2.400.000	6.960.000	Metros cúbicos	2,9	2.300.000	6.670.000
7	Construcción de muro perimetral (Muro de Nivelacion De 0,30 cm)	Metros cuadrados	24	185.000	4.440.000	Metros cuadrados	24	180.000	4.320.000
8	Relleno y compactacion de terreno (Relleno y compactación de Interiores)	Metros cúbicos	13	75.000	975.000	Metros cúbicos	13	70.000	910.000
9	Aislacion (Aislación asfáltica de muros de nivelación)	Metro lineal	44	25.000	1.100.000	Metro lineal	44	22.000	968.000
10	Construcción de muro perimetral (Muro de Elevación De 0,15 para revocar con ladrillo prensado)	Metros cuadrados	55	90.000	4.950.000	Metros cuadrados	55	87.000	4.785.000
11	Construcción de muro perimetral (Muro de Elevación exterior De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados)	Metros cuadrados	48	130.000	6.240.000	Metros cuadrados	48	129.000	6.192.000
12	Aberturas (Envarillado bajo aberturas 2 o 8 por hilada (2 hiladas))	Metro lineal	20	25.000	500.000	Metro lineal	20	24.000	480.000

13	Construcción / Reparación de Techo Flotante (Techo de chapa zinc trapezoidal prepintada N° 24 con perfilería metálica "C" de 75x40x15x2,5mm como correa y doble perfil "C" de 100x40x15x2,5mm como viga. Aislación con membrana de esouma, incluye xumbrera de chapa doblada n°26)	Metros cuadrados	47	290.000	13.630.000	Metros cuadrados	47	250.000	11.750.000
14	Montaje / Desmontaje de cielorraso (Cielorraso pvc blanco suspendido por estructura metálica.Recto en interior y acompañando la pendiente de vigas en aleros)	Metros cuadrados	37	120.000	4.440.000	Metros cuadrados	37	129.000	4.773.000
15	Servicio de instalacion de chapa (Cenefa metálica de chapa doblada N° 26 en aleros)	Metro lineal	16	95.000	1.520.000	Metro lineal	16	93.000	1.488.000
16	Revoque de pared (Revoque de paredes interior y exterior a una capa)	Metros cuadrados	120	42.000	5.040.000	Metros cuadrados	120	40.000	4.800.000
17	Revoques (Revoque de molduras de ventanas balancines y puertas)	Metros cuadrados	35	42.000	1.470.000	Metros cuadrados	35	40.000	1.400.000
18	Revoques (Alfeizar de ventanas De revoque 1:3 (cemento-arena))	Metros cuadrados	6	42.000	252.000	Metros cuadrados	6	40.000	240.000
19	Colocacion de pisos - contrapisos (Contrapiso de Hº de cascotes)	Metros cuadrados	27	43.000	1.161.000	Metros cuadrados	27	45.000	1.215.000
20	Colocacion de pisos - contrapisos (Carpeta alisada de cemento. Carpeta hidrófuga alisada de cemento para colocación de piso)	Metros cuadrados	22	38.000	836.000	Metros cuadrados	22	40.000	880.000
21	Colocacion de pisos - contrapisos (Piso cerámico PEI5 antidelizante)	Metros cuadrados	22	115.000	2.530.000	Metros cuadrados	22	110.000	2.420.000
22	Instalacion o colocacion de zocalo (Zócalo cerámico.Exterior.)	Metro lineal	18	12.000	216.000	Metro lineal	18	100.000	1.800.000
23	Colocacion de pisos - contrapisos (Piso perimetral hasta nivel de piso terminado de locales según planos.Incluye muro de nivelación,relleno y compactación,carpeta y alisado. Rampas de acceso)	Metros cuadrados	30	130.000	3.900.000	Metros cuadrados	30	100.000	3.000.000
24	Servicio de montaje/desmontaje de estructura de madera (Placa separatoria entre minguitorios de madera enchapada de 0,35m x 0,60m)	Unidad	3	260.000	780.000	Unidad	3	250.000	750.000
25	Aberturas (Abertura de madera Puerta para boxes enchapados con formica de 0,60x1,60)	Unidad	4	800.000	3.200.000	Unidad	4	790.000	3.160.000
26	Servicio de fabricacion de puerta y ventanas metalicas (Puerta metálica enchapada N° 20 con marcos de chapa doblada N° 18 de 0,80 x 2,10. Incluye accesorios y herrajes.)	Unidad	2	1.600.000	3.200.000	Unidad	2	1.550.000	3.100.000
27	Servicio de fabricacion de puerta y ventanas metalicas (Puerta metálica enchapada N° 20 con marcos de chapa doblada N° 18 de 1,00 x 2,10. Incluye accesorios y herrajes.)	Unidad	1	1.800.000	1.800.000	Unidad	1	1.780.000	1.780.000
28	Aberturas (Aberturas metalicas de Ventanas tipo balancines de 0,60 x 1,00)	Unidad	4	400.000	1.600.000	Unidad	4	390.000	1.560.000
29	Aberturas (Aberturas metalicas de Ventanas tipo balancines de 0,60 x 0,30)	Unidad	1	200.000	200.000	Unidad	1	190.000	190.000
30	Revestimiento de azulejos (Revestimiento de azulejos color a elegir. Altura : 1,65m)	Metros cuadrados	66	115.000	7.590.000	Metros cuadrados	66	110.000	7.260.000
31	Servicio de pintura (Pintura de paredes revocadas al látex)	Metros cuadrados	40	32.000	1.280.000	Metros cuadrados	40	31.000	1.240.000
32	Servicio de pintura (Pintura de aberturas de madera con barniz sintético)	Metros cuadrados	4	32.000	128.000	Metros cuadrados	4	31.000	124.000
33	Servicio de pintura (Pintura de aberturas metálicas con sintético)	Metros cuadrados	12	32.000	384.000	Metros cuadrados	12	31.000	372.000
34	Servicio de pintura (Pintura de paredes vistas con antimoho incoloro)	Metros cuadrados	40	32.000	1.280.000	Metros cuadrados	40	31.000	1.240.000

35	Servicio de pintura (Pintura de estructura de techo con sintético)	Metros cuadrados	33	32.000	1.056.000	Metros cuadrados	33	31.000	1.023.000
36	Colocacion de vidrios (Vidrios Dobles de 3mm)	Metros cuadrados	3,36	200.000	672.000	Metros cuadrados	3,36	190.000	638.400
37	Instalacion y/o reparación de espejos para pared (Espejos de 0,60 x 0,40 sin marcos. Esp. 3mm)	Metros cuadrados	1,7	320.000	544.000	Metros cuadrados	1,7	310.000	527.000
38	Mantenimiento y reparacion de tablero electrico (Instalación de tablero metálico monofásico de 6 modulos)	Unidad	1	1.200.000	1.200.000	Unidad	1	1.190.000	1.190.000
39	Instalacion de artefactos de energia electrica (Instalación de disyuntor termomagnético unipolar de 1x16)	Unidad	1	200.000	200.000	Unidad	1	190.000	190.000
40	Instalacion de artefactos de energia electrica (Instalación de disyuntor termomagnético unipolar de 1x10)	Unidad	4	200.000	800.000	Unidad	4	190.000	760.000
41	Instalacion de artefactos electricos de iluminacion (Instalación de fotocelula)	Unidad	1	250.000	250.000	Unidad	1	240.000	240.000
42	Instalacion de artefactos de energia electrica (Instalación de jabalina)	Unidad	1	500.000	500.000	Unidad	1	490.000	490.000
43	Instalacion de artefactos electricos de iluminacion (Alimentación de circuitos de luces, incluye electroductos antillama)	Unidad	3	125.000	375.000	Unidad	3	124.000	372.000
44	Instalacion de artefactos de energia electrica (Alimentación de circuitos de toma corriente, incluye electroductos antillama)	Unidad	3	125.000	375.000	Unidad	3	124.000	372.000
45	Instalacion de artefactos de energia electrica (Tomacorriente)	Unidad	3	125.000	375.000	Unidad	3	124.000	372.000
46	Instalacion de artefactos electricos de iluminacion (Artefactos eléctricos LED de iluminación de 1x18W)	Unidad	11	150.000	1.650.000	Unidad	11	149.000	1.639.000
47	Instalacion de artefactos electricos de iluminacion (Alimentación eléctrica aérea con cable NYY de 2x6mm desde tablero general hasta seccional)	Metro lineal	30	90.000	2.700.000	Metro lineal	30	89.000	2.670.000
48	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS (Provisión e instalación de caño pvc rígido roscable de 3/4 ")	Metro lineal	25	57.000	1.425.000	Metro lineal	25	54.000	1.350.000
49	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS (Provisión e instalación de caño pvc rígido roscable de 1/2")	Metro lineal	50	48.000	2.400.000	Metro lineal	50	47.000	2.350.000
50	Instalacion de fontaneria sanitaria (Provisión e instalación de llave de paso tipo fv con campana de 1/2")	Unidad	3	250.000	750.000	Unidad	3	248.000	744.000
51	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS (Provisión e instalación de caño pvc de 100mm reforzado)	Metro lineal	29	75.000	2.175.000	Metro lineal	29	74.000	2.146.000
52	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS (Provisión e instalación de caño pvc de 50mm reforzado)	Metro lineal	16	45.000	720.000	Metro lineal	16	43.000	688.000
53	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS (Provisión e instalación de caño pvc de 40mm reforzado)	Metro lineal	10	40.000	400.000	Metro lineal	10	39.000	390.000
54	Instalacion de fontaneria sanitaria (Provisión e instalación de rejilla de piso sifonado de 15x15)	Unidad	3	150.000	450.000	Unidad	3	148.000	444.000
55	Instalaciones sanitarias (Provisión e instalación de inodoro con cisterna alta. Incluye inodoro con cisterna, asiento, conexiones de bajada,flexibles, anillo de vedación)	Unidad	4	800.000	3.200.000	Unidad	4	780.000	3.120.000
56	Instalaciones sanitarias (Provisión e instalación de lavatorio mediano con pedestal blanco . Incluye sopapa de desague yflexibles)	Unidad	6	700.000	4.200.000	Unidad	6	680.000	4.080.000
57	Instalaciones sanitarias (Provisión e instalación de minguitorio . Incluye sopapa de desague y flexibles)	Unidad	3	700.000	2.100.000	Unidad	3	680.000	2.040.000

58	Instalaciones sanitarias (Provisión e instalación de lavatorio para discapacitado sin pedestal . Incluye sopapa de desague y flexibles)	Unidad	1	1.000.000	1.000.000	Unidad	1	980.000	980.000
59	Instalaciones sanitarias (Provisión e instalación de inodoro con cisterna baja. Incluye inodoro con cisterna, asiento, conexiones de bajada,flexibles, anillo de vedación)	Unidad	1	1.000.000	1.000.000	Unidad	1	980.000	980.000
60	Instalaciones sanitarias (Grifería de pico bajo para lavatorios)	Unidad	7	260.000	1.820.000	Unidad	7	250.000	1.750.000
61	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios (Jabonera de adosar metálico)	Unidad	3	85.000	255.000	Unidad	3	84.000	252.000
62	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios (Portarrollo de adosar metálico)	Unidad	3	85.000	255.000	Unidad	3	85.000	255.000
63	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios (Barra de acero fijo inoxidable de 0,60 m de largo para baño inclusivo)	Unidad	1	670.000	670.000	Unidad	1	670.000	670.000
64	Construccion de desague cloacal (Registro cloacales de 0,60x0,60x0,40)	Unidad	1	500.000	500.000	Unidad	1	500.000	500.000
65	Construccion de desague cloacal (Registro cloacales de 1,00 x0,60x0,40)	Unidad	1	500.000	500.000	Unidad	1	500.000	500.000
66	Construccion de camara septica (Instalacion sanitaria: Camara séptica de 3,00 x 1,50)	Unidad	1	2.200.000	2.200.000	Unidad	1	2.000.000	2.000.000
67	Construccion de pozo ciego (Instalacion Sanitaria: Pozo absorvente de 2,50 x 3,00)	Unidad	1	3.000.000	3.000.000	Unidad	1	250.000	250.000
68	Servicio de retiro de escombro (Limpieza Final)	Metros cuadrados	27,1	8.000	216.800	Metros cuadrados	27,1	8.000	216.800
	TOTAL GENERAL				**129.742.300**				**123.232.700**

MUNICIPALIDAD DE CAPITAN MIRANDA
U.O.C.

Denise Paola Casco Gimenez
Responsable de UOC
Municipalidad de Capitán Miranda