Municipalidad de Santa Rita

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

RUC. 80024078-2

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Contratación Directa N° 16/2019

"Construcción de un Aula (Para Nivel Inicial) en la Escuela Básica N° 4.391 La Paz" – Plurianual Ejercicio 2.019- 2.020 "

Item	Código de Catálogo	Descripción	Cantidad	U.M.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
1	72131601-002	**Trabajo Preliminares**				
1,1		Cartel de obras: 2,00 x 1,00	M²	2,00	490.000	980.000
1,2		Replanteo	M²	81,40	7.840	638.176
1,3		Limpieza y preparación del terreno	M²	81,40	4.900	398.860
1,4		Excavación y Carga de Cimiento con P.B.C	M³	17,30	460.600	7.968.380
2	72131601-004	**Estructura de Hormigón Armado**				
2,1		Viga de H° A° Cumbrera y dado de H°A°	M³	0,90	1.960.000	1.764.000
2,2		Pilar y zapata de H°A°	M³	0,60	1.960.000	1.176.000
2,3		Encadenado H°A°	M³	3,20	1.960.000	6.272.000
3	72131601-003	**Muros de Nivelación h=0,50**				
3,1		De 0,45	M²	6,10	240.100	1.464.610
3,2		De 0,30	M²	17,20	181.300	3.118.360
4	72131601-003	**Relleno y Compactación**				
4,1		Relleno y Compactación de tierra colorada	M³	35,00	132.300	4.630.500
5	72131601-006	**Aislación Asfáltica De Muros**				
5,1		De 0,15- Horizontal	M²	8,40	44.100	370.440
5,2		De 0,30- Horizontal	M²	4,20	44.100	185.220
5,3		De canteros	M²	5,30	44.100	233.730
6	72131601-005	**Muros de Elevación**				
6,1		De 0,30 para Revocar	M²	19,50	156.800	3.057.600
6,2		De 0,15 para Revocar	M²	39,40	98.000	3.861.200
6,3		De 0,30 Visto 1 cara de Ladrillos Prensados 3 Agujeros	M²	25,60	240.100	6.146.560
6,4		De 0,15 Visto 1 cara de Ladrillos Prensados 3 Agujeros ;0,15 c/ Cantero-Parapeto	M²	20,40	147.000	2.998.800
6,5		En varillado 2 hilad. c/ 3 varilla. De 8mm	ML	40,30	19.600	789.880
7	72131601-015	**Pilares**				
7,1		De 0,45 x 0,45 visto de Ladrillos Prensados 3 Agujeros para Revocar	ML	9,00	156.800	1.411.200
7,2		**Techo:**				
7,3		De tejas y tejuelones prensados a maquinas, con tirantes de H°A° pretensado de 7x15 y listones de 2"x3"	M²	98,60	313.600	30.920.960
8	72131601-008	**Revoques**				
8,1		Interior- exterior a 1 Capa	M²	154,00	37.240	5.734.960
8,2		De pilares de mampostería	ML	9,00	39.200	352.800
8,3		De viga cumbrera y voladizo de encadenado de H°A°	M²	15,50	41.160	637.980
8,4		De Nivelación	M²	16,70	37.240	621.908
9	72131601-009	**Piso**				
9,1		Contrapiso de Ho de cascote	M²	65,80	39.200	2.579.360
9,2		Carpeta para piso	M²	65,80	34.300	2.256.940
9,3		Piso de alto trafico de 1era color a definir por fiscalización (Galería, Aula y SSHH)	M²	60,50	83.300	5.039.650
9,4		Zócalo	ML	37,10	24.500	908.950
9,5		Guarda Obra Baldoson de Hormigón con Contrapiso y cordón de ladrillo común	M²	20,20	88.200	1.781.640
10	72131601-010	**Aberturas de madera**				
10,1		De Marco 0,15 y puerta de 0,70x2,10 placa incluye contramarco	UN	1,00	1.323.000	1.323.000
10,2		De marco y puerta para boxes- baño 0,60x1,20 incluye contramarc	UN	2,00	833.000	1.666.000
10,3		Marco y Puerta 1,10x2,50 (2 hojas) incluye contramarco	UN	1,00	1.690.500	1.690.500
11	72131601-010	**Aberturas Metálicas**				
11,1		Ventanas tipo balancín de 1.50 x 1,70	M²	10,20	441.000	4.498.200
11,2		Ventanas tipo balancín de 1,50x1,00 p/ SS.HH	M²	6,00	441.000	2.646.000
12	72131601-008	**Alféizar de ventana**				
12,1		De ladrillos comunes curvos a sardinel en cantero	ML	2,50	44.100	110.250
12,2		Mocheta de revoque1:3 (cemento-arena)	ML	49,60	29.400	1.458.240
14	72131601-012	**Pintura**				
14,1		De Paredes Revocadas interior al látex con enduido a dos manos	M²	131,10	39.200	5.139.120
14,2		De Abertura de Madera con Barniz	M²	8,50	24.990	212.415
14,3		De viga cumbrera con enduido a 2 manos	M²	15,50	38.710	600.005
14,4		Pintura de techo	M²	98,60	19.600	1.932.560
14,5		De ladrillo Visto al Barniz sintético Brillante	M²	48,90	26.950	1.317.855
14,6		De paredes revocada exterior al látex con enduido a 2 manos	M²	52,40	41.650	2.182.460
14,7		Balancines	M²	16,20	27.440	444.528
15	72131601-009	**Revestimientos**				
15,1		Azulejo	M²	19,50	88.200	1.719.900
15,2		Vidrios dobles de 4 mm	M²	17,00	147.000	2.499.000
15,3		Postillones de patio en rampa	M²	5,30	274.400	1.454.320
16	72131601-011	**Desagüe Pluvial**				
16,1		Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33 cms	ML	27,10	78.400	2.124.640
17	72131601-001	**Instalacion electrica**				
17,1		Instalación eléctrica y artefactos eléctricos	Gl	1,00	6.370.000	6.370.000
18	72131601-011	**Instalación Sanitaria**				
18,1		Agua corriente	GL	1,00	1.960.000	1.960.000
18,2		Desagüe cloacal	GL	1,00	2.646.000	2.646.000
18,3		Artefactos sanitarios con mesada	GL	1,00	4.410.000	4.410.000
18,4		Cámara de inspección, cámara séptica y pozo absorbente	GL	1,00	7.840.000	7.840.000
19	72131601-011	**Instalación Sanitaria**				

19,1		Espejo	M²	1,50	196.000	294.000
20	72131601-012	**Mobiliario**				
20,1		Pizarra (3.60 x 1.20m) con marco y porta pincel de aluminio a lo largo	UN	1,00	1.568.000	1.568.000
20,2		Mampara de madera 2,00x1,20 c/pintura	GL	1,00	1.470.000	1.470.000
21	72131601-013	**Limpieza final**				
21,1		Limpieza Final y retiro de desechos	GL	1,00	1.568.000	1.568.000
TOTAL GUARANÍES						**159.445.657**

Monica Carolina Bareiro
Responsable UOC