PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda
Anexo al Decreto Nº_____

Cuadro Comparativo de Oferta

Items del llamado Reparación de un pabellón de aulas en la Escuela Básica Nº. 5 243 Sagrada Familia con ID Nº. : 386 823

						ÑUMI S.A				
Item	DESCRIPCION	unidad de Medida	cant.	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	cant.	Precio Unitario	Precio Total
1	Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1							
1.1	Cartel de obra	Unidad	1	1.266.000	1.266.000					
1.2	Replanteo de obra	Metros cuadrados	200,01	7.750	1.550.078					
2	Desmonte	Unidad Medida Global	1		-					
2.1	de tejas	Metros cuadrados	273	19.000	5.187.000					
2.2	de artefactos y cables alimentacion electrica	Unidad Medida Global	1	490.000	490.000					
3	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Unidad Medida Global	1		-					
3.1	Renovación de cobertura de techo con chapa onduladas Nº 26 s/ estructura de madera existente mas colocacion de machimbre y aislacion con membrana doble aluminio	Metros cuadrados	289	197.500	57.077.500					
3.2	Cumbrera D 50cm	Metro lineal	27,5	70.000	1.925.000					
3.3	Guardavento	Metro lineal	44	63.200	2.780.800					
4	Colocacion de piso -contrapiso	Unidad Medida Global	1		-					
4.1	Piso cerámico 30x30cm	Metros cuadrados	200	120.450	24.090.000					
4.2	Zocalo cerámico	Metro lineal	140	22.300	3.122.000					
5	Construccion e instalaciones electricas	Unidad Medida Global	1		-					
5.1	Renovación total de red alimentacion para circuitos de luces y tomas con cables de 2mm y 4 mm, caño corrugado antiflama y ampliacion de la red para circuito de aire acondicionado- provisión y colcoación	Metro lineal	350	11.500	4.025.000					
5.2	Cambio de tecla y placas (Tomas y Puntos). Provisión y colocación	Unidad	25	36.600	915.000					
5.3	provisión y colocación de artefactos de iluminacion	Unidad	25	114.500	2.862.500					
5.4	Provisión y colocación de Tablero seccional para luces y tomas + ventiladores de techo mas aire acondicionado cada aula	Unidad	3	473.300	1.419.900					
5.5	Alimentación cable pre ensamblado de 6 mm desde medidor a tablero gral.	Metro lineal	50	43.300	2.165.000					

MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO
U O C
MAYOR JULIO OTAÑO - ITAPUA

Oscar Benítez F.
Encargado U.O.C.
Municipalidad de
Mayor Julio D. Otaño

Escaneado con CamScanner

5.6	Construcción de Registro eléctrico	Unidad	3	316.500	949.500					
6	Aberturas	Unidad Medida Global	1		-					
6.1	Puerta Tablero; cambios de fichas por nuevas de 5 agujero, tornillo 1x7 (visagras)	Unidad	16	53.350	853.600					
6.2	Puertas tablero; cambios de cerradura para puerta de entrada	Unidad	4	140.000	560.000					
6.3	Resposicion de vidrios rotos en ventanas	Metros cuadrados	10	155.000	1.550.000					
7	Construccion de desague pluvial; canaleta D:40cm y bajadas D;10c	Metro lineal	100	84.950	8.495.000					
8	Servicio de pintura	Unidad Medida Global	1		-					
8.1	Interior; sellador y látex blanco	Metros cuadrados	292	22.650	6.613.800					
8.2	Exterior: I látex color a definir	Metros cuadrados	224	24.200	5.420.800					
8.3	De aberturas de madera (puerta tablero)	Centimetros cuadrados	20	27.650	553.000					
8.4	De abertura de madera (ventana)	Metros cuadrados	33	27.650	912.450					
8.5	Enduido y pintura en pizarrones	Metros cuadrados	32	21.000	672.000					
8.6	Enduido y pintura en pizarrones	Metros cuadrados	20	55.000	1.100.000					
8.7	De machimbre con barniz	Metros cuadrados	289	26.000	7.514.000					
8.8	De vigas cumbrera y viga en galeria	Metros cuadrados	50	30.000	1.500.000					
9	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1	900.000	900.000					
					146.469.928					

MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO
UOC
MAYOR JULIO OTAÑO - ITAPUA

Oscar Benítez F.
Encargado U.O.C.
Municipalidad de
Mayor Julio D. Otaño

Escaneado con CamScanner