MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA MISIONES
INTENDENCIA MUNICIPAL
Santa Rosa – Misiones – Paraguay
Tel. Fax 0858-285-329

INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA MISIONES
REPARTICION: MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA MISIONES
LUGAR: SANTA ROSA MISIONES

RUBRO: 520 "REFACCION DE PABELLON EN LA ESCUELA BASICA SANTA ELENA"

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	CCV - CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES		MZ CONSTRUCCIONES		CONSERPAR - CONSTRUCCIONES SERVICIOS PARAGUAY	
				Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
	REFACCION DE PABELLÓN(Reparacion de techo galeria, de paredes y pintura general) EN LA ESC. BAS. Santa Helena								
A	REFACCION GENERAL PABELLÓN								
1	Reparación de techo								
1.1	Desmonte de techo existente	m2	135,00	20.000	2.700.000	20.400	2.754.000	22.000	2.970.000
1.2	Desmonte de instalación electrica de techo	Gl	1,00	1.000.000	1.000.000	1.020.000	1.020.000	980.000	980.000
1.3	Recolocación de techo (tejas, tejuelones)	m2	135,00	70.000	9.450.000	71.400	9.639.000	77.000	10.395.000
1.3	Recambio de tejas	m2	80,00	45.000	3.600.000	45.900	3.672.000	49.500	3.960.000
						-	0	- -	0
2	Trabajos de albañileria								
2.1	Desrocore de pilares de galeria existentes	Unidad	13,00	30.000	390.000	30.600	397.800	33.000	429.000
2.2	Pilares de 0,45 x 0,45 con ladrillos comunes, hormigon armado en su interior y base de hormigon ciclopeo	Unidad	14,00	650.000	9.100.000	663.000	9.282.000	650.000	9.100.000
2.3	Encadenado de Hormigon Armado para galeria sobre pilares	ml	41,20	85.000	3.672.000	86.700	3.745.440	93.500	4.039.200
2.4	Refuerzo de mamposteria con varillas de hierro	ml	30,00	25.000	750.000	25.500	765.000	27.500	825.000
2.5	Revoque de paredes	m2	250,00	30.000	7.500.000	30.600	7.650.000	33.000	8.250.000
2.6	Reposicion de pisos calcareo roja	m2	20,00	65.000	1.300.000	66.300	1.326.000	73.500	1.470.000
2.7	Reposicion de zocalos calcareos	ml	15,00	30.000	450.000	30.600	459.000	33.000	495.000
						-	0	-	0
3	Pintura general								
3.1	Pintura al agua de paredes	m2	570,00	20.000	11.400.000	20.400	11.628.000	22.000	12.540.000
3.1	Pintura de aberturas	m2	142,70	25.000	3.567.500	25.500	3.638.850	24.000	3.424.800
	intura de techo	m2	390,00	25.000	9.750.000	25.500	9.945.000	24.000	9.360.000
	Pintura con silicona de paredes vistas	m2	232,00	20.000	4.640.000	20.400	4.732.800	22.000	5.104.000
						-	0	-	0
4	Reparacion de aberturas								
4.1	Cambio de cerraduras de puertas de madera	Unidad	5,00	200.000	1.000.000	204.000	1.020.000	220.000	1.100.000
4.2	Reparacion y mantenimiento de aberturas de madera	Unidad	3,00	200.000	600.000	204.000	612.000	220.000	660.000
4.3	Reposicion de vidrios rotos de 3mm	m2	4,00	120.000	480.000	122.400	489.600	132.000	528.000
						-	0	-	0
5	Instalacion electrica								
	Sitio medidor y acometida	Unidad	1,00	2.000.000	2.000.000	2.040.000	2.040.000	1.900.000	1.900.000
	Alimentacion de bloque a bloque con cable tipo taller de 2 x 6	ml	50,00	35.000	1.750.000	35.700	1.785.000	38.500	1.925.000
	Tablero general con llaves TM	Unidad	1,00	500.000	500.000	510.000	510.000	550.000	550.000
	Tableros para ventilador	Unidad	6,00	250.000	1.500.000	255.000	1.530.000	275.000	1.650.000
	Tableros para llaves termomagneticas de 4 unidades	Unidad	8,00	120.000	960.000	122.500	980.000	132.000	1.056.000
4.1	Artefactos de iluminacion tipo fluorescente de 2 x 40 nuevos con soportes metalicos	Unidad	24,00	190.000	4.560.000	202.500	4.860.000	195.000	4.680.000
4.2	Artefactos de iluminacion tipo fluorescente de 1 x 40 nuevos con soportes metalicos	Unidad	6,00	60.000	360.000	63.000	378.000	66.000	396.000
4.3	Recambio de tomas sencillos	Unidad	24,00	120.000	2.880.000	155.000	3.720.000	130.000	3.120.000
						-	0	-	0
5	Desague Pluvial								
5.1	Colocacion de canaleta metalica y bajada	ml	74,00	60.000	4.440.000	63.000	4.662.000	66.000	4.884.000
6.1	Limpieza Final y Entrega de obra	gl	1	1.000.000	1.000.000	1.758.510	1.758.510	800.000	800.000
	TOTAL				91.299.500		95.000.000		96.551.000

Abg. Claudia Nuñez
Responsable U.O.C