UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

GOBERNACION DE CAAGUAZU

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS - CONSTRUCCION DE AULAS EN EL DISTRITO DE R.I. 3 CORRALES

					OFERENTES					
					NUÑEZ CONST.		GLOBAL		SERAFINI CONST.	
Ítem	Código de Catálogo*	Descripción*	Unidad de Medida*	Cantidad*	Precio unitario**	Precio Total**	Precio unitario**	Precio Total**	Precio unitario**	Precio Total**
1	72131601-9999	*CONSTRUCCIÓN DE AULAS*	*UN*	*2*						
1,1		**Prepacion de Obra**								
1,2		Preparación de Terreno, Replanteo y marcación de obra	Gl	1	200.000	200.000	250.000	250.000	300.000	300.000
1,3		Relleno con tierra roja y posterior compactación	Gl	1	675.000	675.000	700.000	700.000	550.000	550.000
1,4		Cartel de Obras metalico de chapa N° 24, de 1.50 m x 2.50 m con soporte.	Gl	1	700.000	700.000	750.000	750.000	800.000	800.000
1,5		**Cimiento**						0		0
1,6		Carga y Excavación de Mamposteria de piedra bruta para cimiento 0,40 x 0,60	m3	12	300.000	3.600.000	350.000	4.200.000	250.000	3.000.000
1,7		**Aislacion**						0		0
1,8		Servicio de Aislación horizontal asfaltica para cimiento	ml	38,7	10.000	387.000	14.000	541.800	12.000	464.400
1,9		**Estructura de H° A°**						0		0
2		Encadenado superior 0,20 x 0,20	ml	38,7	100.000	3.870.000	90.000	3.483.000	150.000	5.805.000
2,1		Encadenado inferior 0,20 x 0,20	ml	38,7	100.000	3.870.000	90.000	3.483.000	150.000	5.805.000
2,2		Viga cumbrera de 0,20 x 0,45	m3	0,675	1.350.000	911.250	1.500.000	1.012.500	1.450.000	978.750
2,3		Viga cumbrera de 0,20 x 0,45	m3	0,375	1.350.000	506.250	1.500.000	562.500	1.500.000	562.500
2,4		Columnas antisismo	m3	0,55	1.350.000	742.500	1.500.000	825.000	140.000	77.000
2,5		Colocacion de Hormigón para Pizarron 5,40 m. X 1,10 m	m2	6	75.000	450.000	80.000	480.000	85.000	510.000
2,6		**Dintel**						0		0
2,7		Dintel de Varilla de 8 mm conformada s/ abertura	ml	3	10.000	30.000	11.000	33.000	12.500	37.500
2,8		**Mampostería**				0		0		0
2,9		Colocación de Mamposteria de Nivelación 0,30	m2	12	70.000	840.000	65.000	780.000	75.000	900.000
3		Colocación de Mamposteria de ladrillos comunes de 0,15 a revocar	m2	40	50.000	2.000.000	55.000	2.200.000	65.000	2.600.000
3,1		Colocación de Mamposteria de ladrillo común visto de 0,30 2 caras	m2	52	70.000	3.640.000	75.000	3.900.000	70.000	3.640.000
3,2		Colocación de Mamposteria de ladrillos comunes vistos de 0,40x0,40 para pilares	m2	9	80.000	720.000	65.000	585.000	80.000	720.000
3,3		**Colocación de Pisos y Contrapisos**						0		0
3,4		Colocación de Piso Calcáreo 20x20 cms. c/ contrapiso de cascotes e= 10 cm	m2	62	85.000	5.270.000	65.000	4.030.000	95.000	5.890.000
3,5		Colocación de Zócalo calcareo	m2	33,5	20.000	670.000	21.000	703.500	22.000	737.000
3,6		**Techo**						0		0
3,7		Colocación de Techo, de tejas y tejuelones cerámicos coloniales con tirantes de Curupay o ybyra pyta 2"x6" cepillado de 3 caras de 1ra.	m2	86	200.000	17.200.000	201.000	17.286.000	220.000	18.920.000
3,8		**Revoques**				0		0		0

Cristian Aldama Benítez
Encargado U.O.C.
Gobernación-Caaguazu

3,9		Revoque de paredes interior y exterior	m2	130	22.000	2.860.000	23.000	2.990.000	22.300	2.899.000
4		Revoque de Alfeizar de ventanas	m2	18	15.000	270.000	20.000	360.000	15.700	282.600
4,1		**Construccion e Instalaciones eléctricas**				0		0		0
4,2		Bocas de luces y tomacorrientes	Un	8	50.000	400.000	60.000	480.000	55.000	440.000
4,3		Bocas para ventilador de techo	Un	4	50.000	200.000	55.000	220.000	95.000	380.000
4,4		Artefactos fluorescentes de 1x40Watts	Un	2	50.000	100.000	50.000	100.000	80.000	160.000
4,5		Artefactos fluorescentes de 3x40Watts	Un	2	70.000	140.000	65.000	130.000	80.000	160.000
4,6		Artefactos fluorescentes de 2x40Watts	Un	4	90.000	360.000	95.000	380.000	110.000	440.000
4,7		Artefactos Electricos (Ventiladores de techo)	Un	4	350.000	1.400.000	375.000	1.500.000	400.000	1.600.000
4,8		**Aberturas**				0		0		0
4,9		Puerta de madera que incluye: marco, tirafondos, hoja, herrajes, contramarcos, cerradura y colocación de 0,90x2,10 m. marco de 0,15 cajón de lapacho, hoja tablero reforzado	un	1	711.300	711.300	750.000	750.000	750.000	750.000
5		Ventanas metálicas tipo balancin de 2,00 x1,00 m. con vidrio colocado de 3 mm tipo ingles	un	3	400.000	1.200.000	450.000	1.350.000	420.000	1.260.000
5,1		**Pinturas**				0		0		0
5,2		Pintura de paredes revocadas interior a la cal con sellador	m2	130	18.000	2.340.000	19.000	2.470.000	20.000	2.600.000
5,3		Pintura de paredes revocadas exterior a la cal con sellador	m2	130	18.000	2.340.000	19.000	2.470.000	20.000	2.600.000
5,4		Pintura de abertura de madera al barniz	m2	3,78	15.000	56.700	19.000	71.820	20.000	75.600
5,5		Pintura de aberturas metálicas al sintético	m2	12	15.000	180.000	19.000	228.000	20.000	240.000
5,6		Pintura de techo - cielo razo al barniz.	m2	86	15.000	1.290.000	19.000	1.634.000	20.000	1.720.000
5,7		Pintura de ladrillos comunes vistos al latex color ceramico incluye pilares	m2	56	15.000	840.000	19.000	1.064.000	20.000	1.120.000
5,8		**Limpieza de Obra**						0		0
5,9		Limpieza Final de la obra	gl	1	1.530.000	1.530.000	1.800.000	1.800.000	1.500.000	1.500.000
		Sub Total 1 Aula				**62.500.000**		**63.803.120**		**70.524.350**
		Total Ofertado 2 Aulas				125.000.000		127.606.240		141.048.700

GOBERNACION DEL V DPTO. DE CAAGUAZU
Coronel Oviedo - Paraguay

Cristian Aldama Benítez
Encargado U.O.C
Gobernación-Caaguazú