CUADRO COMPARATIVO

					TECNO INGENIERIA	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio Total
1	72131601-002	Ampliacion Centro Municipal de Arte	Unidad	1		
1.1		Trabajos Preliminares Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	143	5.500	786.500
1.2		Vallado de Obra	Metro lineal	60	44.000	2.640.000
1.3		Cartel de obra	Unidad	1	700.000	700.000
1.4		Desmonte de talud en area a edificar	Metros cúbicos	95	68.000	6.460.000
1.5		Excavacion para cimiento	Metros cúbicos	21	55.000	1.155.000
1.6		Relleno y compactacion	Metros cúbicos	35	93.000	3.255.000
1.7		Cimiento Zapata de H° A°	Metros cúbicos	6	1.290.000	7.740.000
1.8		Muro de contension de Piedra Bruta	Metros cúbicos	17	150.000	2.550.000
1.9		Estructura de H° A° Encadenado superior 0,30x0,25 cm	Metro lineal	68	98.000	6.664.000
1.10		Encadenado inferior de 0,15 x0,25 cm	Metro lineal	68	84.000	5.712.000
1.11		Columna de H° A° 0,20x0,20 cm	Metros cúbicos	1,45	1.690.000	2.450.500
1.12		Losa H° A°	Metros cúbicos	2,1	1.490.000	3.129.000
1.13		Mampostería de Elevacion de elevación con ladrillos comun 0.30cm	Metros cuadrados	220	139.000	30.580.000
1.14		de elevación con ladrillos comun 0.15cm	Metros cuadrados	50	85.000	4.250.000
1.15		Aislación Hidrofuga de muros horizontales	Metro lineal	69	24.000	1.656.000
1.16		Revoques Azotado Hidrofugo exterior	Metros cuadrados	270	22.000	5.940.000
1.17		Azotado Hidrofugo bajo Revestimiento Sanitario	Metros cuadrados	15	22.000	330.000
1.18		Revoque a dos capas y filtrado interior	Metros cuadrados	290	25.000	7.250.000
1.19		Techo Techo de chapa trapezoidal n° 26 sobre estructura metalica- Pend. 12%	Metros cuadrados	107	225.000	24.075.000
1.20		Aislación Termica bajo cubierta- TB 10mm tipo Isolant doble aluminio	Metros cuadrados	107	44.000	4.708.000
1.21		Canaleta y bajada de chapa n°28	Metro lineal	48	130.000	6.240.000
1.22		Cielorraso Cierraso de Carton Yeso interior adosado a la cubierta- tipo Durlock	Metros cuadrados	120	152.000	18.240.000
1.23		Cierraso de Carton Yeso desmontable para sanitario- Durlock	Metros cuadrados	6,5	170.000	1.105.000
1.24		Contrapiso De hormigon de cascotes- 10 cm dosif: 1/4:1:4:6	Metros cuadrados	135	38.000	5.130.000
1.25		Piso Piso porcelanato de 60x60 cm	Metros cuadrados	135	165.000	22.275.000
1.26		Zocalo porcelanato	Metro lineal	68	68.000	4.624.000
1.27		Revestidos Azulejos para Sanitario	Metro lineal	15	58.000	870.000
1.28		Instalación Sanitaria Conexión a la red Cloacal	Unidad Medida Global	1	1.600.000	1.600.000
1.29		Conexión a la Essap	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000
1.30		Desague cloacal y pluvial	Unidad Medida Global	4	800.000	3.200.000
1.31		Registro cloacal de 0,60x0,60cm	Unidad Medida Global	2	290.000	580.000

1.32		Registro pluvial de 0,40x0,40cm	Unidad Medida Global	3	240.000	720.000
1.33		Instalacion de Baño (inodoros con cisterna alta y accesorios)	Unidad Medida Global	2	1.300.000	2.600.000
1.34		Provision e Instalacion de lavatorio	Unidad Medida Global	2	560.000	1.120.000
1.35		Intalacion de agua corriente	Unidad Medida Global	1	3.500.000	3.500.000
1.36		Provision e Intslacion de Accesorios(espejo h 0,40, jabonera, porta rollo)	Unidad Medida Global	2	450.000	900.000
1.37		Instalación Electrica Acometica, Provision e Instalacion de Circuito de alimentacion desde tablero, incluye interruptor termomagnetico, cañeria y cableado	Unidad Medida Global	1	1.600.000	1.600.000
1.38		Provision e instalacion de circuito(bocas) de Iluminacion(incluye cañerias antillamas y cableado)	Unidad Medida Global	29	135.000	3.915.000
1.39		Provision e Intslacion de Luces led embutido interior	Unidad Medida Global	18	195.000	3.510.000
1.40		Provision e Intslacion de Luces led exterior	Unidad Medida Global	11	220.000	2.420.000
1.41		Aire Acondicionado instalado c/ 48000 btu	Unidad Medida Global	2	10.000.000	20.000.000
1.42		Puerta tablero de cedro -0,70x 2,10m (incluye marco de acuerdo al espesor de las paredes y herraje de primera calidad)	Unidad Medida Global	2	920.000	1.840.000
1.43		Puerta vidriada de 10mm tipo blindex -2,00x 2,10cm (incluye marco de acuerdo al espesor de las paredes y herraje de primera calidad)	Unidad Medida Global	1	1.100.000	1.100.000
1.44		Puerta Tablero de eucalipto- 1,00x2,10cm (incluye marco de acuerdo al espesor de las paredes y herraje de primera calidad)	Unidad Medida Global	1	1.250.000	1.250.000
1.45		Abertura vidriada de 8mm	Unidad Medida Global	1	12.000.000	12.000.000
1.46		Pintura Pintura latex interior - h:3,90 cm	Metros cuadrados	290	120.000	34.800.000
1.47		Pintura Exterior texturada	Metros cuadrados	270	160.000	43.200.000
1.48		Pintura para canaletas y bajadas	Metro lineal	48	26.000	1.248.000
1.49		Jardineria Piedras decorativas de Jardin (blanca y canto rodado)	Unidad Medida Global	1	800.000	800.000
1.50		geotextil bajo piedras decorativas	Unidad Medida Global	1	390.000	390.000
1.51		Plantas decorativas Gral. (flores y palmera)	Unidad Medida Global	1	550.000	550.000
1.52		Varios Envolvente metalica en ACM	Unidad Medida Global	1	25.000.000	25.000.000
1.53		Cartel de letras corporeas con iluminacion led	Unidad Medida Global	1	12.000.000	12.000.000
1.54		Mobiliario Urbano	Unidad Medida Global	2	980.000	1.960.000
1.55		Baranda Vidriada con estructura metalica 2,80x0,90cm	Unidad Medida Global	1	2.800.000	2.800.000
					Precio Total	367.118.000